

PREGLED POSTUPKA #99484

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO ODBRANE
PIB	02011298
E-mail	nikola.vukovic@mod.gov.me
Telefon	020/246-073
Internet adresa	www.mod.gov.me
Fax	--
Adresa	Jovana Tomaševića 29
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jasna Jovanović
Kontakt	020/483-445
Datum objave	11.09.2025. 14:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija	11.09.2025 14:30	22.09.2025 10:00	22.09.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	MINISTARSTVO ODBRANE Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija 50711000 - Usluge popravki i održavanja električnih instalacija u zgradama	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom , i to: shodno članu 107 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025), a u vezi člana 84 Zakona o izgradnji objekata, privredni subjekat treba da posjeduje Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. U postupku provjere Izjave, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom , i to shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list Crne Gore“, broj 34/14, 44/18, 84/24), privredni subjekat treba da posjeduje Rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje periodičnih pregleda gromobranskih i elektro instalacija u EX izvedbi. U postupku provjere Izjave, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to: minimum jednog odgovornog inženjera građenja-licencirani elektro inženjer smjera energetike , koje ima minimum VII nivo podnivo 1 kvalifikacije obrazovanja. U postupku provjere Izjave, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to dokaze o : a) stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) - licencu iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025), kao i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i b) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora: 90 dana od dana uvođenja Izvršioca u posao od strane nadzornog organa.	Rok izvršenja ugovora
Mjesta izvršenja ugovora: zgrada MO ul. Jovana Tomaševića br.29-Podgorica, zgrada VMC-a ul. Vaka Đurovića br.55-Podgorica, sidrište Luke Bar, Pristan, kasarna "Pero Četković"-Bar, kasarna "Milovan Šaranović"-Danilovgrad, kasarna "13.jul"-Nikšić, vojno skladište "Kapino polje"-Nikšić, VA "Knjaz Danilo"-Zeta, kasarna "Marko Miljanov Popović"-Podgorica, kasarna "Vladimir Knežević Volođa"-Pljevlja, Židovići, ČV Lovćen, ČV Bjelasica, ČV Mavrijan i ČV Crni Rt.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije nakon dostavljenog Izvještaja o izvršenim ispitivanjima.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: 12 mjeseci od dana dostavljanja izvještaja o izvršenim ispitivanjima.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta izvršenih usluga vršiće nadzorni organ koga odredi Naručilac.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancije kvaliteta: Izvršilac je dužan da, u ponudi, dostavi uvjerenje o ovjeravanju mjerila -mjerne opreme izdato od strane Ovlašćene organizacije Crne Gore ili uvjerenje o etaloniranju mjerne opreme izdato od strane Akreditovane laboratorije za etaloniranje, shodno standardu MEST EN ISO/IEC 17025.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.793,39 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
2	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
3	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 33 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 1 do 2- spoljašnji stub	6,00 kom
4	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 34 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 5- spoljašnji stub	5,00 kom
5	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16,00 kom

6	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 35 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 5 do 6- spoljašnji stub	6,00 kom
7	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
8	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17,00 kom
9	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 13 i za mjerno mjesto br 13 do 20- spoljašnji stub	20,00 kom
10	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10 i za mjerno mjesto br 11 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
11	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
12	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom

13	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17,00 kom
14	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
15	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 12 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17,00 kom
16	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 13 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16,00 kom
17	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 14 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
18	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16,00 kom
19	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12 i za mjerno mjesto br 12 do 18- spoljašnji stub	18,00 kom

20	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 16 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10 i za mjerno mjesto br 11 do 18- spoljašnji stub	18,00 kom
21	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17,00 kom
22	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 20 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10,00 kom
23	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO- pumpa za vodu: Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4,00 kom
24	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO komanda Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4,00 kom
25	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-1 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
26	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
27	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom

28	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-4 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
29	Ispitivanje gromobranskih i el.instalacija	TS10/04kV Brezovik Pregled i ispitivanje elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica tipska sa spoljašnjom manipulacijom.	1,00 kpl
30	Ispitivanje gromobranskih i el.instalacija	TS10/04kV Kapino Polje: Pregled i ispitivanje elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica stubna.	1,00 kpl
31	Ispitivanje gromobranskih i el.instalacija	TS10/04kV kas. "13Jul" Nikšić; Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1,00 kpl
32	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S11 Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do8 i za mjerno mjesto br 9 do 13- spoljašnji stub	13,00 kom
33	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S12 Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do8 i za mjerno mjesto br 9 do 13- spoljašnji stub	13,00 kom
34	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO stražara Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2 i	2,00 kom
35	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO hangar Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12	12,00 kom
36	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 -Objekat za smještaj kasarna "Vladimir Knežević Voloda" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10,00 kom

37	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 -Tehnička radionica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10,00 kom
38	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9-Kotlarnica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6,00 kom
39	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 a-Nadstrešnica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6,00 kom
40	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11,00 kom
41	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 -magacin kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11,00 kom
42	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 12 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11,00 kom
43	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11,00 kom
44	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8,00 kom
45	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 20 - smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8,00 kom

46	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 23 - magacin hrane i int. opreme kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8,00 kom
47	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 25 kuhinjsko-trpezarijski blok "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10,00 kom
48	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kontejner čuvarsko mjesto br1 kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1,00 kom
49	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kontejner čuvarsko mjesto br 2 kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
50	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kontejner prijavnica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
51	Ispitivanje gromobranskih I el. instalacija	TS10/04kV kas "V.K.Volođa" Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1,00 kpl
52	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1,00 kpl
53	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 50 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11,00 kom
54	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 51 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 11- spoljašnji stub	11,00 kom

55	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 55 Taraš-Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 12-spoljašnji stub	12,00 kom
56	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 57 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 9-spoljašnji stub i mjerno mjesto 10 do 11 za ventilacione kućice	11,00 kom
57	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 58 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 7-spoljašnji stub i mjerno mjesto 8 do 9 za ventilacione kućice	9,00 kom
58	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 59 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 9-spoljašnji stub i mjerno mjesto 10 do 11 za ventilacione kućice	11,00 kom
59	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 60 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 7-spoljašnji stub i mjerno mjesto 8 do 9 za ventilacione kućice	9,00 kom
60	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO osmatračnica Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
61	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas Taraš Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1,00 kpl
62	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas "Milovan Šaranović" Danilovgrad.Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1,00 kpl
63	Ispitivanje el. instalacija	TS10/04kV VMC Podgorica: Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava (trafostanica se nalazi u podrumskim prostorijama objekta)	1,00 kpl

64	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas "Marko Miljanov Popović" Podgorica: Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1,00 kpl
65	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV komande Podgorica: Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1,00 kpl
66	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Bjelasica nadzemni objekat za smještaj - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 19	19,00 kom
67	Ispitivanje el. instalacija	TS10/04kV kas Bjelasica. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava (trafostanica se nalazi u podrumskim prostorijama objekta)	1,00 kpl
68	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Lovćen Pregled i ispitivanje uređaja za rano startovanje ,test kratkog spoja hvataljke i test rada transformatora	1,00 kom
69	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Lovćen nadzemni objekat za smještaj - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 19	22,00 kom
70	Ispitivanje el. instalacija	TS10/04kV kas Lovćen. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava (trafostanica se nalazi u podrumskim prostorijama objekta)	1,00 kpl
71	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
72	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom

73	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2,5,6 i 7 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 5	5,00 kom
74	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4,00 kom
75	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 5	5,00 kom
76	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 7	7,00 kom
77	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 7	7,00 kom
78	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Radarska stanica Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6 i za mjerno mjesto gr stubova na kompleksu od 7 do 13	13,00 kom
79	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO1 čv Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8,00 kom
80	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas Mavrijan. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1,00 kpl
81	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO3 Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom

82	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO2 kaponir Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2,00 kom
83	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO3 radarskistanica Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8,00 kom
84	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO platforma 4 i 5 Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 i 2 spoljašnji stub	2,00 kom
85	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12 i mjerno mjesto od 13 do 17 spoljašnji stub	17,00 kom
86	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 18 i mjerno mjesto od 19 do 30 spoljašnji stub	30,00 kom
87	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO18 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i mjerno mjesto od 9 do 15 spoljašnji stub	15,00 kom
88	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i mjerno mjesto od 9 do 16 spoljašnji stub	16,00 kom
89	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6,00 kom

90	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO5 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6,00 kom
91	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
92	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
93	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Antenski stub Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do4	6,00 kom
94	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Čvorište veze Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 7	7,00 kom
95	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Nadstrešnica cisterne za vodu i agregata - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 5	5,00 kom
96	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV Crni Rt. Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za objekat trafostanica stubna	1,00 kpl
97	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 1 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
98	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom

99	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
100	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
101	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
102	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
103	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2- Prijavnica kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 2	2,00 kom
104	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4- Ambulanta kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
105	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5- K-da i tel centrala kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
106	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 - kancelarije(vojnički klub) kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
107	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 ktb kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 12	12,00 kom

108	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 25 - vešeraj kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
109	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 21 operativni centar kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
110	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 22 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
111	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 23 - teh radionica kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
112	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 27 - k-da log. kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
113	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
114	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 19 - Prijavnica kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 2	2,00 kom
115	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 18 - Akumulatorska kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
116	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	2,00 kom

117	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 14 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4,00 kom
118	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6,00 kom
119	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV garnizon Bar. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1,00 kpl
120	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica: garnizon Bar: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1,00 kpl
121	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Vodotoranj a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1,00 kom
122	Ispitivanje gromobranskih instalacija	VOC a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6,00 kom
123	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Antenski stub č.v. a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1,00 kom
124	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Rasvete a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1,00 kom
125	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Antenski VVF a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1,00 kom

126	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Antenski NF a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3	3,00 kom
127	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV Golubovci. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	5,00 kpl
128	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica: Golubovci Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1,00 kpl
129	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica br 1 kasarna "Milovan Šaranović " Daniloegrad: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1,00 kpl
130	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica br 2 :kasarna "Milovan Šaranović " Daniloegrad: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1,00 kpl
131	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 10 kasarna" Milovan Šaranović" Daniloegrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučnih cijevi br.3 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
132	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 16 kasarna" Milovan Šaranović" Daniloegrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučnih cijevi br.7,12,13,14,15,16 i 17 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl

133	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 27 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučnih cijevi br.1 i 2 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučnih cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
134	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 32 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.3 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
135	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Ručni iskop kanala oko objekta na udaljenosti od 2m . Iskop se vrši u zemljištu V kategorije. Kanal treba da bude dubine 50cm, širine 40 cm.Obračun po metru dužnom	40,00 m
136	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: U iskopani rov položiti pocinkovanu traku Fe/Zn 25x4 mm Obračun po dužnom metru	50,00 m
137	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Dobava i montaža ukrasnih komada 58X58 mm. u stavku uključiti zalijevanje ukrasnog komada u zemlji bitumenom. Obračun po komadu	4,00 kom
138	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Na objektu montirati traku Fe/Zn 25x4mm "Z" oblik u dužini od 50cm spoj izvesti varenjem. Obračun po komadu	2,00 kom

139	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 6 kasarna" Pero Četković" Bar izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3,4,5 i 6 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
140	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 28 kasarna" Pero Četković" Bar izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm).Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
141	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: Izvršiti povezivanje oluka u donjoj zoni na gromobransko uzemljenje najkraćim putem (kod prostorije vozača). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
142	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: (Izraditi prihvatni sistem na dijelu renoviranog ravnog krova.) Nabavka i montaža Fe/Zn trake 20mmx3mm na već postavljene nosače trake. Obračun po metru dužnom	100,00 m
143	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: (Izraditi prihvatni sistem na dijelu renoviranog ravnog krova) Nabavka i montaža krovnih nosača trake za postavljanje trake po ravnom krovu. Obračun po komadu	100,00 kom
144	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: (Izraditi prihvatni sistem na dijelu renoviranog ravnog krova) Nabavka i montaža ukrasnih komada trake trake za postavljanje trake po ravnom krovu. Obračun po komadu	20,00 kom

145	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 24 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
146	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 25 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm)Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
147	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 26 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem. (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm)Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
148	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 50 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl

149	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 50 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje spustnog provodnika br. 6 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
150	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 60 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje spustnog provodnika br. 6 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
151	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 60a kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
152	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 14 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem. (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl

153	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN26 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem. (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
154	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 38 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
155	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 10 kasarna " 13 JUL" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje spustnog provodnika br.4 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
156	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 2 kasarna" 13 Jul" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl

157	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 4 kasarna " 13 JUL" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izrada spoja spustnog provodnika br.1,2,3,5,6 i 7 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj pocinčana trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
158	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 47 kasarna " Kapino polje" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 2 i 3 u donjoj zoni olučne cijevi sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku cijevi, a vezu sa odvodom od Fe/Zn trakom 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
159	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 46 kasarna " Kapino polje" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3,4,5 i 6 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl
160	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 45 kasarna " Kapino polje" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3,4,5 i 6 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1,00 kpl

161	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Prijavnica kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Ručni iskop kanala dubine 50cm, širine 40 cm.Obračun po metru dužnom iskopanog kanala	20,00 m
162	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Prijavnica kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. U pripremljeni rov položiti pocinkovanu traku Fe/Zn 25x4 mm .Obračun po metru dužnom	25,00 m
163	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Prijavnica kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Dobava i montaža ukrsnog komada 58x58cm.Obračun po komadu	4,00 kom
164	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Kontejner- čuvarsko mjesto br 2 kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Ručni iskop kanala oko objekta na udaljenosti od 2m . Iskop se vrši u zemljištu V kategorije. Kanal treba da bude dubine 50cm, širine 40 cm. U stavku uključiti zatrpavanje rova zemljom iz iskopa.Obračun po metru dužnom	50,00 m
165	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Kontejner- čuvarsko mjesto br 2 kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Dobava i montaža u već pripremljeni rov pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm..Obračun po metru dužnom	60,00 m
166	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Kontejner- čuvarsko mjesto br 2 kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Dobava i montaža ukrasnih komada 58X58 mm. U stavku uključiti zalijevanje ukrasnog komada u zemlji bitumenom a na objektu ostvareni spoj premazati zaštitnom crvenom bojom .Obračun po komadu	6,00 kom
167	Ispitivanje gromobranskih instalacija nakon otklanjanja nedostataka	Ispitivanje gromobranskih instalacija nakon otklanjanja nedostataka na gore navedenim objektima. Obračun po objektu	25,00 kom
168	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Dobava i montaža pocinkovanih stezaljki za horizontalne oluke uz predhodnu demontažu postojećih stezaljki koje je zahvatila rđa. Obračun po komadu zamijenjenih stezaljki.	30,00 kom

169	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Dobava i montaža pocinkovanih pocinčane trake 20x3mm koje je zahvatila rđa. Obračun po metru zamijenjene trake.	50,00 m
170	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Razbijanje betonskih površina i dovođenje istih u prvobitno stanje betoniranjem. Obračun po metru dužnom	50,00 m
171	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Dobava i montaža pocinkovanih ukrasnih komada 58x58mm uz predhodnu demontažu postojećih ukrasnih komada koje je zahvatila rđa. Obračun po komadu zamijenjenih ukrasnih komada	40,00 kom