

"V PROJEKT" D.O.O.	
Broj	206 / 25
NIKŠIĆ	16.09.2025 g.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Poziv 97/25 - Radovi za potrebe HE "Perućica
Sanacija betonske obloge tunela račve cjevovoda – injekcioni radovi

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	
FC Proizvodnja - Nikšić	
Broj: 20-00	117824
Nikšić,	16.09.2025 god.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535-55-11; PIB 02002230;
PDV reg. br. 20/31-00112-1;
koju zastupa
Glavni finansijski direktor
Mr Branislav Pejović, dipl.ecc.
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

V Projekt d.o.o. - Nikšić
ž. r. 530-17478-56 kod NLB banke;
PIB 02231395;
koju zastupa
direktor
Tihomir Vuković, dipl.građ.ing.
(u daljem tekstu: Izvođač)

Nikšić, septembar 2025. godine

Pr

Nakon otvorenog javnog nadmetanja br. 97/25, Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00-11235 od 29.08.2025. godine i Ponude br. 135517 od 15.08.2025. godine, za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova za potrebe HE »Perućica«, objavljenom na web prezentacijama: Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić www.epcg.com i Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me, ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova za potrebe HE »Perućica« kako slijedi:

Sanacija betonske obloge tunela račve cjevovoda – injekcioni radovi

Izvođač se obavezuje da će izvesti radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji 97/25 i Specifikaciji iz prihvaćene Ponude br. 135517 od 15.08.2025. godine koja čini sastavni dio Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Osnovna cijena radova, navedenih u članu 1 ovog Ugovora, iznosi **29.852,00 €** (i slovima: **dvadesetdevethiljadaosamstotinapedesetdva Eura**), bez uračunatog PDV-a.

PDV iznosi **6.268,92 €** (i slovima: **šesthiljadadvijestotinešezdesetosam i 92/100 Eura**).

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora sa PDV-om iznosi **36.120,92 €** (i slovima: **tridesetšesthiljadajednastotinadvadeset i 92/100 Eura**).

Član 3.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Za tehničku realizaciju:

Kontakt osoba: Nikola Kosović, dipl. građ. ing.

Telefon: 067/591-542

E-mail adresa: nikola.kosovic@epcg.com

Za finansijsku realizaciju:

Kontakt osoba: Nina Nikolić

Telefon: 040/204-169

E-mail adresa: nina.nikolic@epcg.com

Za izvedene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, na ugovoreni iznos sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

*Faktura se dostavlja na adresu:
EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić
Direkcija za nabavku
n/r Radovanu Radojeviću*

Lice koje će pratiti realizaciju ovog Ugovora u ime Izvođača:

Kontakt osoba: Tihomir Vuković, dipl. građ. ing.

Telefon: 040 242 684

E-mail adresa: vprojekt-mne@yandex.ru

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac platiti ugovorenu cijenu Izvođaču u roku od 60 dana po ovjeri ispostavljene fakture .

III ROKOVI

Član 5.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora kompletno izvršiti u roku od 60 radnih dana od dana uvođenja u posao.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Izvođač se obavezuje:

- da radove koji su predmet ovog Ugovora izvede prema važećim propisima;
- da obezbijedi materijal i opremu koji su predviđeni tehničkom specifikacijom i ponudom;
- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima;
- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala i prateće ateste i sertifikate;
- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;
- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova i datih ponudom;
- da sa Nadzornim organom Naručioca uskladi dinamiku i uslove izvođenja radova;
- da odmah pisano obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;
- da odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- da obezbijedi potrebnu opremu, instalacije za priključak na električnu energiju i tehničku vodu;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu.

Član 7.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova iz dijela zdravlja i zaštite na radu i nakon uspostavljanja povoljnih hidroloških uslova na mjestu izvođenja radova;

- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova;
- da obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova;
- da preda izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa;
- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora;
- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti;

V UGOVORNA KAZNA

Član 8.

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% za svaki dan kašnjenja u izvođenju radova, a najviše 5 % ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti izvede ugovorene radove.

Član 9.

Odredbe prethodnog člana se ne primjenjuju ako je zakašnjenje prouzrokovano neblagovremenim uvođenjem Izvođača u posao od strane Naručioca, ako Naručilac nije obezbijedio uslove da Izvođač izvede predmetne radove i u slučaju nemogućnosti ispunjenja Ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

VI GARANTNI ROK

Član 10.

Garantni rok za izvedene radove je **24 mjeseca**, a počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Ako Izvođač ne otkloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da te nedostatke otkloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjесnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Član 11.

Izvođač se obavezuje da sve intervencije na otklanjanju nedostataka započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave problema, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u danima vikenda.

VII RASKID UGOVORA

Član 12.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora.

Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada nadzorni organ Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene i ugrađene opreme i izvedenih radova odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača;
- U slučaju da se Izvođač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Izvođač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem period koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio.

VIII OSOBLJE IZVOĐAČA

Član 13.

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvođača, u tom slučaju, Izvođač će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvođač nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

IX GARANCIJE

Član 14.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora (a najkasnije u roku od 8 dana) preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od **1.492,60 €** (i slovima: **jednahiljadačetiristinedevadesetdva i 60/100 Eura**), što čini 5% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka završetka radova i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Izvođač se obavezuje da neposredno prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od **1.492,60 €** (i slovima: **jednahiljadačetiristotinedevadesetdva i 60/100 Eura**), što čini 5% vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i traje 24 mjeseca.

Izvođač se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršiocu garancije.

Garancije se dostavljaju na adresu:

EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić

Direkcija za nabavku

n/r Vladimiru Nikčeviću

X OSTALE ODREDBE

Član 15.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 16.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji regulišu ovu oblast.

Član 17.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/2015) ništav je.

Član 18.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su dva (2) primjerka za Izvršioca, a dva (2) za Naručioca.

V PROJEKT DOO

(Naziv)

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

(Naziv)

Tihomir Vuković, dipl.građ.inž.

(Odgovorno lice)

Mr Branimir Pejović, dipl.ecc.

(Odgovorno lice)

(Potpis)

(Potpis)

Finansijski dio

Ponuđena cijena bez PDV: 29.852 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi	Montaža skele (transport, montaža, demontaža, prenos do nove spojnice). Obračun montirane skele po jednoj spojnici.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi Montaža skele (transport, montaža, demontaža, prenos do nove spojnice). Obračun montirane skele po jednoj spojnici.	5 kom	600 EUR
2	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi	Štemovanje (urezivanje) spojnice u obliku slova V širine do 3 cm i dubine do 3cm. Obračun po m' oštamanog kanala.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi Štemovanje (urezivanje) spojnice u obliku slova V širine do 3 cm i dubine do 3cm. Obračun po m' oštamanog kanala.	80 m'	10 EUR
3	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi	Bušenje rupa za ugradnju pakera Ø13mm na ulazu dubine do 10 cm i Ø10mm u produžetku za presijecanje spojnice dubine do 40 cm i na svakih 15 cm u naizmjeničnom rasporedu oko spojnice pod uglom od 45°. Obračun po komadu izbušene rupe.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi Bušenje rupa za ugradnju pakera Ø13mm na ulazu dubine do 10 cm i Ø10mm u produžetku za presijecanje spojnice dubine do 40 cm i na svakih 15 cm u naizmjeničnom rasporedu oko spojnice pod uglom od 45°. Obračun po komadu izbušene rupe.	560 kom	4,9 EUR
4	SANACIJA BETONSKE	Nabavka materijala (prajmer POLYSIL TG	SANACIJA BETONSKE OBLOGE	80 m'	6 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi	500, proizvođača KOSTER ili ekvivalent), transport i obrada prskanjem oštećanog kanala po cijeloj dužini spojnice. Obračun po m' obrađene spojnice.	TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi Nabavka materijala (prajmer POLYSIL TG 500, proizvođača KOSTER), transport i obrada prskanjem oštećanog kanala po cijeloj dužini spojnice. Obračun po m' obrađene spojnice.		
5	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi	Nabavka materijala (reparaturni malter proizvođača KOSTER ili ekvivalent), transport i obrada zapunjavanjem oštećanog kanala po cijeloj dužini spojnice. Obračun po m' obrađene spojnice.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi Nabavka materijala (reparaturni malter proizvođača KOSTER), transport i obrada zapunjavanjem oštećanog kanala po cijeloj dužini spojnice. Obračun po m' obrađene spojnice.	80 m'	14,5 EUR
6	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi	Nabavka materijala (KOSTER Packer 13mm ili ekvivalent), transport i ugradnja pakera u pripremljene rupe. Obračun po komadu ugrađenog pakera.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi Nabavka materijala (KOSTER Packer 13mm), transport i ugradnja pakera u pripremljene rupe. Obračun po komadu ugrađenog pakera.	560 kom	9,8 EUR
7	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI	Demontaža pakera (spoljni dio) poslije završetka injektiranja odnosno vezivanja injekcijske mase. Obračun po komadu demontiranog pakera.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Pripremni radovi Demontaža pakera	560 kom	1,5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	RADOVI - Pripremni radovi		(spoljni dio) poslije završetka injektiranja odnosno vezivanja injekcione mase. Obračun po komadu demontiranog pakera.		
8	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKSIONI RADOVI	Nabavka materijala (Dvokomponentna injekciona masa KB-PUR 2 IN 1 proizvođača KOSTER ili ekvivalent), transport i injektiranje spojnice (pretpostavljena srednja potrošnja 5lit/m' spojnice). Obračun po stvarno utrošenom materijalu.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKSIONI RADOVI Nabavka materijala (Dvokomponentna injekciona masa KB-PUR 2 IN 1 proizvođača KOSTER), transport i injektiranje spojnice (pretpostavljena srednja potrošnja 5lit/m' spojnice). Obračun po stvarno utrošenom materijalu.	400 litar	22 EUR
9	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKSIONI RADOVI - Hidroizolaterski radovi	Nabavka materijala (prajmer POLYSIL TG 500, proizvođača KOSTER ili ekvivalent), transport i obrada prskanjem rupa na mjestu demontiranog pakera. Obračun po komadu obrađene rupe.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKSIONI RADOVI - Hidroizolaterski radovi Nabavka materijala (prajmer POLYSIL TG 500, proizvođača KOSTER), transport i obrada prskanjem rupa na mjestu demontiranog pakera. Obračun po komadu obrađene rupe.	560 kom	1,5 EUR
10	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKSIONI RADOVI - Hidroizolaterski radovi	Nabavka materijala (reparaturni malter proizvođača KOSTER ili ekvivalent), transport i obrada zapunjavanje rupa na mjestu demontiranog pakera. Obračun po komadu obrađene rupe.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKSIONI RADOVI - Hidroizolaterski radovi Nabavka materijala (reparaturni malter proizvođača KOSTER), transport i obrada zapunjavanje rupa na mjestu demontiranog	560 kom	5 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			pakera. Obračun po komadu obrađene rupe.		
11	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Hidroizolaterski radovi	Nabavka materijala (prajmer POLYSIL TG 500, proizvođača KOSTER ili ekvivalent), transport i obrada betonske površine oko spojnica u širini do 40cm (po 20cm sa obje strane spojnice). Prethodno se zona oko spojnice pere pod visokim pritiskom. Obračun po m' obrađene spojnice	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Hidroizolaterski radovi Nabavka materijala (prajmer POLYSIL TG 500, proizvođača KOSTER), transport i obrada betonske površine oko spojnica u širini do 40cm (po 20cm sa obje strane spojnice). Prethodno se zona oko spojnice pere pod visokim pritiskom. Obračun po m' obrađene spojnice	80 m'	4,5 EUR
12	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Hidroizolaterski radovi	Nabavka materijala (hidroizolacioni malter u obliku penetrata za pozitivni i negativni pritisak vode KOSTER NB 1 proizvođača KOSTER ili ekvivalent), transport i obrada betonske površine oko spojniceu širini do 40 cm (po 20 cm sa obje strane spojnice) u dva sloja. Obračun po m' obrađene spojnice.	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Hidroizolaterski radovi Nabavka materijala (hidroizolacioni malter u obliku penetrata za pozitivni i negativni pritisak vode KOSTER NB 1 proizvođača KOSTER), transport i obrada betonske površine oko spojniceu širini do 40 cm (po 20 cm sa obje strane spojnice) u dva sloja. Obračun po m' obrađene spojnice.	80 m'	19,5 EUR
13	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI	Nabavka materijala (prajmer POLYSIL TG 500, proizvođača KOSTER ili ekvivalent), transport i obrada preko hidroizolacije. Obračun	SANACIJA BETONSKE OBLOGE TUNELA RAČVE CJEVOVODA - INJEKCIONI RADOVI - Hidroizolaterski radovi Nabavka materijala	80 m'	8,5 EUR