

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO ODBRANE

PIB:

02011298

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2

U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom , i to: shodno članu 107 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025), a u vezi člana 84 Zakona o izgradnji objekata, privredni subjekat treba da posjeduje Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. U postupku provjere Izjave, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom , i to shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list Crne Gore“, broj 34/14, 44/18, 84/24), privredni subjekat treba da posjeduje Rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje periodičnih pregleda gromobranskih i elektro instalacija u EX izvedbi. U postupku provjere Izjave, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to: minimum jednog odgovornog inženjera građenja- licencirani elektro inženjer smjera energetike , koje ima minimum VII nivo podnivo 1 kvalifikacije obrazovanja. U postupku provjere Izjave, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to dokaze o : a) stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) - licencu iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025), kao i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i b) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

Rok izvršenja ugovora: 90 dana od dana uvođenja Izvršioca u posao od strane nadzornog organa.	Rok izvršenja ugovora
Mjesta izvršenja ugovora: zgrada MO ul. Jovana Tomaševića br.29-Podgorica, zgrada VMC-a ul. Vaka Đurovića br.55-Podgorica, sidrište Luke Bar, Pristan, kasarna "Pero Četković"-Bar, kasarna "Milovan Šaranović"-Danilovgard, kasarna "13.jul"-Nikšić, vojno skladište "Kapino polje"-Nikšić, VA "Knjaz Danilo"-Zeta, kasarna "Marko Miljanov Popović"-Podgorica, kasarna "Vladimir Knežević Volođa"-Pljevlja, Židovići, ČV Lovćen, ČV Bjelasica, ČV Mavrijan i ČV Crni Rt.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije nakon dostavljenog Izvještaja o izvršenim ispitivanjima.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: 12 mjeseci od dana dostavljanja izvještaja o izvršenim ispitivanjima.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta izvršenih usluga vršiće nadzorni organ koga odredi Naručilac.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancije kvaliteta: Izvršilac je dužan da, u ponudi, dostavi uvjerenje o ovjeravanju mjerila -mjerne opreme izdato od strane Ovlašćene organizacije Crne Gore ili uvjerenje o etaloniranju mjerne opreme izdato od strane Akreditovane laboratorije za etaloniranje, shodno standardu MEST EN ISO/IEC 17025.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2

U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom , i to: shodno članu 107 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025), a u vezi člana 84 Zakona o izgradnji objekata, privredni subjekat treba da posjeduje Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. U postupku provjere Izjave, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom , i to shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list Crne Gore“, broj 34/14, 44/18, 84/24), privredni subjekat treba da posjeduje Rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje periodičnih pregleda gromobranskih i elektro instalacija u EX izvedbi. U postupku provjere Izjave, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to: minimum jednog odgovornog inženjera građenja- licencirani elektro inženjer smjera energetike , koje ima minimum VII nivo podnivo 1 kvalifikacije obrazovanja. U postupku provjere Izjave, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to dokaze o : a) stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) - licencu iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji , licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025), kao i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i b) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

Rok izvršenja ugovora: 90 dana od dana uvođenja Izvršioca u posao od strane nadzornog organa.	Rok izvršenja ugovora
Mjesta izvršenja ugovora: zgrada MO ul. Jovana Tomaševića br.29-Podgorica, zgrada VMC-a ul. Vaka Đurovića br.55-Podgorica, sidrište Luke Bar, Pristan, kasarna "Pero Četković"-Bar, kasarna "Milovan Šaranović"-Danilovgard, kasarna "13.jul"-Nikšić, vojno skladište "Kapino polje"-Nikšić, VA "Knjaz Danilo"-Zeta, kasarna "Marko Miljanov Popović"-Podgorica, kasarna "Vladimir Knežević Voloda"-Pljevlja, Židovići, ČV Lovćen, ČV Bjelasica, ČV Mavrijan i ČV Crni Rt.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije nakon dostavljenog Izvještaja o izvršenim ispitivanjima.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: 12 mjeseci od dana dostavljanja izvještaja o izvršenim ispitivanjima.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta izvršenih usluga vršiće nadzorni organ koga odredi Naručilac.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancije kvaliteta: Izvršilac je dužan da, u ponudi, dostavi uvjerenje o ovjeravanju mjerila -mjerne opreme izdato od strane Ovlašćene organizacije Crne Gore ili uvjerenje o etaloniranju mjerne opreme izdato od strane Akreditovane laboratorije za etaloniranje, shodno standardu MEST EN ISO/IEC 17025.	Drugi uslovi
Ponuđači su u obavezi da u ponudi dostave dokaz da će preglede i ispitivanja koja su predmet nabavke, a odnose se na trafostanicu i benzinsku stanicu, obavljati laboratorija koja posjeduje važeći sertifikat akreditacije prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025 izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije. Sertifikat mora da sadrži obim akreditacije koji pokriva preglede i ispitivanja (ispitivanje i mjerenje) koja su dio predmeta nabavke, a odnose se na trafostanice i benzinske stanice.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24793.39	1	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	2	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	3	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 33 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 1 do 2- spoljašnji stub	6.00	kom
	4	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 34 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 5- spoljašnji stub	5.00	kom
	5	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16.00	kom
	6	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 35 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 5 do 6- spoljašnji stub	6.00	kom

24793.39	7	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	8	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17.00	kom
	9	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 13 i za mjerno mjesto br 13 do 20- spoljašnji stub	20.00	kom
	10	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10 i za mjerno mjesto br 11 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	11	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	12	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	13	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17.00	kom
	14	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	15	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 12 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17.00	kom
	16	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 13 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16.00	kom
	17	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 14 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	18	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16.00	kom

24793.39	19	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12 i za mjerno mjesto br 12 do 18- spoljašnji stub	18.00	kom
	20	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 16 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10 i za mjerno mjesto br 11 do 18- spoljašnji stub	18.00	kom
	21	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	22	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 20 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10.00	kom
	23	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO- pumpa za vodu: Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4.00	kom
	24	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO komanda Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4.00	kom
	25	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-1 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	26	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	27	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	28	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-4 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	29	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV Brezovik Pregled i ispitivanje elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica tipska sa spoljašnjom manipulacijom.	1.00	kpl
	30	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV Kapino Polje: Pregled i ispitivanje elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica stubna.	1.00	kpl
	31	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas. "13Jul" Nikšić; Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	32	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S11 Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 13- spoljašnji stub	13.00	kom

24793.39	33	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S12 Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 13- spoljašnji stub	13.00	kom
	34	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO stražara Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2 i	2.00	kom
	35	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO hangar Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12	12.00	kom
	36	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 -Objekat za smještaj kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10.00	kom
	37	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 -Tehnička radionica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10.00	kom
	38	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9-Kotlarnica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	39	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 a-Nadstrešnica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	40	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	41	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 -magacin kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	42	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 12 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	43	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	44	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom

24793.39	45	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 20 - smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom
	46	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 23 - magacin hrane i int. opreme kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom
	47	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 25 kuhinjsko-trpezarijski blok "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10.00	kom
	48	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kontejner čuvarsko mjesto br1 kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom
	49	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kontejner čuvarsko mjesto br 2 kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	50	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kontejner prijavnica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	51	Ispitivanje gromobranskih I el. instalacija	TS10/04kV kas "V.K.Volođa" Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	52	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl
	53	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 50 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	54	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 51 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 11- spoljašnji stub	11.00	kom
	55	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 55 Taraš-Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 12- spoljašnji stub	12.00	kom
	56	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 57 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 9- spoljašnji stub i mjerno mjesto 10 do 11 za ventilacione kućice	11.00	kom

24793.39	57	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 58 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 7- spoljašnji stub i mjerno mjesto 8 do 9 za ventilacione kućice	9.00	kom
	58	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 59Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 9- spoljašnji stub i mjerno mjesto 10 do 11 za ventilacione kućice	11.00	kom
	59	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 60 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 7- spoljašnji stub i mjerno mjesto 8 do 9 za ventilacione kućice	9.00	kom
	60	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO osmatračnica Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	61	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas Taraš Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	62	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas "Milovan Šaranović" Danilovgrad.Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	63	Ispitivanje el. instalacija	TS10/04kV VMC Podgorica: Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava (trafostanica se nalazi u podrumskim prostorijama objekta)	1.00	kpl
	64	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas "Marko Miljanov Popović" Podgorica: Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	65	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV komande Podgorica: Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	66	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Bjelasica nadzemni objekat za smještaj - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 19	19.00	kom
	67	Ispitivanje el. instalacija	TS10/04kV kas Bjelasica. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava (trafostanica se nalazi u podrumskim prostorijama objekta)	1.00	kpl

24793.39	68	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Lovćen Pregled i ispitivanje uređaja za rano startovanje ,test kratkog spoja hvataljke i test rada transformatora	1.00	kom
	69	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Lovćen nadzemni objekat za smještaj - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 19	22.00	kom
	70	Ispitivanje el. instalacija	TS10/04kV kas Lovćen. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava (trafostanica se nalazi u podrumskim prostorijama objekta)	1.00	kpl
	71	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	72	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	73	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2,5,6 i 7 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 5	5.00	kom
	74	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4.00	kom
	75	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 5	5.00	kom
	76	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do7	7.00	kom
	77	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 7	7.00	kom
	78	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Radarska stanica Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6 i za mjerno mjesto gr stubova na kompleksu od 7 do 13	13.00	kom
	79	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO1 čv Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom
	80	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas Mavrijan.Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	81	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO3 Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do2	2.00	kom

24793.39	82	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO2 kaponir Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	83	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO3 radarskastanica Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom
	84	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO platforma 4 i 5 Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 i 2 spoljašnji stub	2.00	kom
	85	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12 i mjerno mjesto od 13 do 17 spoljašnji stub	17.00	kom
	86	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 18 i mjerno mjesto od 19 do 30 spoljašnji stub	30.00	kom
	87	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO18 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i mjerno mjesto od 9 do 15 spoljašnji stub	15.00	kom
	88	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i mjerno mjesto od 9 do 16 spoljašnji stub	16.00	kom
	89	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	90	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO5 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	91	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	92	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	93	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Antenski stub Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	6.00	kom
	94	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Čvorište veze Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 7	7.00	kom
	95	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Nadstrešnica cisterne za vodu i agregata - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 5	5.00	kom

24793.39	96	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV Crni Rt. Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za objekat trafostanica stubna	1.00	kpl
	97	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 1 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	98	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	99	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	100	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	101	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	102	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	103	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2- Prijavnica kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 2	2.00	kom
	104	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4- Ambulanta kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	105	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5- K-da i tel centrala kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	106	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 - kancelarije(vojnički klub) kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	107	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 ktb kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 12	12.00	kom
	108	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 25 - vešeraj kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	109	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 21 operativni centar kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom

24793.39	110	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 22 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	111	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 23 - teh radionica kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	112	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 27 - k-da log. kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	113	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	114	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 19 - Prijavnica kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 2	2.00	kom
	115	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 18 - Akumulatorska kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	116	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	2.00	kom
	117	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 14 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	118	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	119	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV garnizon Bar. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	120	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica: garnizon Bar: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl
	121	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Vodotoranj a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom

24793.39	122	Ispitivanje gromobranskih instalacija	VOC a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	123	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Antenski stub č.v. a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom
	124	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Rasvete a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom
	125	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Antenski VVF a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom
	126	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Antenski NF a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3	3.00	kom
	127	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV Golubovci. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	5.00	kpl
	128	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica: Golubovci Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl
	129	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica br 1 kasarna "Milovan Šaranović " Danilovgrad: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl
	130	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica br 2 :kasarna "Milovan Šaranović " Danilovgrad: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl
	131	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 10 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučnih cijevi br.3 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	132	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 16 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučnih cijevi br.7,12,13,14,15,16 i 17 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl

24793.39	133	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 27 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučnih cijevi br.1 i 2 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučnih cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	134	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 32 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.3 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	135	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Ručni iskop kanala oko objekta na udaljenosti od 2m . Iskop se vrši u zemljištu V kategorije. Kanal treba da bude dubine 50cm, širine 40 cm.Obračun po metru dužnom	40.00	m
	136	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: U iskopani rov položiti pocinkovanu traku Fe/Zn 25x4 mm Obračun po dužnom metru	50.00	m
	137	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Dobava i montaža ukrasnih komada 58X58 mm. u stavku uključiti zalijevanje ukrasnog komada u zemlji bitumenom. Obračun po komadu	4.00	kom
	138	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Na objektu montirati traku Fe/Zn 25x4mm "Z" oblik u dužini od 50cm spoj izvesti varenjem. Obračun po komadu	2.00	kom
	139	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 6 kasarna" Pero Četković" Bar izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3,4,5 i 6 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl

24793.39	140	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 28 kasarna" Pero Četković" Bar izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm).Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	141	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: Izvršiti povezivanje oluka u donjoj zoni na gromobransko uzemljenje najkraćim putem (kod prostorije vozača). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	142	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: (Izraditi prihvatni sistem na dijelu renoviranog ravnog krova.) Nabavka i montaža Fe/Zn trake 20mmx3mm na već postavljene nosače trake. Obračun po metru dužnom	100.00	m
	143	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: (Izraditi prihvatni sistem na dijelu renoviranog ravnog krova) Nabavka i montaža krovnih nosača trake za postavljanje trake po ravnom krovu. Obračun po komadu	100.00	kom
	144	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: (Izraditi prihvatni sistem na dijelu renoviranog ravnog krova) Nabavka i montaža ukrasnih komada trake trake za postavljanje trake po ravnom krovu. Obračun po komadu	20.00	kom
	145	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 24 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	146	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 25 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm)Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl

24793.39	147	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 26 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem. (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm)Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	148	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 50 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	149	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 50 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje spustnog provodnika br. 6 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	150	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 60 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje spustnog provodnika br. 6 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	151	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 60a kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl

24793.39	152	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 14 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem. (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	153	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN26 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem. (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	154	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 38 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	155	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 10 kasarna " 13 JUL" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje spustnog provodnika br.4 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	156	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 2 kasarna" 13 Jul" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl

24793.39	157	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 4 kasarna " 13 JUL" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izrada spoja spustnog provodnika br.1,2,3,5,6 i 7 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj pocinčana trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	158	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 47 kasarna " Kapino polje" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 2 i 3 u donjoj zoni olučne cijevi sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku cijevi, a vezu sa odvodom od Fe/Zn trakom 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	159	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 46 kasarna " Kapino polje" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3,4,5 i 6 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	160	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 45 kasarna " Kapino polje" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3,4,5 i 6 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	161	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Prijavnica kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Ručni iskop kanala dubine 50cm, širine 40 cm.Obračun po metru dužnom iskopanog kanala	20.00	m
	162	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Prijavnica kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. U pripremljeni rov položiti pocinkovanu traku Fe/Zn 25x4 mm .Obračun po metru dužnom	25.00	m
	163	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Prijavnica kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Dobava i montaža ukrasnog komada 58x58cm.Obračun po komadu	4.00	kom

24793.39	164	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Kontejner- čuvarsko mjesto br 2 kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Ručni iskop kanala oko objekta na udaljenosti od 2m . Iskop se vrši u zemljištu V kategorije. Kanal treba da bude dubine 50cm, širine 40 cm. U stavku uključiti zatrpavanje rova zemljom iz iskopa.Obračun po metru dužnom	50.00	m
	165	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Kontejner- čuvarsko mjesto br 2 kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Dobava i montaža u već pripremljeni rov pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm..Obračun po metru dužnom	60.00	m
	166	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Kontejner- čuvarsko mjesto br 2 kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Dobava i montaža ukrasnih komada 58X58 mm. U stavku uključiti zalijevanje ukrasnog komada u zemlji bitumenom a na objektu ostvareni spoj premazati zaštitnom crvenom bojom .Obračun po komadu	6.00	kom
	167	Ispitivanje gromobranskih instalacija nakon otklanjanja nedostataka	Ispitivanje gromobranskih instalacija nakon otklanjanja nedostataka na gore navedenim objektima. Obračun po objektu	25.00	kom
	168	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Dobava i montaža pocinkovanih stezaljki za horizontalne oluke uz predhodnu demontažu postojećih stezaljki koje je zahvatila rđa. Obračun po komadu zamijenjenih stezaljki.	30.00	kom
	169	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Dobava i montaža pocinkovanih pocinčane trake 20x3mm koje je zahvatila rđa. Obračun po metru zamijenjene trake.	50.00	m
	170	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Razbijanje betonskih površina i dovođenje istih u prvobitno stanje betoniranjem. Obračun po metru dužnom	50.00	m
	171	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Dobava i montaža pocinkovanih ukrasnih komada 58x58mm uz predhodnu demontažu postojećih ukrasnih komada koje je zahvatila rđa. Obračun po komadu zamijenjenih ukrasnih komada	40.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

24793.39	1	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	2	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	3	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 33 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 1 do 2- spoljašnji stub	6.00	kom
	4	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 34 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 5- spoljašnji stub	5.00	kom
	5	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16.00	kom
	6	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 35 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4 i za mjerno mjesto br 5 do 6- spoljašnji stub	6.00	kom
	7	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	8	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17.00	kom
	9	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 13 i za mjerno mjesto br 13 do 20- spoljašnji stub	20.00	kom
	10	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10 i za mjerno mjesto br 11 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	11	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	12	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom

24793.39	13	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17.00	kom
	14	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	15	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 12 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 117- spoljašnji stub	17.00	kom
	16	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 13 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16.00	kom
	17	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 14 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	18	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 16- spoljašnji stub	16.00	kom
	19	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do12 i za mjerno mjesto br 12 do 18- spoljašnji stub	18.00	kom
	20	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 16 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do10 i za mjerno mjesto br 11 do 18- spoljašnji stub	18.00	kom
	21	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 9 i za mjerno mjesto br 10 do 17- spoljašnji stub	17.00	kom
	22	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 20 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10.00	kom
	23	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO- pumpa za vodu: Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do4	4.00	kom
	24	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO komanda Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4.00	kom
	25	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-1 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom

24793.39	26	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-2 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	27	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-3 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	28	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Kontejner-4 Brezovik Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	29	Ispitivanje gromobranskih i el.instalacija	TS10/04kV Brezovik Pregled i ispitivanje elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica tipska sa spoljašnjom manipulacijom.	1.00	kpl
	30	Ispitivanje gromobranskih i el.instalacija	TS10/04kV Kapino Polje: Pregled i ispitivanje elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica stubna.	1.00	kpl
	31	Ispitivanje gromobranskih i el.instalacija	TS10/04kV kas. "13Jul" Nikšić; Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	32	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S11 Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do8 i za mjerno mjesto br 9 do 13- spoljašnji stub	13.00	kom
	33	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO S12 Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do8 i za mjerno mjesto br 9 do 13- spoljašnji stub	13.00	kom
	34	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO stražara Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2 i	2.00	kom
	35	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO hangar Židovići- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 12	12.00	kom
	36	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 -Objekat za smještaj kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10.00	kom
	37	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 -Tehnička radionica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10.00	kom
	38	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9-Kotlarnica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom

24793.39	39	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 a-Nadstrešnica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	40	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	41	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 -magacin kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	42	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 12 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	43	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	44	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 -smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom
	45	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 20 - smještaj ljudstva kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom
	46	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 23 - magacin hrane i int. opreme kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom
	47	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 25 kuhinjsko-trpezarijski blok "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 10	10.00	kom
	48	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kontejner čuvarsko mjesto br1 kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom
	49	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kontejner čuvarsko mjesto br 2 kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	50	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kontejner prijavnica kasarna "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom

24793.39	51	Ispitivanje gromobranskih I el. instalacija	TS10/04kV kas "V.K.Voloda" Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	52	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl
	53	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 50 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 11	11.00	kom
	54	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 51 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 11- spoljašnji stub	11.00	kom
	55	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 55 Taraš-Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8 i za mjerno mjesto br 9 do 12- spoljašnji stub	12.00	kom
	56	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 57 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 9- spoljašnji stub i mjerno mjesto 10 do 11 za ventilacione kućice	11.00	kom
	57	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 58 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 7- spoljašnji stub i mjerno mjesto 8 do 9 za ventilacione kućice	9.00	kom
	58	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 59Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 9- spoljašnji stub i mjerno mjesto 10 do 11 za ventilacione kućice	11.00	kom
	59	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 60 Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3 i za mjerno mjesto od 4 do 7- spoljašnji stub i mjerno mjesto 8 do 9 za ventilacione kućice	9.00	kom
	60	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO osmatračnica Taraš- Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	61	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas Taraš Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	62	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas "Milovan Šaranović" Danilovgrad.Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl

24793.39	63	Ispitivanje el. instalacija	TS10/04kV VMC Podgorica: Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava (trafostanica se nalazi u podrumskim prostorijama objekta)	1.00	kpl
	64	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas "Marko Miljanov Popović" Podgorica: Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	65	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV komande Podgorica: Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	66	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Bjelasica nadzemni objekat za smještaj - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 19	19.00	kom
	67	Ispitivanje el. instalacija	TS10/04kV kas Bjelasica. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava (trafostanica se nalazi u podrumskim prostorijama objekta)	1.00	kpl
	68	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Lovćen Pregled i ispitivanje uređaja za rano startovanje ,test kratkog spoja hvataljke i test rada transformatora	1.00	kom
	69	Ispitivanje gromobranskih instalacija	IO Lovćen nadzemni objekat za smještaj - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 19	22.00	kom
	70	Ispitivanje el. instalacija	TS10/04kV kas Lovćen. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava (trafostanica se nalazi u podrumskim prostorijama objekta)	1.00	kpl
	71	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	72	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 2	2.00	kom
	73	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2,5,6 i 7 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 5	5.00	kom
	74	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 4	4.00	kom
	75	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 5	5.00	kom

24793.39	76	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 9 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do7	7.00	kom
	77	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 7	7.00	kom
	78	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Radarska stanica Obosnik - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6 i za mjerno mjesto gr stubova na kompleksu od 7 do 13	13.00	kom
	79	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO1 čv Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom
	80	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV kas Mavrijan.Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	81	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO3 Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do2	2.00	kom
	82	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO2 kaponir Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do2	2.00	kom
	83	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO3 radarskastanica Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 8	8.00	kom
	84	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO platforma 4 i 5 Mavrijan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 i 2 spoljašnji stub	2.00	kom
	85	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 12 i mjerno mjesto od 13 do 17 spoljašnji stub	17.00	kom
	86	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 18 i mjerno mjesto od 19 do 30 spoljašnji stub	30.00	kom
	87	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO18 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 8 i mjerno mjesto od 9 do 15 spoljašnji stub	15.00	kom
	88	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 17 Pristan - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do8 i mjerno mjesto od 9 do 16 spoljašnji stub	16.00	kom
	89	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom

24793.39	90	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO5 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	91	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	92	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 7 Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	93	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Antenski stub Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do4	6.00	kom
	94	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Čvorište veze Crni Rt - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 7	7.00	kom
	95	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO Nadstrešnica cisterne za vodu i agregata - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 5	5.00	kom
	96	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV Crni Rt. Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za objekat trafostanica stubna	1.00	kpl
	97	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 1 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	98	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	99	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 3 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	100	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	101	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	102	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 Sidrište Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	103	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 2- Prijavnica kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 2	2.00	kom

24793.39	104	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 4- Ambulanta kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	105	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 5- K-da i tel centrala kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	106	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 6 - kancelarije(vojnički klub) kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	107	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 8 ktb kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 12	12.00	kom
	108	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 25 - vešeraj kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	109	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 21 operativni centar kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	110	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 22 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	111	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 23 - teh radionica kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	112	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 27 - k-da log. kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	113	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 10 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	114	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 19 - Prijavnica kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 2	2.00	kom
	115	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 18 - Akumulatorska kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom

24793.39	116	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 11 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	2.00	kom
	117	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 14 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 4	4.00	kom
	118	Ispitivanje gromobranskih instalacija	NO 15 - magacin kas. "Pero Četković" Bar - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1do 6	6.00	kom
	119	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV garnizon Bar. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	1.00	kpl
	120	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica: garnizon Bar: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl
	121	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Vodotoranj a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom
	122	Ispitivanje gromobranskih instalacija	VOC a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 6	6.00	kom
	123	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Antenski stub č.v. a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom
	124	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Rasvete a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom
	125	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Antenski VVF a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1	1.00	kom
	126	Ispitivanje gromobranskih instalacija	Stub Antenski NF a. Golubovci - Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije za: mjerno mjesto br 1 do 3	3.00	kom
	127	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	TS10/04kV Golubovci. Pregled i ispitivanje elektro izolacione opreme i sredstava kao i elektro i gromobranske instalacije za objekat trafostanica zidana.	5.00	kpl
	128	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica: Golubovci Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl
	129	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica br 1 kasarna "Milovan Šaranović " Danilovgrad: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl

24793.39	130	Ispitivanje gromobranskih i el. instalacija	Objekat Benzinska stanica br 2 :kasarna "Milovan Šaranović " Danilovgrad: Ispitivanje gromobranskih i el. Instalacija u Ex izvedbi	1.00	kpl
	131	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 10 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučnih cijevi br.3 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	132	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 16 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučnih cijevi br.7,12,13,14,15,16 i 17 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	133	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 27 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučnih cijevi br.1 i 2 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučnih cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	134	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 32 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.3 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	135	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Ručni iskop kanala oko objekta na udaljenosti od 2m . Iskop se vrši u zemljištu V kategorije. Kanal treba da bude dubine 50cm, širine 40 cm.Obračun po metru dužnom	40.00	m

24793.39	136	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: U iskopani rov položiti pocinkovanu traku Fe/Zn 25x4 mm Obračun po dužnom metru	50.00	m
	137	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Dobava i montaža ukrasnih komada 58X58 mm. u stavku uključiti zalijevanje ukrasnog komada u zemlji bitumenom. Obračun po komadu	4.00	kom
	138	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu Kontejner br2 kasarna" Milovan Šaranović" Danilovgrad izvršiti sledeće radove: Na objektu montirati traku Fe/Zn 25x4mm "Z" oblik u dužini od 50cm spoj izvesti varenjem. Obračun po komadu	2.00	kom
	139	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 6 kasarna" Pero Četković" Bar izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3,4,5 i 6 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	140	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 28 kasarna" Pero Četković" Bar izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm).Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	141	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: Izvršiti povezivanje oluka u donjoj zoni na gromobransko uzemljenje najkraćim putem (kod prostorije vozača). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	142	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: (Izraditi prihvatni sistem na dijelu renoviranog ravnog krova.) Nabavka i montaža Fe/Zn trake 20mmx3mm na već postavljene nosače trake. Obračun po metru dužnom	100.00	m

24793.39	143	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: (Izraditi prihvatni sistem na dijelu renoviranog ravnog krova) Nabavka i montaža krovnih nosača trake za postavljanje trake po ravnom krovu. Obračun po komadu	100.00	kom
	144	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu zgrade MO u Podgorici izvršiti sledeće radove: (Izraditi prihvatni sistem na dijelu renoviranog ravnog krova) Nabavka i montaža ukrasnih komada trake trake za postavljanje trake po ravnom krovu. Obračun po komadu	20.00	kom
	145	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 24 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	146	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 25 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm)Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	147	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 26 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br.1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem. (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm)Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	148	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 50 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl

24793.39	149	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 50 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje spustnog provodnika br. 6 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	150	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 60 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje spustnog provodnika br. 6 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	151	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 60a kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	152	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 14 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem. (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	153	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN26 kasarna" a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem. (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl

24793.39	154	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 38 kasarna " a. Golubovci" Zeta izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3 i 4 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	155	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 10 kasarna " 13 JUL" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje spustnog provodnika br.4 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	156	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 2 kasarna" 13 Jul" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	157	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 4 kasarna " 13 JUL" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izrada spoja spustnog provodnika br.1,2,3,5,6 i 7 sa prihvatnim sistemom gromobranske instalacije uz upotrebu odgovarajuće stezaljke (za spoj pocinčana trake na lim upotrebiti najmanje dva zavrtnja prečnika 8mm i površine preklapanja 10cm, spoj premazati antikorozivnom crvenom bojom). Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	158	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 47 kasarna " Kapino polje" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 2 i 3 u donjoj zoni olučne cijevi sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku cijevi, a vezu sa odvodom od Fe/Zn trakom 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl

24793.39	159	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 46 kasarna " Kapino polje" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3,4,5 i 6 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	160	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Na objektu KN 45 kasarna " Kapino polje" Nikšić izvršiti sledeće radove: Izraditi povezivanje olučne cijevi br. 1,2,3,4,5 i 6 u donjoj zoni sa gromobranskom instalacijom najkraćim putem (obujmicu izraditi od pocinčane trake 20x3mm po dimenzijama i obliku olučne cijevi a vezu sa odvodom od Fe/Zn trake 25x4mm) Izvedeno komplet ruke i materijal	1.00	kpl
	161	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Prijavnica kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Ručni iskop kanala dubine 50cm, širine 40 cm.Obračun po metru dužnom iskopanog kanala	20.00	m
	162	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Prijavnica kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. U pripremljeni rov položiti pocinkovanu traku Fe/Zn 25x4 mm .Obračun po metru dužnom	25.00	m
	163	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Prijavnica kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Dobava i montaža ukrasnog komada 58x58cm.Obračun po komadu	4.00	kom
	164	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Kontejner- čuvarsko mjesto br 2 kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Ručni iskop kanala oko objekta na udaljenosti od 2m . Iskop se vrši u zemljištu V kategorije. Kanal treba da bude dubine 50cm, širine 40 cm. U stavku uključiti zatrpavanje rova zemljom iz iskopa.Obračun po metru dužnom	50.00	m
	165	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Kontejner- čuvarsko mjesto br 2 kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Dobava i montaža u već pripremljeni rov pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm..Obračun po metru dužnom	60.00	m
	166	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Kontejner- čuvarsko mjesto br 2 kas. "Vladimir Knežević Volođa" Pljevlja. Dobava i montaža ukrasnih komada 58X58 mm. U stavku uključiti zalijevanje ukrasnog komada u zemlji bitumenom a na objektu ostvareni spoj premazati zaštitnom crvenom bojom .Obračun po komadu	6.00	kom

24793.39	167	Ispitivanje gromobranskih instalacija nakon otklanjanja nedostataka	Ispitivanje gromobranskih instalacija nakon otklanjanja nedostataka na gore navedenim objektima. Obračun po objektu	25.00	kom
	168	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Dobava i montaža pocinkovanih stezaljki za horizontalne oluke uz predhodnu demontažu postojećih stezaljki koje je zahvatila rđa. Obračun po komadu zamijenjenih stezaljki.	30.00	kom
	169	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Dobava i montaža pocinkovanih pocinčane trake 20x3mm koje je zahvatila rđa. Obračun po metru zamijenjene trake.	50.00	m
	170	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Razbijanje betonskih površina i dovođenje istih u prvobitno stanje betoniranjem. Obračun po metru dužnom	50.00	m
	171	Radovi na otklanjanju nedostataka gromobranskih instalacija:	Dobava i montaža pocinkovanih ukrasnih komada 58x58mm uz predhodnu demontažu postojećih ukrasnih komada koje je zahvatila rđa. Obračun po komadu zamijenjenih ukrasnih komada	40.00	kom

Izveštaj generisan 17.09.2025 14:54