

PROJEKAT IDEJNOG RJEŠENJA ADAPTACIJE PROSTORIJA
ZA POTREBE ZAVODA ZA HMP

INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CG

LOKACIJA: DANILOVGRAD

PROJEKTANT: BOR BIRO doo

OBRAZAC 1

Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole

INVESTITOR ¹	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
OBJEKAT ²	JEDINICA ZA HMP DANILOVGRAD
LOKACIJA ³	HMP Danilovgrad, Opština Danilovgrad
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ⁴	ARHITEKTONSKI PROJEKAT ADAPTACIJE
AUTOR PROJEKTA ⁵	Miloš Popović, spec.sci.arh.
PROJEKTANT ⁶	„BOR BIRO“ D.O.O. PODGORICA
ODGOVORNO LICE ⁷	Miloš Popović, spec.sci.arh.
VODEĆI PROJEKTANT ⁸	Miloš Popović, spec.sci.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT ⁹	Miloš Popović, spec.sci.arh.
SARADNICI NA PROJEKTU ¹⁰	Anja Popović, spec.sci.arh.

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv objekta koji se gradi

³ Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁵ Ime i prezime autora projekta

⁶ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa

⁷ Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika

⁸ Ime i prezime vodećeg projektanta

⁹ Ime i prezime odgovornog projektanta

¹⁰ Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

01 ARHITEKTONSKI PROJEKAT ADAPTACIJE

02 PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

03 PROJEKAT ADAPTACIJE ELEKTRO-ENERGETSKIH
INSTALACIJA

04 PROJEKAT ADAPTACIJE ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIONE MREŽE I POVEZANE OPREME

05 PROJEKAT ADAPTACIJE TERMOTEHNIČKIH
INSTALACIJA

SADRŽAJ

01 ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

OPŠTA DOKUMENTACIJA

- Ugovor između investitora i projektanta za izradu tehničke dokumentacije

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Tehnički opis

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- Predmjer i predračun građevinskih i građevinsko zanatskih radova sa rekapitulacijom
- Zbirna rekaipitulacija

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - Osnova postojećeg stanja | 1:50 |
| - Osnova rušenja i uklanjanja | 1:50 |
| - Osnova montiranja zidova | 1:50 |
| - Osnova novoprojektovanog stanja | 1:50 |
| - Osnova poda | 1:50 |
| - Osnova plafona | 1:50 |
| - Izgledi zidova | 1:30-20 |
| - Šeme vrata i prozora | 1:25 |
| - Detalji | 1:20 |
| - 3D prikazi | / |
| - Osnova sa oznakama namještaja | 1:50 |
| - Specifikacija namještaja | 1:20 |

OPŠTA DOKUMENTACIJA



ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

Crna Gora
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Broj 1162
Podgorica, 15.06. 2025 god.

između:

- 1. ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE**, koga zastupa direktor **Prim. Mr Sci. dr med Vuk Niković**, PIB 02779773 sa sjedištem u Ulici Vaka Đurovića bb sa računom kod Erste banke 540-12218-60. s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**),
- 2. Bor Biro doo, Podgorica** koga zastupa Miloš Popović izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Izvršilac usluga**)

Član 1

Predmet ovog ugovora su usluge izrade idejnog rješenja za adaptaciju jedinica Zavoda prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda 93265 od 03.06.2025.godine, Obavještenju o ishodu postupka javne nabavke broj 10310 16.06.2025 .godine i ponude Ponuđača.

Član 2

IZVRŠILAC USLUGA se obavezuje da NARUČIOCU izvrši usluge specificirane članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati IZVRŠIOCU USLUGA vrijednost usluga prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude.

Član 3

Ukupna vrijednost usluga, prema prihvaćenoj ponudi iznosi [REDACTED] eura bez PDV-a, iznos PDV-a 839,79 ,ukupno sa Pdv-om 4838,79 eura..

Član 4

Ugovorena vrijednost usluga podrazumijeva usluga izrade idejnih rješenja za jedinicu hitne pomoći u Danilovgradu prema ponudi .

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC vršiti isplatu po fakturi najkasnije 60 dana po izvršenju usluge i prijema iste.

Član 6

IZVRŠILAC USLUGA se obavezuje da usluge vrši u roku od 20 dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako IZVRŠILAC USLUGA ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Član 8

IZVRŠILAC USLUGA se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci usluge, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

Član 9

IZVRŠILAC USLUGA se obavezuje da izvrši uslugu onako kako je precizirano u ponudi u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Član 10

NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi uslove za izvršenje ugovorenih usluga.

Član 11

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 12

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama ZJN ništav je.

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2(dva) primjerka za NARUČIOCA i IZVRŠIOCA USLUGA

NARUČILAC

JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG
Direktor Prim. Mr. Sci. dr. med. Vuk Niković

IZVRŠILAC USLUGA

Bor Biro DOO

Izvršni direktor Miloš Popović

TEHNIČKI OPIS

OBJEKAT:	JEDINICA ZA HMP DANILOVGRAD
VRSTA PROJEKTA:	IDEJNO RJEŠENJE ADAPTACIJE
LOKACIJA:	OPŠTINA DANILOVGRAD
INVESTITOR:	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
PROJEKTANT:	BOR BIRO d.o.o.

OPŠTE INFORMACIJE

Lokacija je u opštini Danilovgrad.

Prostor koji je predmet projekta nalazi se u slobodnostojećoj zgradi jedinice za HMP Danilovgrad.

Projektom adaptacije predviđeno je da se dobiju sledeći sadržaji i površine:

LEGENDA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA						
Naziv prostorije		P (m ²)	O (m)	Pod	Zid	Plafon
01	Čekaonica	9.60	15.16	medic. pod	disp.boja	disp.boja
02	Pult	3.77	7.90	medic. pod	disp.boja	disp.boja
03	Ambulanta	13.35	14.98	medic. pod	disp.boja	disp.boja
04	Opservacija	7.44	11.60	medic. pod	disp.boja	disp.boja
05	Hodnik	16.64	30.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
06	Medicinski otpad	1.28	4.80	medic. pod	disp.boja	disp.boja
07	Soba doktora	7.41	12.26	medic. pod	disp.boja	disp.boja
08	Trpezarija	12.99	14.64	medic. pod	disp.boja	disp.boja
09	Toalet za osoblje	5.15	11.26	plōčice Zorka	plōčice Zorka/Gorenje	disp.boja
10	Ostava za lijekove	2.26	6.20	medic. pod	disp.boja	disp.boja
11	Toalet za pacijente	4.33	10.64	plōčice Zorka	plōčice Zorka/Gorenje	disp.boja
12	Soba vozača	4.96	10.04	medic. pod	disp.boja	disp.boja
13	Soba tehničara	5.99	10.70	medic. pod	disp.boja	disp.boja
14	Kancelarija	4.39	8.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
		99.56 m ²				

U dijelu postojećeg stanja potrebno je izvršiti pripremne radove kojima se predviđa rušenje određenih zidova i zidnih obloga, zidnih pločica kao i zamjena vrata.

Trenutni prostor je funkcionalan i upotrebi je. Sastoji se većeg broja prostorija od kojih se neke pregrađuju i dobijaju dodatne prostorije.

Grafičkim crtežima date su pozicije uklanjanja zidova, montiranja novih zidova kao i crteži vrata i kompletnog namještaja.

Svi opisi radova, potrebni materijali i količine dati su predmjerom i predračunom.

UNUTRAŠNJI ZIDOVI

Projektovan je jedan tip unutrašnjih (pregradnih) zidova:

- gipsani pregradni zidovi

Pregradni zidovi su projektovani u debljini $d=7,5$ cm i $d=10$ cm od duplih gips-kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji sa odgovarajućom ispunom od mineralne vune. Prema prostorijama sa povećanom vlažnošću, zidovi su predviđeni od vlagootpornih gipskartonskih ploča. Gipsani zidovi su završno gletovani i obojeni kvalitetnim enterijerskim premazima ili obloženi pločicama, u svemu prema projektu.

PODOVI

Projektovan je jedan tip poda:

- medicinski vinil homogeni podovi, sa odgovarajućom samonivelirajućom masom preko postojeće podloge.

Projektovano je i obilježavanje poda signalizacijom pomoću samoljepljive folije, u svemu prema projektu.

PLAFONI

Plafoni su završno gletovani i obojeni kvalitetnim enterijerskim premazima.

U određenim prostorijama predviđena je spuštenu plafon od jednostruke obične gips-kartonske ploče, radi provlačenje termotehničkih instalacija.

STOLARIJA I BRAVARIJA

Postojeći prozori se zadržavaju.

Predviđa se zamjena svih unutrašnjih vrata sa ALU vratima u bijeloj boji, u svemu prema projektu.

NAMJEŠTAJ


Projektovan je ugradni i komadni namještaj. Svi pločasti materijali su projektovani od univera, proizvođača Kronospan, u svemu prema projektu.

INSTALACIJE

Objekat će biti opremljen svim potrebnim elektrotehničkim, hidrotehničkim i termotehničkim instalacijama.

Sve informacije na nivou Glavnog projekta su razrađene u okviru zasebnih projekata instalacija uz međusobnu usaglašenost.

NAPOMENA: Obzirom da se projektom predviđa uklanjanje zidova, a da se radi o idejnom rješenju, investitoru i izvođaču radova se sugeriše procjena konstruktivnih elemenata i neophodna ojačanja radi obezbjeđivanja statičke stabilnosti.


BOR BIRO d.o.o.
Spec.sci.arh. Miloš Popović,
Izvršni direktor



PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
SA REKAPITULACIJOM

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
I <u>PRIPREMNI RADOVI</u>					

OPŠTA NAPOMENA:

Pripremni radovi obuhvataju opšte organizaciono-tehničke radnje koje omogućavaju izvođenje građevinskih radova.

Pripremni radovi obuhvataju:

- Pripremu terena (obilježavanje granica parcele, postavljanje zaštitne ograde, postavljanje stalnih geodetskih tačaka, zaštitu lokacije od mogućih štetnih geoloških procesa i slično).
- Raščišćavanje terena (uklanjanje niskog i visokog rastinja, izmještanje rastinja, rušenje postojećih objekata i slično).
- Izgradnja privremenih objekata (izgradnja potrebnih nadstrešnica, skladišta, radionica, magacina, dnevnog smještaja za radnike sa toaletima i slično).
- Izgradnja gradilišnih puteva
- Ostvarivanje infrastrukturnih priključaka (obezbijediti priključan za vodu, priključak za telekomunikaciju, priključak za struju, priključak na agregat i slično).

Potrebno je obezbijediti deponiju dnevnog kapaciteta u okviru gradilišta i lokalnu deponiju na maksimalnoj udaljenosti od 20km od gradilišta.

Potrebno je izraditi elaborat zaštite na radu i organizacionu šemu građenja.

Obezbijediti pravilnu saobraćajnu signalizaciju.

Postaviti građevinsku tablu sa informacijama o objektu.

OPŠTE NAPOMENE:

Obaveza je izvođača da materijali koji se nabavljaju za završne radove budu testirani na količinu i emisiju štetnih organskih sastojaka (VOC) i da imaju na sebi iskazane vrijednosti u ovom smislu. Birati materijale sa sljedećim maksimalnim količinama navedenih sastojaka: za enterijerske boje i prajmere u stambenim prostorima 50 g/l, za enterijerske boje i prajmere u nestambenim prostorima 150 g/l, za antikorozivne premaze 250g/l, za zaptivne mase 200g/l, za keramičarski ljevak 65g/l u suvom stanju, za višenamjenske građevinske ljepkove 70g/l i slično.

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
	<p>Svi pomenuti građevinski materijali, obuhvaćeni ovim dokumentom, mogu biti zamjenjeni drugim materijalima istih ili boljih karakteristika.</p> <p>Sve količine materijala obuhvaćene ovim predmjerom radova su bez rastura, odnosno viška, dobijene računanjem softverskim i ručnim putem.</p> <p>U svaku jediničnu cijenu pozicije obuhvaćene ovim dokumentom, ulazi nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i rad, oprema i druge potrebne radnje.</p>				
1.	Demontaža, iznošenje i transport postojećeg namještaja do najbliže deponije.	pauš.	1.00		
2.	Demontaža, iznošenje i transport drvenih i ALU vrata sa kompletnim štokom i svjetlarnicama do najbliže deponije.	kom.	13.00		
3.	<p>Rušenje zidova i drugih elemenata.</p> <p>Cijena obuhvata i odvoz šuta na lokalnu deponiju. Sve radove izvesti po projektu, tj. u skladu sa zadatim dimenzijama. Izvođač je dužan da obezbijedi statičku stabilnost ostalih elementa tokom rušenje zidova.</p>				
3.1.	Formiranje otvora 100x210cm kroz zid debljine d=24cm sa formiranjem AB nadvratne grede 20x20cm i AB vertikalnih serklaža 20x20cm. Oznaka u projektu: POZ 1	pauš.	1.00		
3.2.	Rušenje zidanog pulta dimenzija 100x280 cm debljine d=24cm. Oznaka u projektu: POZ 2	m2	2.80		
3.3.	Rušenje pregradnih zidova toaleta dimenzija 200x305cm i 340x223cm debljine d=12cm. Oznaka u projektu: POZ 3	m2	13.68		
3.4.	Sječenje i rušenje dijela vanjskog betonskog stepeništa. Pozicija uključuje uklanjanje mermerne obloge stepeništa koji se zadržava. Oznaka u projektu: POZ 4	pauš.	1.00		
3.5.	Uklanjanje postojeće vanjske čelične nadstrešnice prekrivene leksanom. Oznaka u projektu: POZ 5	pauš.	1.00		

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
4.	Uklanjanje zidnih i podnih pločica i cokli sa lijepkom do betonske/malterske podloge. Cijena obuhvata i odvoz šuta na lokalnu deponiju. Sve radove izvesti po projektu, tj. u skladu sa zadatim dimenzijama.				
4.1.	Zidne pločice u toaletima.	m2	58.75		
4.2.	Zidne pločice u ostavi.	m2	15.88		
4.3.	Zidne pločice u ambulanti.	m2	49.08		
4.4.	Zidne pločice u sobi za odmor.	m2	2.56		
4.5.	Zidne pločice u kuhinji.	m2	3.23		
5.	Uklanjanje vinili poda i cokli sa lijepkom do betonske/malterske podloge. Cijena obuhvata i odvoz šuta na lokalnu deponiju. Sve radove izvesti po projektu, tj. u skladu sa zadatim dimenzijama.				
5.1.	Vinil pod u ambulanti.	m2	26.65		
5.2.	Mermerne cokle u svim prostorijama.	m'	63.13		
I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:					

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
II SUVOMONTAŽNI RADOVI					

OPŠTA NAPOMENA:

Materijal se mora skladištiti i čuvati u svemu prema tehničkim listovima i preporukama proizvođača.

Koristiti gips-karton ploče nazivne debljine 12,5mm (tolerancija +/- 0,5mm). Dimenzije i vrsta ploče, kao i obrada ivice treba da su obilježeni na poledini svake ploče, na pratećoj etiketi ili na ambalaži.

Profili su izrađeni od hladno valjanih niskougleničnih čeličnih traka, sa zaštitnim premazom, minimalne debljine 0.6mm. Profili moraju biti ravni i ne smiju biti uvijeni.

Spušteni plafoni, pregradni zidovi i zidne obloge se obračunavaju po m2 stvarno urađene površine. Denivelacije u plafonima računaju se u metrima dužnim.

Pregradni zidovi i obloge obodnih zidova ka zajedničkim prostorijama zgrada i susjednim stanovima se oblažu gips-kartonskim pločama u punoj visini prostorije, dok je za obloge instalacija i obloge pregradnih zidova u stanu dozvoljeno oblaganje u svijetloj visini prostorije.

Ivične UD profile spuštenih plafona i UW profile pregradnih zidova na podovima i plafonima obložiti samoljepljivom trakom za zvučnu izolaciju. Sve profile šrafiti za pod, plafon i zid šrafovim sa plastičnim tiplovima.

Za zidove sa vertikalnim profilima CW50 na rastojanju 60cm dopušta se visina zida 2,5m, na rastojanju 40cm - 3,0m, na 30cm - 3,5m. Za zidove sa vertikalnim profilima CW75 na rastojanju 60cm dopušta se visina zida 3,0m, na rastojanju 40cm - 3,5m, na 30cm - 4,0m. Za zidove visine preko 3,5m i 4,0m potrebno je dodatno ukrutiti zidove kosnicima između CW profila u zoni iznad kote spuštenog plafona, šta ulazi u jediničnu cijenu pozicije.

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
-------------	---------------	---------------	----------	--------------------	---------------

UW profili se za podnu i plafonsku ploču montiraju preko izolacionih traka. Profili koji se montiraju na podnoj ploči preko hidroizolacije obavezno moraju imati zapunjene rupe od vijaka epoksidnim masama.

CW profili treba da su za par milimetara kraći zbog ugiba betonske tavanice.

Sva vrata koja se nalaze u zidovima uokviriti UA profilima, što ulazi u jediničnu cijenu pozicije.

Prostor između CW profila ispunjen je mineralnom vunom, što ulazi u jediničnu cijenu pozicije.

Ukoliko se zid oblaže pločicama, vertikalne profile u zidovima raditi na rastojanjima 40cm.

Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm.

Spoljašnje uglove zaštititi aluminijumskim ugaonim profilima.

Obloge su obložene jednostrukim ili dvostrukim gips-kartonskim pločama. U zavisnosti od pozicije obloge mogu biti obložene običnim, vlagootpornim ili silent gips-kartonskim pločama.

Zidovi su obloženi duplim gips-kartonskim pločama. U zavisnosti od pozicije zidovi mogu biti obloženi duplim običnim sa obje strane, duplim vlagootpornim sa obje strane ili duplim običnim i duplim vlagootpornim gips-kartonskim pločama.

U sklopu pregradnih zidova i zidnih obloga na mjestima gdje je predviđena ugradnja visećih elemenata i televizora zidove ojačati OSB pločama minimalne debljine 18mm, šta ulazi u jediničnu cijenu pozicije.

Zidovi u požarnim zonama su obloženi duplim diamant pločama sa obje strane. Obloge u požarnim zonama su obložene duplim diamant pločama sa jedne strane.

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
-------------	---------------	---------------	----------	--------------------	---------------

NAPOMENA1: Sve radove izvoditi u skladu sa preporukama i tehničkim rešenjima Knauf proizvođača.

U sklopu zidova su korišćeni sledeći proizvodi:

KNAUF A13 12.5 GIPSKARTONSKA PLOČA debljine 2x1.25cm

KNAUF H2 13 VLAGOOTPORNA GIPSKARTONSKA PLOČA debljine 2x1.25cm

Kao i sav potrebni materijal iz Knauf sistema za metalne potkonstrukcije.

NAPOMENA2: Na zidovima sa dvostrukom oblogom ploče montirati sa smicanjem , jedan sloj u odnosu na drugi. Sastave obraditi masom za ispunu fuga i bandaž trakama.

U jedinične cijene gipsarskih radova uračunat je cjelokupni materijal, prevoz, skladištenje, rad i ugradnja, lake pokretne pomoćne skele, obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova, kao i sve druge radnje, materijal i opremu potrebne za pravilno i stručno izvođenje gipsarskih radova.

1. ZIDOVI

- 1.1. Izrada pregradnih zidova d=10 cm, sa obje strane obloženih dvostrukim gips kartonskim pločama Knauf A13 ili ekvivalent, montiranim u suprotnim pravcima, na metalnoj podkonstrukciji, sa ispunom od mineralne vune u svemu prema projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi Knauf Fugenfueller impregniranom masom i bandaž trakama Knauf Kurt ili ekvivalent, po uputstvu projektanta. U cijenu Obračun po m2 kompletnog zida sa potrebnim materijalom.

m2 99.80 0.00

- 1.2. Izrada obloge radi postavljanja ugradne wc školjke u toaletima, sa jedne strane obloženih dvostrukim HI gips kartonskim pločama Knauf H2 13 ili ekvivalent, na metalnoj podkonstrukciji, sa ispunom od mineralne vune u svemu prema projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi Knauf Fugenfueller impregniranom masom i bandaž trakama Knauf Kurt ili ekvivalent, po uputstvu projektanta. U cijenu uračunata i radna skela. Visina obloge h=120cm.

Obračun po m2 kompletnog zida sa potrebnim materijalom.

m2 2.80 0.00

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
1.3.	Izrada obloge radi zatvaranja prozora, sa jedne strane obloženih dvostrukim HI gips kartonskim pločama Knauf H2 13 ili ekvivalent, na metalnoj podkonstrukciji u svemu prema projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi Knauf Fugenfueller impregniranom masom i bandaž trakama Knauf Kurt ili ekvivalent, po uputstvu projektanta. U cijenu uračunata Obračun po m2 kompletnog zida sa potrebnim materijalom.	m2	2.14		0.00
2.	PLAFONI				
2.1.	Nabavka, transport i montaža plafona od jednostrukih gips kartonskim pločama Knauf A13 ili ekvivalent, na metalnoj podkonstrukciji radi sakrivanja instalacija. Jediničnom cijenom, takođe, obuhvatiti i i formiranje svih otvora za rasvjetu i ventilaciju , kao i opšivanje unutrašnjih plafonskih klima i sl.. Visina plafona je 15cm od postojeće AB ploče. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanje ploča. Obračun po m ² kompletnog plafona.	m2	20.71		0.00
3.	Nabavka, transport i montaža pleksiglasa iza lavabo visine 200cm. Pleksiglas lijepiti direktno za zid odgovarajućim silikonom na više mjesta. Boja pleksiglasa bijela, debljine minimum 3mm. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanje ploča. Obračun po m2 kompletnog zida sa potrebnim materijalom.	m2	2.00		0.00
II SUVOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:					0.00

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
III BRAVARSKI RADOVI					
<p>OPŠTA NAPOMENA:</p> <p>Izrada i ugradnja bravarije po projektu i šemama. Cijena obuhvata sve iz opisa. Mjere uzeti na licu mjesta. Dimenzije izražene u šemama predstavljaju stolarske dimenzije.</p> <p>NAPOMENA:</p> <p>Sve mjere provjeriti na licu mjesta.</p> <p>Sve pozicije izvesti u skladu sa propisima za predmetne radove i opisima iz šema.</p>					
A ALU VRATA					
Obračun po komadu ugrađenih vrata, sve ukupno.					
1.	Oznaka u projektu V1 100x210cm (ALU)	kom.	1.00		
2.	Oznaka u projektu V2 96x205cm (ALU)	kom.	2.00		
3.	Oznaka u projektu V3 90x210cm (ALU)	kom.	4.00		
4.	Oznaka u projektu V4 80x205cm (ALU)	kom.	2.00		
5.	Oznaka u projektu V5 80x210cm (ALU)	kom.	2.00		
6.	Oznaka u projektu V6 80x210cm (ALU) senzorska	kom.	1.00		
7.	Oznaka u projektu V7 100x210cm (ALU) senzorska	kom.	1.00		
8.	Oznaka u projektu V8 298x287cm (ALU) senzorska	kom.	1.00		
9.	Oznaka u projektu V9 199x290cm (ALU)	kom.	1.00		
B ALU PROZORI					
Obračun po komadu ugrađenog prozora, sve ukupno.					
1.	Oznaka u projektu P1 90x110cm (ALU)	kom.	1.00		
C ČELIČNA NADSTREŠNICA					
Nabavka materijala, izrada i ugradnja čelične nadstrešnice u svemu prema projektu i detaljima.					
		kom.	1.00		
D PROTIVKLIZNI REBRASTI LIM					
Nabavka materijala, izrada i ugradnja protivkliznog nerđajućeg rebrastog lima (3mm) sa utisnutim reljefnim šarama na betonskom stepeništu evakuacionog izlaza. Pozicija obuhvata oblaganje podesta, čela, gazišta i boka stepeništa. Lim se izrađuje po mjerama postojećeg stepeništa i direktno pričvršćuje na beton pomoću tiplova i nerđajućih šarafa. Svi spojevi i ivice moraju biti obrađeni radi bezbjednosti.					
Obračun po m ² kompletnog stepeništa.					
		m2	7.28		
III BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:					

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
<u>IV KERAMIČARSKI RADOVI</u>					

OPŠTA NAPOMENA:

Pakovanja pločica moraju da budu obilježena po standardu. Pločice koje se ugrađuju u istoj prostoriji moraju da su istog kvaliteta i tona. Odabir kvaliteta, boje i tona pločica moguć je jedino uz poštovanje projekta enterijera, odnosno uz odobrenje investitora ili projektanta. Materijal se mora skladištiti i čuvati u svemu prema tehničkim listovima i preporukama proizvođača.

Podna podloga na koju se postavljaju pločice mora biti kvalitetno pripremljena, bez neravnina. Nedostatke u podlozi ukloniti i ispraviti prije postavljanja pločica.

Prije početka postavljanja pločica provjeriti da li su u prostoriji:

- izvedene i testirane sve elektro instalacije, mašinske instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije;
- ugrađeni ramovi za stolariju;
- završena i testirana hidroizolacija.

Zidna površina obložena keramičkim pločicama mora da bude potpuno ravna i vertikalna sa jednoličnim spojnicama. Obradu spoljašnjih uglova izvesti „gerovanjem“ ili preklopom sa L ili kutijastom AL lajsnom, u zavisnosti od tipa pločica, što ulazi u jediničnu cijenu.

Ugradnju vršiti na temperaturi ne manjoj od 10°C.

Pločice se ugrađuju lijepljenjem. Pri pripremi lijepka i nanošenju materijala u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala. Prostor između pločica i podloge mora biti potpuno ispunjen, nikakve šupljine nisu dozvoljene. Lijepljenje izvoditi metodom češlja u dva pravca, na podlozi i pločici. Sav višak lijepka koji iscure između pločica odmah očistiti. Po završetku radova spriječiti kretanje ljudi u prostoriji minimum 1 dan u zavisnosti od lijepka koji se koristi. Širina fuga je u skladu sa tipom pločica ili je određena uz konsultaciju investitora ili projektanta. Fuge treba da su pravilno i potpuno ispunjene fug masom. Pri pripremi fug mase i fugovanju u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala. Po završetku fugovanja spriječiti kretanje ljudi u prostoriji minimum 1 dan u zavisnosti od fuge koja se koristi.

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
-------------	---------------	---------------	----------	--------------------	---------------

Prvo polagati pločice na podovima a zatim na zidovima.

Način slaganja pločica u skladu sa projektom enterijera ili uz konsultaciju sa investitorom, odnosno projektantom. Ne zahtjeva se da se fuge zidova i podova poklapaju.

Cokle koje se ugrađuju su prefabrikovani elementi koji odgovaraju odabranim pločicama, u svemu prema projektu enterijera, odnosno uz odobrenje investitora ili projektanta, ili ako nije drugačije definisano.

Oblaganje špaletni i niša ulazi u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati.

Pločice rezati isključivo ostrim sječivima i brusilicama kako bi se obezbijedile ravne rezane ivice.

Obavezno koristiti nivelatore pločica za obezbjeđivanje ravne površine. Upotreba "krstića" je ograničena samo na malim površinama (niše, mala parčad pločica i sl.).

Svi uglovi koji nisu obrađeni AL lajsnama: spoj podnih i vertikalnih pločica, spoj cokle sa podnim pločicama, kao i spoj zidnih pločica sa plafonom, zapunjava se trajnoelastičnim zaptivnim masama u boji fuga.

Ravnost pločica se provjerava letvom od 2m dužine u 4 pravca. U jediničnu cijenu pozicije uračunat je sav potrebni materijal i alat, prevoz, skladištenje, oblikovanje i ugradnja odabranih pločica, lijepilo, fug masa, zaptivne mase, nivelatori za pravilno postavljanje pločica, aluminijske lajsne na uglovima, zaštita pločica, obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova, kao i sve druge radnje, materijal i opremu potrebne za pravilno i stručno izvođenje keramičarskih radova.

1. PLOČICE PODNE

Nabavka materijala i oblaganje podova toaleta podnim pločicama.

Pločice polagati u sloju lijepka, u slogu fuga na fugu, preko postojećih pločica. Postojeće pločice treba očistiti, odmastiti i premazati sa CT 19 ili ekvivalent.

Prajmer

Proizvođač: CERESIT ili ekvivalent

Proizvod: Ceresit CT 19 ili ekvivalent

Lijepilo

Proizvođač: CERESIT ili ekvivalent

Proizvod: Ceresit CM12 Express ili ekvivalent

Proizvođač: CERESIT ili ekvivalent

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
1.1.	Proizvođač: ZORKA ili ekvivalent Proizvod: New City Bianco 60x60cm ili ekvivalent Obračun po m2 komplet sa fugovanjem. Pozicija u projektu: toaleti.	m2	9.88		
2.	PLOČICE ZIDNE Nabavka materijala i oblaganje zidova toaleta zidnim pločicama. Pločice polagati u sloju lijepka, u slogu fuga na fugu, preko postojećih pločica. Postojeće pločice treba očistiti, odmastiti i premazati sa CT 19 ili ekvivalent. Prajmer Proizvođač: CERESIT ili ekvivalent. Proizvod: Ceresit CT 19 ili ekvivalent. Lijepilo Proizvođač: CERESIT ili ekvivalent. Proizvod: Ceresit CM12 Express ili ekvivalent. Proizvođač: CERESIT ili ekvivalent.				
2.1.	Proizvođač: ZORKA ili ekvivalent. Proizvod: New City Bianco 60x60cm ili ekvivalent. Obračun po m2 komplet sa fugovanjem. Pozicija u projektu: toaleti.	m2	31.14		
2.2.	Proizvođač: GORENJE ili ekvivalent. Proizvod: Atlanta 65 Sage 25x60cm ili ekvivalent. Obračun po m2 komplet sa fugovanjem. Pozicija u projektu: toaleti.	m2	8.36		
3.	Nabavka, transport i ugradnja prelaznih tipskih podnih lajsni za spojeve 2 tipa podne obrade različitih nivoa. Proizvođač: Tea Promesa ili ekvivalent. Tip: PBR14 srebro boja, ili ili ekvivalent. Obračun po m'.	m'	1.76		
IV KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:					

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
V	<u>PODOPOLAGAČKI RADOVI</u>				
	<p>OPŠTA NAPOMENA:</p> <p>Materijal se mora skladištiti i čuvati u svemu prema tehničkim listovima i preporukama proizvođača, pokriven i zaštićen od vanjskih uslova, kao i hemijskih i fizičkih oštećenja.</p> <p>Podopolagačke radove izvesti u svemu prema projektu. Podopolagačke radove ne otpočinjati dok se svi drugi radovi koji prethode ne završe a u to spadaju: postavljanje zvučne izolacije, PVC folije, izlivanje cementnog estriha i dr. Nadzor je dužan da sve prethodne radove provjeri i da saglasnost za otpočinjanje pokrivačkih radova.</p> <p>Postavljanje i lijepljenje ploča izvršiti prema tipu i uputstvima proizvođača i prema opštim uslovima i normativima za izvođenje ove vrste radova. Prije lijepljenja vinil tabli neophodno je očistiti i usisati cementni estrih da bi se izlila samonivelirajuća masa.</p> <p>Po izlivanju samonivelirajuće mase pristupiti lijepljenu vinil tabli.</p> <p>U jedinične cijene podopolagačkih radova uračunati su cjelokupni materijal, prevoz, skladištenje, rad i ugradnja kao i sve druge radnje, materijal i opremu potrebne za pravilno i stručno izvođenje podopolagačkih radova</p>				
1.	<p>MEDICINSKI POD</p> <p>Izrada vinil homogenog poda plave boje na prethodno pripremljenoj i očišćenoj podlozi.</p> <p>U poziciju je uključeno izlivanje samonivelirajuće mase i ugradnja holkera sa formatizerom.</p>				
	Obračun po m ² neto površine, sve ukupno.	m2	90.10		
2.	<p>SIGNALIZACIJA PODA</p> <p>Izrada i postavljanje signalizacionih traka od kvalitetne samoljepljive folije širine 10cm u pozicijama i bojama prema projektu.</p>				
	Obračun po m ² ugrađene trake, sve ukupno.	m2	2.29		
V PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:					

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
<u>VI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI</u>					

OPŠTA NAPOMENA:

Materijal se mora skladištiti i čuvati u svemu prema tehničkim listovima i preporukama proizvođača.

Svi materijali koji se koriste za ovu vrstu radova treba da su kompatibilni i da se na projektu primjenjuju u skladu sa preporukama proizvođača. Voda za razrjeđivanje svih materijala mora biti čista i bez štetnih primesa.

Neophodno je da nadzor odobri početak izvođenja molerskih radova.

Molerski radovi treba da se izvode na temperaturi većoj od 10°C i manjoj od 35°C ukoliko nije drugačije određeno uputstvom proizvođača.

Period sušenja materijala između dvije ruke, ili period sušenja nanijetog materijala do nanošenja drugog materijala, treba da je u skladu sa preporukama proizvođača materijala.

Ostaci materijala ne smiju da se bacaju u sanitarne odvode.

Površine koje se obrađuju treba da su bez metalnih dijelova, zavrtneja, ankera i sl. ili da su oni identifikovani prije obrade. Prije obrade površine očistiti od prašine i drugih prljavština, kao što su smola, ulje, mast, rđa, cementni malter i sl. i reparirati sva oštećenja, pukotine, spojeve, rupe. Stare premaze koji nisu čvrsti i podesni kao podloga treba skinuti odgovarajućim postupkom, kao što je struganje, pranje, brušenje i sl.

Glet masu nanositi ručno ili mašinski. Voditi računa da svuda masa bude jednake debljine (oko 2-3 mm) i da nema neravnina i linija od krajeva gleterice. Kada su se zidovi osušili, sitnom šmirglom (ručno ili mašinski) lagano prešmirglati ogletovane površine. Ako su i dalje ostale neke neravnine poravnati ih šmirglom. Zatim nanijeti drugi sloj koji je nešto tanji nego prethodni (oko 2mm). Kada se osuši drugi sloj ponoviti postupak šmirglanja.

Provjeru ošmirglanih površina vršiti na udaljenosti od 2 m od Svi elektro fitinzi treba da se prije početka izvođenja radova demontiraju i posle završnog bojenja ponovo vrata. Zaštititi od boje sve površine koje ne podliježu bojenju: podove, stolariju, sanitarnu opremu i sl. papirom, folijama i krep trakom, što ulazi u jediničnu cijenu pozicije.

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
	<p>Površine prije bojenja obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Toniranje boje obavezno treba da je mašinsko. Primjenjeni materijali moraju da budu takvi da je u toku eksploatacije objekta moguće ponovno bojenje površina istim materijalom.</p> <p>Nijansa boje, za svaki od zidova ili plafona, biće određena od strane nadzornog organa ili po projektu enterijera. Probni premazi se moraju, po želji nadzornog organa ili projektanta, izvesti za sve premaze, različite po tonu i načinu izvođenja. Boju nanositi u najmanje dva sloja, ručno (valjkom, sa što manjom upotrebom četke) ili mašinski (pištoljem). Premazi boje moraju da imaju ujednačenu površinu, bez tragova četke ili valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta (bez mrlja) i da potpuno pokriva podlogu. Svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni. Provjeru ofarbanih površina vršiti na udaljenosti od 1 m od zida, pod vještačkim svjetlom.</p> <p>U cijenu su uračunati nabavka, prevoz i skladištenje materijala i alata, potrebni rad, lake pokretne skele, zaštita podova, prozora i svih vrata, kao i sve druge radnje, materijal i opremu potrebne za pravilno i stručno izvođenje molerskih radova.</p>				
1.	GLETOVANJE I BOJENJE SVIH POVRŠINA				
1.1.	<p>Vertikalne površine - zidovi, grede i stubovi</p> <p>Prajmer</p> <p>Proizvođač: BEKAMENT ili ekvivalent.</p> <p>Proizvod: BK PODLOGA ili ekvivalent.</p> <p>Glet masa</p> <p>Proizvođač: BEKAMENT ili ekvivalent.</p> <p>Proizvod: BK-GLETIX UNIVERSAL ili ekvivalent.</p> <p>Proizvođač: JUPOL ili ekvivalent.</p> <p>Obračun po m2 kompletno sa pokretnom zidarskom skelom. Pozicija obuhvata i nanošenje lijepka sa mrežicom za izravnavanje površina na kojima su prethodno bile pločice, a gdje je došlo do oštećenja zida prilikom uklanjanja postojećih pločica kao i na sve zidove koji su oštećeni prilikom provlačenja novih instalacija.</p>				
	Zidovi	m2	439.91		

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
1.2.	Horizontalne površine - plafoni Praimer Proizvođač: BEKAMENT ili ekvivalent. Proizvod: BK PODLOGA ili ekvivalent. Glet masa Proizvođač: BEKAMENT ili ekvivalent. Proizvod: BK-GLETIX UNIVERSAL ili ekvivalent. Proizvođač: JUPOL ili ekvivalent. Obračun po m2 kompletno sa pokretnom zidarskom skelom. Pozicija obuhvata i nanošenje lijepka sa mrežicom za izravnavanje površina na kojima je došlo do oštećenja prilikom provlačenja novih instalacija Plafoni	m2	99.58		
1.3.	Bojenje zidova sa završnom obradom u zelenoj boji i tonu po izboru investitora. Proizvođač: Jupol Faith 70 (190B) ili ekvivalent. Obračun po m2 kompletno sa pokretnom zidarskom skelom.	m2	58.35		
1.4.	Bojenje zidova čekaonice, ambulate, opservacije i hodnika sa perivim transparentnim premazom do visine 150 cm. Premaz nanijeti nakon završenih molerskih radova. Proizvođač: Jupol Latex Transparent ili ekvivalent. Obračun po m2 kompletno sa pokretnom zidarskom skelom.	m2	103.53		
VI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO:					

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
VII RAZNI RADOVI					

OPŠTA NAPOMENA:

Upravljanje građevinskim otpadom

Preporučuje se izvođačima planirano upravljanje otpadom na gradilištu tako što će se otpad pogodan za reciklažu (karton, PET ambalaža i slično, metali) sortirati i upućivati u najbliže centre za recikliranje kao što su: DEPONIJA DOO u Podgorici ili CENTAR ZA RECIKLAŽU DOO u Nikšiću. Potrebno je obezbijediti dokumentaciju koja se odnosi na količinu ukupnog otpada kao i onog predatog za reciklažu kako bi se

1. Završno čišćenje svih prostorija u objektu, pranje prozora, podova, zidova obloženih keramičkim pločicama i dr.

Čišćenje će se platiti samo jednom, bez obzira na broj izvršenih čišćenja u toku pripreme objekta za predaju.
Obračun po m2 neto površine objekta.

m2 99.58

2. Sitni potrošni materijal potreban za ugradnju raznih pozicija i izvođenje radova: PUR pjena, trajnoelastični kitovi, zaštitne folije, oznake vagnes...

Obračun paušalno.

pauš. 1.00

3. Izrada, transport i lijepljenje natpisa na svim vratima od kvalitetne samoljepljive voodootporne folije u crnoj boji i sadržaju po izboru investitora.

Obračun po komadu vrata.

kom. 15.00


Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
4.	Izrada, transport i montaža svijetlećih slova/logoa "HITNA POMOĆ".				
	Obračun po komadu.	kom.	1.00		
5.	Isporuka i ugradnja vazdušne zavjese bez elektro grijača iznad ulaznih vrata.				
	Obračun po komadu.	kom.	1.00		
6.	Izrada, transport i montaža zaštitnih PVC traka sa kliritom na zidovima. Visina trake h=20cm.				
	Obračun po m' ugrađene trake, sve ukupno.	m'	72.08		
7.	Nabavka materijala i opravka određenog broja postojećih prozora. Pozicija obuhvata dotrajale dihtung trake, nefunkcionalne kvake, kao i podešavanja mehanizama.				
	Obračun paušalno.	pauš.	1.00		
VII RAZNI RADOVI UKUPNO:					

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
VIII NAMJEŠTAJ I OPREMANJE					
	OPŠTA NAPOMENA:				
	U cijene je uračunata nabavka materijala, izrada, prevoz i ugradnja za sve pozicije.				
1.	Namještaj za izradu. Oznaka u projektu E0-E11.	kom	1.00		
2.	Komadni namještaj i oprema				
	N1 - kancelarijska stolica Vissle 702.611.50 - LUBENICA ili ekvivalent	kom	3.00		
	N2 - radna stolica Moon - NAMOS ili ekvivalent	kom	1.00		
	N3 - trpezarijska stolica Jonstrup siva - JYSK ili ekvivalent	kom	4.00		
	N4 - stolica za pacijente - vrtuljak ili ekvivalent	kom	1.00		
	N5 - trpezarijski sto Jegind fi105 - JYSK ili ekvivalent	kom	1.00		
	N6 - Dvosjed Knisa 504.890.12 - Lubenica ili ekvivalent	kom	1.00		
	N7 - Fiokar Trotten 804.850.98 - Lubenica ili ekvivalent	kom	5.00		
	N8 - metalni ormari	kom	8.00		
	N9 - krevet Orfelin sa dušekom i potkonstrukcijom				
	95,5x205x85,5 - FORMA IDEALE ili ekvivalent	kom	3.00		
	N10 - klupe za čekaonicu za tri osobe Panca YD-B10 - CETOF ili ekvivalent	kom	1.00		
	N11 - kanta za otpatke soft clos 5l Vinoks- OKOV ili ekvivalent	kom	8.00		
	N12 - stočić Taps 55x55 - JYSK	kom	1.00		
	N13- stočić Taps 40x40 - JYSK	kom	1.00		
	N14 - dispencer za vodu	kom	1.00		
	N15- pvc kutija na izvlačenje 5/1 600x146x135 siva - OKOV ili ekvivalent	kom	15.00		
	N16- televizor TV VIVAX IMAGO A SERIES 50UHD10K REG - TEHNOMAX ili ekvivalent	kom	3.00		
	N17- mašina za pranje veša MIDEA MF200W120WB/W-HR - TEHNOMAX ili ekvivalent	kom	1.00		
	N18- mašina za sušenje veša MIDEA MD200H90BW/W-HR - TEHNOMAX ili ekvivalent	kom	1.00		
	F1 - ugradni frižider Gorenje RBIU 609 FA1 - TEHNOMAX ili ekvivalent	kom	1.00		
	F2 - ugradni frižider Gorenje RIU 609 FA1 - TEHNOMAX ili ekvivalent	kom	1.00		
	MP - ugradna mirkotalasna pećnica Candy MIC 201 EX - TEHNOPLUS ili ekvivalent	kom	1.00		
	PL - ugradna ploča Electrolux LHR3210CK BI * - TEHNOMAX ili ekvivalent	kom	1.00		


Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. Mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
3.	Nabavka, prevoz i ugradnja ALU venecijanera. Venecijanare predviđete preko kompletnih staklenih površina prozora. Proizvođač: ALUPROMET ili ekvivalent.				
	Obračun po m2 staklenih površina.	m2	17.09		
4.	Nabavka materijala i ugradnja nadgradne plafonske garnišne sa draperijom u ambulanti. Boja po izboru investitora. Dužina garnišne 1.30 m. Oznaka u projektu N19.				
	Obračun po m' , sve ukupno.	m'	2.60		
VIII NAMJEŠTAJ I OPREMANJE UKUPNO:					

REKAPITULACIJA		
I	PRIPREMNI RADOVI	0.00
II	SUVOMONTAŽNI RADOVI	0.00
III	BRAVARSKI RADOVI	0.00
IV	KERAMIČARSKI RADOVI	0.00
V	PODOPOLAGAČKI RADOVI	0.00
VI	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	0.00
VII	RAZNI RADOVI	0.00
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI		0.00
UKUPNO BEZ PDV-A		
VIII	NAMJEŠTAJ I OPREMANJE	0.00
SVE UKUPNO BEZ PDV-A		0.00
PDV 21%		0.00
SVE UKUPNO SA PDV-OM		0.00

ZBIRNA REKAPITULACIJA		Ukupno (€)
I	GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	
II	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
III	ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE	
IV	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE	
V	TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE	
SVE UKUPNO		
PDV 21%		
SVE UKUPNO		



GRAFIČKA DOKUMENTACIJA




LEGENDA POSTOJEĆIH MATERIJALA I ELEMENATA

POSTOJEĆI ZID OD GITER BLOKA ILI BETONA SA MALTEROM

POSTOJEĆE PLOČICE

Projektant: BOR BIRO d.o.o. Ulica Žarka Zrenjanina, br.2, Podgorica (MNE)		Investitor: Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	
Objekat: JEDINICA ZA HMP DANILOVGRAD		Lokacija: HMP Danilovgrad, Opština Danilovgrad	
Autor projekta: Miloš Popović, spec.sci.arh.			
Vodeći projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ADAPTACIJE	Razmjera: 1:50
Odgovorni projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	Br. priloga: 01
Saradnici: Anja Popović, spec.sci.arh.		Prilog: OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA	Br. strane:
Datum izrade: Avgust 2025.		Datum revizije:	




 POSTOJEĆI ZIDOVI I ELEMENTI

 POSTOJEĆI ZIDOVI I ELEMENTI KOJI SE RUŠE ILI UKLANJANJU

 UKLANJAJE POSTOJEĆIH VRATA I PROZORA

Projektant: BOR BIRO d.o.o. Ulica Žarka Zrenjanina, br.2, Podgorica (MNE)	Investitor: Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	
Objekat: JEDINICA ZA HMP DANILOVGRAD	Lokacija: HMP Danilovgrad, Opština Danilovgrad	
Autor projekta: Miloš Popović, spec.sci.arh.		
Vodeći projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ADAPTACIJE	Razmjera: 1:50
Odgovorni projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	Br. priloga: 02
Saradnici: Anja Popović, spec.sci.arh.	Prilog: OSNOVARUŠENJA I UKLANJANJA	Br. strane:
Datum izrade: Avgust 2025.	Datum revizije:	



LEGENDA MATERIJALA ZIDOVA I ELEMENATA

POSTOJEĆI ZIDOVI I ELEMENTI

NOVOPROJEKTOVANI ZID OD OBIČNIH GIPSKARTONSKIH PLOČA d=10cm

GIPS VLAGOOTPORNA OBLOGA

PLOČICE

KLIME

LEGENDA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA					
Naziv prostorije	P(m²)	O(m)	Pod	Zid	Plafon
01 Čekaonica	9.60	15.16	medic. pod	disp.boja	disp.boja
02 Pult	3.77	7.90	medic. pod	disp.boja	disp.boja
03 Ambulanta	13.35	14.98	medic. pod	disp.boja	disp.boja
04 Opservacija	7.44	11.60	medic. pod	disp.boja	disp.boja
05 Hodnik	16.64	30.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
06 Medicinski otpad	1.28	4.80	medic. pod	disp.boja	disp.boja
07 Soba doktora	7.41	12.26	medic. pod	disp.boja	disp.boja
08 Trpezarija	12.99	14.64	medic. pod	disp.boja	disp.boja
09 Toalet za osoblje	5.15	11.26	pločice Zorka	pločice Zorka/Gorenje	disp.boja
10 Ostava za lijekove	2.26	6.20	medic. pod	disp.boja	disp.boja
11 Toalet za pacijente	4.33	10.64	pločice Zorka	pločice Zorka/Gorenje	disp.boja
12 Soba vozača	4.96	10.04	medic. pod	disp.boja	disp.boja
13 Soba tehničara	5.99	10.70	medic. pod	disp.boja	disp.boja
14 Kancelarija	4.39	8.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
99.56 m²					

Projektant: BOR BIRO d.o.o. Ulica Žarka Zrenjanina, br.2, Podgorica (MNE)		Investitor: Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	
Objekat: JEDINICA ZA HMP DANILOVGRAD		Lokacija: HMP Danilovgrad, Opština Danilovgrad	
Autor projekta: Miloš Popović, spec.sci.arh.			
Vodeći projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ADAPTACIJE	Razmjera: 1:50
Odgovorni projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	Br. priloga: 03
Saradnici: Anja Popović, spec.sci.arh.		Prilog: OSNOVA MONTIRANJA ZIDOVA	Br. strane:
Datum izrade: Avgust 2025.		Datum revizije:	

OPŠTA NAPOMENA: Sve mjere su projektne i treba ih provjeriti na licu mjesta.



LEGENDA MATERIJALA ZIDOVA I ELEMENATA

POSTOJEĆI ZIDOVI I ELEMENTI

NOVOPROJEKTOVANI ZID OD OBIČNIH GIPSKARTONSKIH PLOČA d=10cm

GIPS VLAGOOTPORNA OBLOGA

PLOČICE

KLIME

LEGENDA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA					
Naziv prostorije	P (m²)	O (m)	Pod	Zid	Plafon
01 Čekaonica	9.60	15.16	medic. pod	disp.boja	disp.boja
02 Pult	3.77	7.90	medic. pod	disp.boja	disp.boja
03 Ambulanta	13.35	14.98	medic. pod	disp.boja	disp.boja
04 Opsevracija	7.44	11.60	medic. pod	disp.boja	disp.boja
05 Hodnik	16.64	30.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
06 Medicinski otpad	1.28	4.80	medic. pod	disp.boja	disp.boja
07 Soba doktora	7.41	12.26	medic. pod	disp.boja	disp.boja
08 Trpezarija	12.99	14.64	medic. pod	disp.boja	disp.boja
09 Toalet za osoblje	5.15	11.26	pločice Zorka	pločice Zorka/Gorenje	disp.boja
10 Ostava za lijekove	2.26	6.20	medic. pod	disp.boja	disp.boja
11 Toalet za pacijente	4.33	10.64	pločice Zorka	pločice Zorka/Gorenje	disp.boja
12 Soba vozača	4.96	10.04	medic. pod	disp.boja	disp.boja
13 Soba tehničara	5.99	10.70	medic. pod	disp.boja	disp.boja
14 Kancelarija	4.39	8.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
99.56 m²					

Projektant: BOR BIRO d.o.o. Ulica Žarka Zrenjanina, br.2, Podgorica (MNE)		Investitor: Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	
Objekat: JEDINICA ZA HMP DANILOVGRAD		Lokacija: HMP Danilovgrad, Opština Danilovgrad	
Autor projekta: Miloš Popović, spec.sci.arh.			
Vodeći projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ADAPTACIJE	Razmjera: 1:50
Odgovorni projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	Br. priloga: 04
Saradnici: Anja Popović, spec.sci.arh.		Prilog: OSNOVA NOVOPROJEKTOVANOG STANJA	Br. strane:
Datum izrade: Avgust 2025.		Datum revizije:	



LEGENDA MATERIJALA PODOVA	
<div></div>	MEDICINSKI VINIL HOMOGENI POD, PLAVI _SAMONIVELIRAJUĆA MASA _BETONSKA POSTOJEĆA PODLOGA
<div></div>	SIGNALIZACIONA TRAKA OD SAMOLJEPLJIVE FOLIJE - ČEKAONICA
<div></div>	SIGNALIZACIONA TRAKA OD SAMOLJEPLJIVE FOLIJE - OPSERVACIJA
<div></div>	SIGNALIZACIONA TRAKA OD SAMOLJEPLJIVE FOLIJE - AMBULANTA

LEGENDA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA					
Naziv prostorije	P (m²)	O (m)	Pod	Zid	Plafon
01 Čekaonica	9.60	15.16	medic. pod	disp.boja	disp.boja
02 Pult	3.77	7.90	medic. pod	disp.boja	disp.boja
03 Ambulanta	13.35	14.98	medic. pod	disp.boja	disp.boja
04 Opservacija	7.44	11.60	medic. pod	disp.boja	disp.boja
05 Hodnik	16.64	30.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
06 Medicinski otpad	1.28	4.80	medic. pod	disp.boja	disp.boja
07 Soba doktora	7.41	12.26	medic. pod	disp.boja	disp.boja
08 Trpezarija	12.99	14.64	medic. pod	disp.boja	disp.boja
09 Toalet za osoblje	5.15	11.26	pločice Zorka	pločice Zorka/Gorenje	disp.boja
10 Ostava za lijekove	2.26	6.20	medic. pod	disp.boja	disp.boja
11 Toalet za pacijente	4.33	10.64	pločice Zorka	pločice Zorka/Gorenje	disp.boja
12 Soba vozača	4.96	10.04	medic. pod	disp.boja	disp.boja
13 Soba tehničara	5.99	10.70	medic. pod	disp.boja	disp.boja
14 Kancelarija	4.39	8.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
99.56 m²					

Projektant: BOR BIRO d.o.o. Ulica Žarka Zrenjanina, br.2, Podgorica (MNE)		Investitor: Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	
Objekat: JEDINICA ZA HMP DANILOVGRAD		Lokacija: HMP Danilovgrad, Opština Danilovgrad	
Autor projekta: Miloš Popović, spec.sci.arh.			
Vodeći projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ADAPTACIJE	Razmjera: 1:50
Odgovorni projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	Br. priloga: 05
Saradnici: Anja Popović, spec.sci.arh.		Prilog: OSNOVA PODA	Br. strane:
Datum izrade: Avgust 2025.		Datum revizije:	




LEGENDA RASVJETE

- KVADRATNA PANEL SVJETILJKA 60x60 NADGRADNA S1
- KRUŽNA SVJETILJKA NADGRADNA S2
- SPUŠTENI PLAFON 15cm OD AB PLOČE OD OBIČNIH GIPS-KARTONSKIH PLOČA


LEGENDA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA					
Naziv prostorije	P (m²)	O (m)	Pod	Zid	Plafon
01 Čekaonica	9.60	15.16	medic. pod	disp.boja	disp.boja
02 Pult	3.77	7.90	medic. pod	disp.boja	disp.boja
03 Ambulanta	13.35	14.98	medic. pod	disp.boja	disp.boja
04 Opservacija	7.44	11.60	medic. pod	disp.boja	disp.boja
05 Hodnik	16.64	30.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
06 Medicinski otpad	1.28	4.80	medic. pod	disp.boja	disp.boja
07 Soba doktora	7.41	12.26	medic. pod	disp.boja	disp.boja
08 Trpezarija	12.99	14.64	medic. pod	disp.boja	disp.boja
09 Toalet za osoblje	5.15	11.26	pločice Zorka	pločice Zorka/Gorenje	disp.boja
10 Ostava za lijekove	2.26	6.20	medic. pod	disp.boja	disp.boja
11 Toalet za pacijente	4.33	10.64	pločice Zorka	pločice Zorka/Gorenje	disp.boja
12 Soba vozača	4.96	10.04	medic. pod	disp.boja	disp.boja
13 Soba tehničara	5.99	10.70	medic. pod	disp.boja	disp.boja
14 Kancelarija	4.39	8.78	medic. pod	disp.boja	disp.boja
99.56 m²					

Projektant: BOR BIRO d.o.o. Ulica Žarka Zrenjanina, br.2, Podgorica (MNE)		Investitor: Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	
Objekat: JEDINICA ZA HMP DANILOVGRAD		Lokacija: HMP Danilovgrad, Opština Danilovgrad	
Autor projekta: Miloš Popović, spec.sci.arh.			
Vodeći projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ADAPTACIJE	Razmjera: 1:50
Odgovorni projektant: Miloš Popović, spec.sci.arh.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	Br. priloga: 06
Saradnici: Anja Popović, spec.sci.arh.		Prilog: OSNOVA PLAFONA	Br. strane:
Datum izrade: Avgust 2025.		Datum revizije:	





IZGLEDI ZIDOVA


IZGLED 1



IZGLED 2




IZGLED 3




LEGENDA	
ZT	ZAŠTITNA TRAKA ZA ZID, H=200mm
HK	HOLKER
	DISPERZIVNA BOJA JUB FAITH 70 (190B)



IZGLED 4



IZGLED 5




IZGLED 6




LEGENDA	
ZT	ZAŠTITNA TRAKA ZA ZID, H=200mm
HK	HOLKER
DISPERZIVNA BOJA JUB FAITH 70 (190B)	
D1	DISPENZER ZA TEČNI SAPUN
D4	DISPENZER ZA UBRUS


IZGLED 7





IZGLED 8



IZGLED 9




IZGLED 10




LEGENDA

ZT	ZAŠTITNA TRAKA ZA ZID, H=200mm
HK	HOLKER


IZGLED 11




IZGLED 12




IZGLED 13




LEGENDA	
ZT	ZAŠTITNA TRAKA ZA ZID, H=200mm
HK	HOLKER
	DISPERZIVNA BOJA JUB FAITH 70 (190B)





IZGLED 14



IZGLED 15




IZGLED 16





LEGENDA	
FC1	Česma Rosan JZ30103
BA1	Lavabo Roca 32599700U 450x370x135mm
SF1	Sifon Rosan Z 5/4"
T01	WC šolja Ideal Standard J509401
TB1	WC Četka Saniplast 4FSR316060
D1	DISPENZER ZA TEČNI SAPUN Tork 570020A
D2	DISPENZER ZA UBRUS Tork 556000
D3	DISPENZER ZA UBRUS Tork 553100
	Keramičke pločice Gorenje Atlanta 65 Sage 25x60cm
	Keramičke pločice Zorka New City Bianco 60x60cm


IZGLED 20





IZGLED 21







LEGENDA	
ZT	ZAŠTITNA TRAKA ZA ZID, H=200mm
HK	HOLKER







ŠEME VRATA I PROZORA



ŠEME VRATA DANILOVGRAD					
Osnova					
Izgled					
Oznaka	V1				
Proizvodna mjera	100×210				
Količina	1				
Opis	<p>JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA VRATA</p> <p>Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od hladnih aluminijumskih plastificiranih profila. Ispuna vrata od poliuretana u aluminijumskom sendviču. Boja bijela.</p>				
<p><small>NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.</small></p>					
<table> <tr> <td>Razmjera:</td><td>Broj priloga:</td></tr> <tr> <td>1:25</td><td>14</td></tr> </table>		Razmjera:	Broj priloga:	1:25	14
Razmjera:	Broj priloga:				
1:25	14				



ŠEME VRATA DANILOVGRAD					
Osnova					
Izgled					
Oznaka	V2				
Proizvodna mjera	96×205				
Količina	2				
Opis	<p>JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA VRATA</p> <p>Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od hladnih aluminijumskih plastificiranih profila. Ispuna vrata od poliuretana u aluminijumskom sendviču. Boja bijela.</p>				
<p><small>NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.</small></p>					
<table> <tr> <td>Razmjera:</td><td>Broj priloga:</td></tr> <tr> <td>1:25</td><td>15</td></tr> </table>		Razmjera:	Broj priloga:	1:25	15
Razmjera:	Broj priloga:				
1:25	15				



ŠEME VRATA DANILOVGRAD					
Osnova					
Izgled					
Oznaka	V3				
Proizvodna mjera	90×210				
Količina	4				
Opis	<p>JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA VRATA</p> <p>Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od hladnih aluminijumskih plastificiranih profila. Ispuna vrata od poliuretana u aluminijumskom sendviču. Boja bijela.</p>				
<p><small>NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.</small></p>					
<table> <tr> <td>Razmjera:</td><td>Broj priloga:</td></tr> <tr> <td>1:25</td><td>16</td></tr> </table>		Razmjera:	Broj priloga:	1:25	16
Razmjera:	Broj priloga:				
1:25	16				



ŠEME VRATA DANILOVGRAD					
Osnova					
Izgled					
Oznaka	V4				
Proizvodna mjera	80×205				
Količina	2				
Opis	<p>JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA VRATA</p> <p>Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od hladnih aluminijumskih plastificiranih profila. Ispuna vrata od poliuretana u aluminijumskom sendviču. Boja bijela.</p>				
<p><small>NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.</small></p>					
<table> <tr> <td>Razmjera:</td><td>Broj priloga:</td></tr> <tr> <td>1:25</td><td>17</td></tr> </table>		Razmjera:	Broj priloga:	1:25	17
Razmjera:	Broj priloga:				
1:25	17				



ŠEME VRATA DANILOVGRAD			
Osnova			
Izgled			
Oznaka	V5		
Proizvodna mjera	80×210		
Količina	2		
Opis	<p>JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA VRATA</p> <p>Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od hladnih aluminijumskih plastificiranih profila. Ispuna vrata od poliuretana u aluminijumskom sendviču. Boja bijela.</p>		
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.		Razmjera: 1:25	Broj priloga: 18


ŠEME VRATA DANILOVGRAD	
Osnova	
Izgled	
Oznaka	V6
Proizvodna mjera	80×210
Količina	1
Opis	<p>JEDNOKRILNA KLIZNA UNUTRAŠNJA VRATA SA SENZOROM</p> <p>Izrada, transport i ugradnja kliznih vrata od aluminijumskih plastificiranih profila sa pampleks sigurnosnim staklom.</p> <p>Vrata su sa senzornim otvaranjem na dodir.</p> <p>Boja bijela.</p>
<p><small>NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.</small></p>	
<div> <div>Razmjera:</div> <div>1:25</div> </div> <div> <div>Broj priloga:</div> <div>19</div> </div>	

ŠEME VRATA DANILOVGRAD	
Osnova	
Izgled	
Oznaka	V7
Proizvodna mjera	100×210
Količina	1
Opis	<p>JEDNOKRILNA KLIZNA UNUTRAŠNJA VRATA SA SENZOROM</p> <p>Izrada, transport i ugradnja kliznih vrata od aluminijumskih plastificiranih profila sa pampleks sigurnosnim staklom.</p> <p>Vrata su sa senzornim otvaranjem na dodir.</p> <p>Boja bijela.</p>
<p><small>NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.</small></p>	
<div> <div>Razmjera:</div> <div>1:25</div> </div> <div> <div>Broj priloga:</div> <div>20</div> </div>	

ŠEME VRATA DANILOVGRAD			
Osnova			
Izgled			
Oznaka	V8		
Proizvodna mjera	298×287		
Količina	1		
Opis	<p>DVOKRILNA KLIZNA VANJSKA VRATA SA SENZOROM</p> <p>Izrada, transport i ugradnja kliznih vrata od aluminijumskih plastificiranih profila sa prekinutim termičkim mostom i pampleks sigurnosnim staklom.</p> <p>Vrata su sa senzornim automatskim otvaranjem i vazdušnom zavjesom bez elektro grijača.</p> <p>Boja bijela.</p>		
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.		Razmjera: 1:25	Broj priloga: 21

ŠEME VRATA DANILOVGRAD			
Osnova			
Izgled			
Oznaka	V9		
Proizvodna mjera	199×290		
Količina	1		
Opis	<p>JEDNOKRILNA VANJSKA ANTIPANIK VRATA SA FIKSOM</p> <p>Izrada, transport i ugradnja antipanik vrata od aluminijumskih plastificiranih profila sa prekinutim termičkim mostom i ispunom od poliuretana u aluminijumskom sendviču.</p> <p>Vrata su opremljena antipanik bravom tipa Iseo Serrature ili ekvivalent.</p> <p>Boja bijela.</p>		
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.		Razmjera: 1:25	Broj priloga: 22

ŠEME PROZORA DANILOVGRAD			
Osnova			
Izgled			
Oznaka	P1		
Proizvodna mjera	90×110		
Količina	1		
Opis	<p>DVOKRILNI UNUTRAŠNJI KLIZNI PROZOR Izrada, transport i ugradnja unutrašnjeg kliznog prozora od hladnih aluminijumskih plastificiranih profila. Ispuna od jednostrukog stakla. Boja bijela.</p>		
NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Proizvođač je dužan da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca, odnosno projektanta. Pri izradi i montaži pozicije poštovati sve preporuke od strane proizvođača profila. Izvođač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.		Razmjera: 1:25	Broj priloga: 23














LEGENDA OZNAKA



- E1 UGRADNI NAMJEŠTAJ
- N1 KOMADNI NAMJEŠTAJ


Projektant:	Investitor:	
BOR BIRO d.o.o. Ulica Žarka Zrenjanina, br.2, Podgorica (MNE)	Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore	
Objekat:	Lokacija:	
JEDINICA ZA HMP DANILOVGRAD	HMP Danilovgrad, Opština Danilovgrad	
Autor projekta:		
Miloš Popović, spec.sci.arh.		
Vodeći projektant:	Vrsta tehničke dokumentacije:	Razmjera:
Miloš Popović, spec.sci.arh.	IDEJNO RJEŠENJE ADAPTACIJE	1:50
Odgovorni projektant:	Dio tehničke dokumentacije:	Br. priloga:
Miloš Popović, spec.sci.arh.	ARHITEKTONSKI PROJEKAT	30
Saradnici:	Prilog:	Br. strane:
Anja Popović, spec.sci.arh.	OSNOVA SA OZNAKAMA NAMJEŠTAJA	
Datum izrade:	Datum revizije:	
August 2025.		






E0

UNIVER KRONOSPAN BS PASTEL GREEN 7063
UNIVER KRONOSPAN BS SMOKE GREEN K521










E1 KOMADA: 1
UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White




E2 KOMADA: 2
UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White
UNIVER KRONOSPAN 0112 AF Stone Grey
• NOGARI - KUTIJASTI ČELIČNI PROFILI 20X60mm RAL 9003




E1' KOMADA: 1
UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White







UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White






UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White



E5 KOMADA: 1




- UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White
- RADNA PLOČA KRONOSPAN K217 White Andromeda
- KUHINJSKA ZIDNA OBLOGA KRONOSPAN K217 White Andromeda
- KUHINJSKA ČOKLA 100mm PVC ALUMINIJUM
- KRILA SA USPORIVAČIMA TIPA BLUM ILI SLIČNO



REFERENCA NOGARA
NOGA ZA NAMJEŠTAJ
100mm PVC



REFERENCA RUČKE
GTV OCTAVIO 160mm
INOX
UZ-OCT-160-06






REFERENCA RUČKE
GTV UDINE Ø29mm
INOX
GZ-UDINE-1-06



FC2
REFERENCA ČESME
ROSAN CUBE ČESMA SA
IZVLAČNIM IZLIVOM ZA 3 CIJEVI
JC38603





SU
REFERENCA SUDOPERE
BLANCO BLANCODANA 45
525322



E6

KOMADA: 1



PRIMJER OTVARANJA





UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White
KUHINJSKA COKLA 100mm PVC ALUMINIJUM



REFERENCA RUČKE
GTV OCTAVIO 192mm
INOX
UZ-OCT-192-06

E7



KOMADA: 1



UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White
KUHINJSKA COKLA 100mm PVC ALUMINIJUM







REFERENCA RUČKE
GTV OCTAVIO 192mm
INOX
UZ-OCT-192-06






PRIMJER OTVARANJA

E8 KOMADA: 1



UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White


E9 KOMADA: 1



UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White

OPŠTA NAPOMENA: Sve mjere su projektne i potrebno ih je provjeriti na licu mjesta. Dimenzije elemenata sa ugradnom opremom uskladiti sa tehničkim listom iste.
 OPŠTA NAPOMENA: Prije izrade elemenata obezbijediti radioničke crteže i uzorke materijala na odobrenje investitoru.
 OPŠTA NAPOMENA: Potrebno je silikonirati sve spojeve stolarije sa zidovima i stolarije sa bravarijom.

E10 KOMADA: 1




- UNIVER KRONOSPAN 8685 BS Snow White
- PLEKSIGLAS - BIJELI, SJAJNI
- OGLEDALO
- KRILA SA USPORIVAČIMA TIPRA BLUM ILI SLIČNO



REFERENCA RUČKE
GTV OCTAVIO 128mm
INOX
UZ-OCT-128-06






FC1
REFERENCA ČESME
ROSAN ZERRO JZ30103
BATERIJA SA 3 CIJEVI






BA2
REFERENCA LAVABOA
ROCA ONA WALL-HUNG FINECERAMIC BASIN
A327683000
550x360x150mm

E11 KOMADA: 1




- INOKS
- KRILA SA USPORIVAČIMA TIPA BLUM ILI SLIČNO



REFERENCA NOGARA
NOGA ZA NAMJEŠTAJ
100mm PVC



REFERENCA RUČKE
GTV OCTAVIO 160mm
INOX
UZ-OCT-160-06



REFERENCA RUČKE
GTV UDINE Ø29mm
INOX
GZ-UDINE-1-06



N1
Kancelarijska stolica
tip: Vissle 702.611.50
proizvođač: IKEA LUBENICA
kom: 3



N2
Stolica
tip: Moon (bijela)
proizvođač: NAMOS
kom: 1



N3
Stolica
tip: Jonstrup (siva/hrast)
proizvođač: JYSK
kom: 4



N4
Stolica za pacijente
kom: 1



N7
Trpezarijski sto
tip: Jegind f1105 bijela/natur
proizvođač: JYSK
kom: 1



N6
Dvosjed
tip: Knisa 504.890.12
proizvođač: IKEA LUBENICA
kom: 1



N7
Fiokar
tip: Trotten 804.850.98
proizvođač: IKEA LUBENICA
kom: 5



N8
Metalni ormari
boja: bijela
dimenzije: 60x50x180
kom: 8



N9
Krevet
tip: Orfelin (sa dušekom i
potkonstrukcijom)
proizvođač: FORMA IDEALE
kom: 3



N10
Klupa za čekaonicu - 3 sjedišta
tip: PANCA YD-B10
proizvođač: CETOF
kom: 1



N11
Kanta za otpatke
tip: 488400 Soft Close 5l
proizvođač: VINOKS
kom: 8

NAPOMENA: Sve elemente je moguće zamijeniti sličnim modelima.



N12

Stočić
tip: Taps 55x55 bijela/bambus
proizvođač: JYSK
kom: 1



N13

Stočić
tip: Taps 40x40 bijela/bambus
proizvođač: JYSK
kom: 1

NAPOMENA: Sve elemente je moguće zamijeniti sličnim modelima.

OPŠTA NAPOMENA: Sve mjere su projektne i potrebno ih je provjeriti na licu mjesta. Dimenzije elemenata sa ugradnom opremom uskladiti sa tehničkim listom iste.

OPŠTA NAPOMENA: Prije izrade elemenata obezbijediti radioničke crteže i uzorke materijala na odobrenje investitoru.

OPŠTA NAPOMENA: Potrebno je silikonirati sve spojeve stolarije sa zidovima i stolarije sa bravarijom.