

PREGLED POSTUPKA #100673

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
PIB	02015340
E-mail	ijzcg@ijzcg.me
Telefon	020/412-888
Internet adresa	ijzcg.me
Fax	020/243-728
Adresa	Džona Džeksona bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji laboratorije ponovljeni postupak po postupku "96375 od 12.08.2025 za Partiju 1: GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragica Pejanović
Kontakt	067/626-125; 067/503 233
Datum objave	30.09.2025. 14:10

Napomena

Za sva pojašnjenja kontakt osoba je Predrag Kolašinac, dipl.ing.maš., br tel. 067 503 233

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na adaptaciji laboratorije ponovljeni postupak po postupku "96375 od 12.08.2025 za Partiju 1: GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	30.09.2025 14:10	14.10.2025 14:00	14.10.2025 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE Radovi na adaptaciji laboratorije 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	25.362,69 EUR	5.326,16 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. * Ispunjenost uslova ponuđač garantuje podnošenjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN. *Dokaz kojim se potvrđuje Izjava prvorangiranog ponuđača za navedeni uslov je - dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23 , 114/23, 049/24, 114/24), elektronski potpisan koji se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je prostorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Džona Džeksona bb Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 60 dana od nastanka dužničko povjerilačkog odnosa tj. od prijema fakture i prateće dokumentacije za okončanu situaciju, potpisanu od strane predstavnika naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski, plaćanje se vrši nakon okončane situacije prenosom sredstava na žiro račun ponuđača – izvođača radova.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu: безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 7 (sedam) dana duže od ugovorenog roka, koju je Naručilac dužan aktivirati u slučaju kršenja ugovora od strane Izvršioca. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om. Rok važenja ugovora je 12 mjeseci.	Drugi uslovi
Rok završetka radva je 120 kalendarskih dana računajući od dana zaključenja ugovora.	Drugi uslovi

Izvođač radova treba da dostavi Izjavu kojom se obavezuje da će ispuniti sledeće uslove: - da je odgovoran za radove i propuste bilo kod radnika, podizvođača ili podugovarača kao da su to radovi i propusti samog Izvođača. - ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu, troškove ispitivanja i testiranja kao i sve druge troškove koje Izvođač ima shodno ugovoru do isteka garantnog roka. - Utovar, odvoz i odlaganje materijala na deponiju predstavlja trošak izvođača. - Izvođač je dužan da preduzme mjere radi obezbeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata , opreme, uređenje instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.	Drugi uslovi
---	---------------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.680,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI - DEMONTAŽNI RADOVI	Probijanje pregradnog zida od opeke , debljine 16 cm između dvije prostorije, za izradu otvora 100x210cm.Pažljivo rušiti djelove zida. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po kom.	1,00 kom
2	PRIPREMNI - DEMONTAŽNI RADOVI	Probijanje zida od opeke debljine 46 cm za izradu otvora za vrata dim 100x210cm. Zid se nalazi između hodnika i prostorije higijene. Pažljivo rušiti djelove zida od opekarskih elemenata, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, Obračun po kom.	1,00 kom
3	PRIPREMNI - DEMONTAŽNI RADOVI	Probijanje zidaod opeke debljine 25 cm za izradu otvora za vrata dim 100x210cm. Zid se nalazi između hodnika i prostorije buduće laboratorije. Pažljivo rušiti djelove zida od opekarskih elemenata, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, Obračun po kom.	1,00 kom
4	PRIPREMNI - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža- pravljenje otvora za fiksni element , na zidu između dvije prostorije. Otvor je u pregradnom knauf zidu, dimenzija 225cmx100cm na visini 100cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po kom.	1,00 kom

5	PRIPREMNI - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža- pravljenje otvora za fiksni element , na zidu između dvije prostorije. Otvor je u pregradnom knauf zidu, dimenzija 174cmx100cm na visini 100cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po kom.	1,00 kom
6	PRIPREMNI - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža dijela spuštеноg plafona u prostoriji gde je planirano instalacija digestora, kao i djela plafona u drugim prostorijama za sprovođenje instalacija .Pažljivo rušiti i demontirati djelove plafona. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zida	10,00 m ²
7	PRIPREMNI - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža podne obloge-laminata u tri prostorije i djelom u četvrtoj gdje će se nalaziti digestor Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.	59,00 m ²
8	MONTAŽERSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja novog spuštеноg plafona od gipskartonskih ploča, na mjestima prolaska novoplaniranih instalacija. Ploče treba da su po teksturi, dimenzijama i materijalu iste kao postojeće. Obračun po m2 sa svim pregradnjama za ugradnju , bandažiranjem uključujući i pokretnu skelu.	10,00 m ²
9	MONTAŽERSKI RADOVI	Nabavka materijala i obrada oko novoformiranih otvora postojećim pregradnim zidovima od gipskartonskih ploča. Obračun po m1 dužnom.	25,00 m1
10	MONTAŽERSKI RADOVI	Nabavka , dostava I Izrada pregradnog zida od dvostrukih monolitnih RB gips-kartonskih ploča, debljine 12,5 tipa Knauf, Rigips ili slično debljine d=12,5 mm,Bandažirenje sastava ploča, sa prevlačenjem tankim slojem gipsanog maltera. U sklopu zida je uračunata i izolacija mineralna vuna.	10,00 m ²

11	MONTAŽERSKI RADOVI	Nabavka materijala i dogradnja dijela zida ,iznad novih vrata visine 20 cm, dužine 1,66 cm na prostorijsi sadašnjeg hodnika, dio iznad vrata u hodniku i prema prostorijsi sa vagom.Obračun po komadu kompletnog zida sa podkonstukcijom I bandažiranjem.	1,00 kom
12	MONTAŽERSKI RADOVI	Nabavka materijala I izrada pregrade za zatvaranje otvora vrata - jednostruko sa unutrašnje strane prostorijsi iz novoformirane laboratorije.Obračun po m ² izrađene obloge sa podkonstukcijom , izolacijom I bandažiranjem.	2,00 m ²
13	ALUMINIJUMSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja unutrašnje staklene stijene dimenzija 225x100 cm ugradna u pregradni zid. Pregrada je ugrađeni unutrašnji sistem bez termoprekida. Vidna širina profila 50mm obostrano. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila i Alu pokrivnog profila je boja alumijuma siva RAL 9006, kao i ostala bravarija unutar objekta. Zastakljeni deo od sledećih elemenata: Polje je zastakljeno staklom debljine 4/15/4 sa dve folije zvučne izolacije 32db. Obračun po m2.	2,30 m ²
14	ALUMINIJUMSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja unutrašnje staklene stijene dimenzija 175x100 cm ugradna u pregradni zid. Pregrada je ugrađeni unutrašnji sistem bez termoprekida. Vidna širina profila 50mm obostrano. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila i Alu pokrivnog profila je boja alumijuma siva RAL 9006, kao i ostala bravarija unutar objekta. Zastakljeni deo od sledećih elemenata: Polje je zastakljeno staklom debljine 4/15/4 sa dve folije zvučne izolacije 32db. Obračun po m2.	1,75 m ²

15	ALUMINIJUMSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja unutrašnje staklene stijene dimenzija 344x257 cm, podeona unutar prostora. Pregrada je fiksni samonoseći izolovani unutrašnji sistem bez termoprekida. Visina pregrade je 252cm. Vidna širina profila 50mm obostrano. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila i Alu pokrivnog profila je boja alumijuma siva RAL 9006, kao i ostala bravarija unutar objekta. Zastakljeni deo (fiksni dio) sastoji se od sledećih elemenata: Polja su zastakljena staklom debljine 6/15/6 sa dvije folije zvučne izolacije 32db. Do visine parapeta 90cm ispuna otvora je od dvoslojnog al lima sa međuslojem od termičkog materijala. Takodje srednje polje u gornjem dijelu u visini od 45cm ispuna otvora je od dvoslojnog al lima sa međuslojem od termičkog materijala. Uz prozor bravariju fiksirati na postojrću bravariju sa ukrajanjem. Otvaranje prema šemi. Obračun po m2.	9,00 m ²
----	----------------------	---	---------------------

16	ALUMINIJUMSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja unutrašnje staklene fiksne stijene dimenzija 166x245 cm. Pregrada je fiksni samonoseći izolovani unutrašnji sistem bez termoprekida sa vratima. Visina pregrade je 245cm. Vidna širina profila 50mm obostrano sa sistemom za otvaranje vrata. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila i Alu pokrivnog profila je boja alumijuma siva RAL 9006, kao i ostala bravarija unutar objekta. Zastakljeni deo (vrata , fiksni dio) sastoji se od sledećih elemenata: Polja su zastakljena staklom debljine 6/15/6 sa dvije folije zvučne izolacije 32db. Vrata su zastakljena staklom debljine 6/15/6 sa dvije folije zvučne izolacije 32db. Vrata šitrine 90cm, snabdeti sistemskim ključem /Master key/ sa odgovarajućim cilindrom III generacije. Do visine parapeta 90cm ispuna otvora je od dvoslojnog al lima sa međuslojem od termičkog materijala. Otvaranje prema šemi. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom. Obračun po m2.	4,06 m ²
----	----------------------	--	---------------------

17	ALUMINIJUMSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja unutrašnje staklene stijene , dimenzija 144x225 cm- pregrada sa vratima. Pregrada je fiksni samonoseći izolovani unutrašnji sistem bez termoprekida sa vratima. Visina pregrade je 225cm. Vidna širina profila 50mm obostrano sa sistemom za otvaranje vrata. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila i Alu pokrivnog profila je boja alumijuma siva RAL 9006, kao i ostala bravarija unutar objekta. Zastakljeni deo (vrata , fiksni dio) sastoji se od sledećih elemenata: Polja su zastakljena staklom debljine 6/15/6 sa dvije folije zvučne izolacije 32db. Vrata su zastakljena staklom debljine 6/15/6 sa dvije folije zvučne izolacije 32db. Vrata šitrine 90cm, snabdeti sistemskim ključem /Master key/ sa odgovarajućim cilindrom III generacije. Do visine parapeta 90cm ispuna otvora je od dvoslojnog al lima sa međuslojem od termičkog materijala. Otvaranje prema šemi. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom. Obračun po m2.	3,24 m ²
----	----------------------	--	---------------------

18	ALUMINIJUMSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja unutrašnje staklene stijene dimenzija 144x252 cm - pregrada sa vratima. Pregrada je fiksni samonoseći izolovani unutrašnji sistem bez termoprekida sa vratima. Visina pregrade je 252cm. Vidna širina profila 50mm obostrano sa sistemom za otvaranje vrata. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila i Alu pokrivnog profila je boja alumijuma siva RAL 9006, kao i ostala bravarija unutar objekta. Zastakljeni deo (vrata , fiksni dio) sastoji se od sledećih elemenata: Polja su zastakljena staklom debljine 6/15/6 sa dvije folije zvučne izolacije 32db. Vrata su zastakljena staklom debljine 6/15/6 sa dvije folije zvučne izolacije 32db. Vrata šitrine 90cm, snabdeti sistemskim ključem /Master key/ sa odgovarajućim cilindrom III generacije. Do visine parapeta 90cm ispuna otvora je od dvoslojnog al lima sa međuslojem od termičkog materijala. Otvaranje prema šemi. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom. Obračun po m2.	3,70 m ²
----	----------------------	---	---------------------

19	ALUMINIJUMSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih vrata dimenzija 100 x210 cm. Jednokrilna vrata je samonoseći izolovani unutrašnji sistem bez termoprekida sa jednokrlnim vratima. Visina vrata je 210cm. Vidna širina profila 50mm obostrano. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila i Alu pokrivnog profila je boja alumijuma siva RAL 9006. Zastakljeni deo (vrata sastoji se od sledećih elemenata: Vrata su zastakljena staklom debljine 6/15/6 sa dve folije zvučne izolacije 32db. Vrata snabdeti sistemskim ključem /Master key/ sa odgovarajućim cilindrom III generacije, i mehanizmom za otvaranje. Do visine parapeta 90cm ispuna otvora je od dvoslojnog al lima sa međuslojem od termičkog materijala. Otvaranje prema šemi. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom, sa spoljašnje i unutrašnje strane bravom.Obračun po m2.	2,10 m ²
----	----------------------	---	---------------------

20	ALUMINIJUMSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih vrata - klizna dimenzija 100x210 cm. Jednokrlna vrata je samonoseći izolovani unutrašnji sistem bez termoprekida sa kliznim vratima. Visina vrata je 210cm. Vidna širina profila 50mm obostrano. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila i Alu pokrivnog profila je boja alumijuma siva RAL 9006. Zastakljeni deo (vrata sastoji se od sledećih elemenata: Vrata su zastakljena staklom debljine 6/15/6 sa dve folije zvučne izolacije 32db. Vrata snabdeti sistemskim ključem /Master key/ sa odgovarajućim cilindrom III generacije, i mehanizmom za otvaranje. Do visine parapeta 90cm ispuna otvora je od dvoslojnog al lima sa međuslojem od termičkog materijala. Otvaranje prema šemi. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom, sa spoljašnje i unutrašnje strane bravom. Obračun po m2.	2,10 m ²
21	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka i ugradnja samonivelišuća masa za ravnanje poda u prostorijama nakon demontaže starog poda. Nanosi se u debljini do 4 mm sa ravnom gletericom.	44,00 m ²

22	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka i postavljanje vinil poda od homogene podne obloge na bazi PVC. Trake su širine 200 cm i debljine 2 mm. Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Nosivi sloj 2,0 mm Otporno na vlagu i klizanje R9 Stepen otpornosti na abraziju T Protiv suhoće i klizavosti $\geq 0,3$ Površinska obrada boja siva u vidu teraca, kao i u ostalim prostoijama ovog tipa u prizemlju objekta. Podlogu očistiti od prašine, naneti masu za izravnjanje i fino je obrušiti. Vinflex trake pre ugradnje razviti, položiti i ostaviti da budu 24 časa na sobnoj temperaturi iznad 15 stepeni, a zatim zalijepiti disperzionim lijepkom. Trake postaviti u pravcu izvora svjetlosti, a ugradnju raditi ukrajanjem, postupkom duplog siječenja. Spojnice zavariti toplim vazduhom, pomoću mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji poda podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za zaštitu i njegu PVC podova. Pored zidova podviti pod u vidu lasni u visini od 10 cm i zalijepiti. Obračun po m2 poda.	44,00 m ²
23	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja laminata. Dizajn imitacija bambusa-svijeli. Stavkom uključena i termosilent podloga, debljine 3mm, kao i sav neophodan materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ponuditi minimum tri dezena Ponuđač je dužan navesti naziv proizvođača i ponuđeni tip Laminat -jednoslojni Sirovinski sastav -HDF Dezen- svijetli bambus Debljine d - 14mm Klase / minimalne klase 32/AC4	15,00 m ²

24	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka i ugradnja aluminijskih lajsni na prelazu između dva različita poda. Boja lajsni siva mat.. Obračun po m1.	3,00 m1
25	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja lajsni za laminat kao i sav materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ponudatelj je dužan navesti naziv proizvođača i ponudjeni tip Lajsne za laminat. Boja u tonu sa bojom laminata. Sirovinski sastav - medijapan dim (40x20x2,6mm)	16,00 m1
26	MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI	Bojenje unutrašnjih pregradnih zidova i plafona poludisperzivnom bojom u najmanje dvije ruke do totalne pokrivenosti u bijeloj boji.	223,00 m ²
27	MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI	Gletovanje i šmirglanje zidova cca max 40 m ² - gletovanje oko novoformiranih otvora i postavljanje plafona	40,00 m ²