

PREGLED POSTUPKA #101417

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija i opremanje kabineta predsjednika Opštine
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	14.10.2025. 12:15

Napomena

U tabu dokumenti je projekat sa grafičkim priložima i prilog sa izgledom komadnog namještaja.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Mjesto izvršenja ugovora je administrativna zgrada Opštine Plužine.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je do 30 dana nakon ispostavljenosti i ovjerene okončane situacije i fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmenski, uplatom na žiro račun izabranog ponuđača.	Način plaćanja
Kontrola kvaliteta izvedenih radova na adaptaciji i opremanju kabineta će se vršiti preko lica ovlašćenog od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode i/ili opremu koji su ekvivalentni proizvodima i/ili opremi navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom. Ekvivalent mora ispunjavati vrijednosne kriterijume minimalno istih vrijednosti kao onih datih u zahtjevu za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Garantni rok za izvedne radove i isporučenu robu je minimum 12 mjeseci. Garantni period podrazumjeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne naknade vrši zamjenu, opravku proizvoda i otklanjanje svih nedostataka nastalih u vezi sa izvedenim radovima a koji nisu izazvani krivicom Naručioca.	Garantni rok
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je u obavezi da u roku od 5 radnih dana nakon potpisivanja ugovora izvrši obilazak mjesta izvođenja radova, kako bi utvrdio činjenično stanje i uzeo precizne mjere.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Iznošenje postojećeg namještaja, demontaža postojećih vrata demontaža postojećih garnišni i zavjesa, demontaža postojeće rasvjete, demontaža postojećih maski za radijatore, demontaža postojećih obloga sa stubova i greda, demontaža postojećih svjetlarnika, uklanjanje zatečenog inventara. Utovar i odvoz materijala na deponiju.	1,00 paušal
2	Pripremni radovi	Rušenje postojećeg spuštenog plafona. U kancelariji br. 2 izvršiti pažljivo rušenje postojećeg spuštenog plafona, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju. Obračun po m² demontiranog spuštenog plafona.	2,00 m2
3	Gipsani radovi-spušteni plafoni Nabavka, i tarnsport materijala, izrada i ugradnja spušenog plafona.	Monolitni spušteni plafon se izvodi sa Rigistil potkonstrukcijom u jednoj ravni i Rigips RB pločama debljine 12,5 mm. Visina spuštanja je 12 cm. Iznad plafona provode se instalacije. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Obračun po m² kompletno izvedenog plafona sa revizionim poklopcima na otvorima prema projektu. U cijenu uračunati upotrebu šrafova i drugih pričvršćivača ili elemenata	26,00 m2

4	Izrada kaskade za garnišnu	Izrada kaskade za garnišnu na metalnoj potkonstrukciji prema projektu, oblaganje od gips kartonskih ploča, sa postavljanjem ugaone lajsne i bandaždiranjem u dva sloja sa odgovarajućom masom, priprema površine za završnu obradu u skladu sa važećim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa tehničkim standardima za suhu gradnju i uputstvima proizvođača materijala. U cijenu uračunati upotrebu šrafova i drugih pričvršćivača ili elemenata.	11,00 m
5	Izrada skrivaca za led traku 5+7 cm	Izrada skrivača za led traku na metalnoj potkonstrukciji prema projektu, oblaganje od gips kartonskih ploča sa postavljanjem ugaonih lajsni na zubu skrivača i bandažiranjem u dva sloja sa odgovarajućom masom, priprema površine za završnu obradu u skladu sa važećim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa tehničkim standardima za suhu gradnju i uputstvima proizvođača materijala. U cijenu uračunati upotrebu šrafova i drugih pričvršćivača ili elemenata.	26,00 m

6	Zatvaranje postojećih otvora (svjetlarnici) u kancelariji br.1	<p>Postojeće otvore (svjetlarnici) dimenzija cca 1,06 x 5,1 m zatvoriti gipsanim pločama na podkonstrukciji, u ravni sa postojećim zidom debljine 4 cm.</p> <p>Zatvaranje otvora izvršiti sa spoljne i unutrašnje strane prostorije. Zatvaranje se izvodi tako da se dobije ravna površina u nivou sa postojećim zidom.</p> <p>U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svih potrebnih materijala i pričvršćivača (šrafovi i/ili drugi odgovarajući elementi) u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača.</p> <p>Precizne dimenzije otvora utvrditi mjerenjem na licu mjesta. Obračun po m².</p> <p>Radove izvršiti u skladu sa projektom.</p>	11,00 m2
7	Hoblovanje i lakiranje parketa	<p>Parket strugati mašinskim putem sa tri vrste papira, od kojih je poslednji</p> <p>finoće najmanje 120. Valjak na parket mašini podesiti da ostrugana površina bude potpuno ravna, bez udubljenja ili drugih tragova. Ukloniti postojeće lajsne. Parket lakirati tri puta lakom na vodenoj bazi u boji po izboru projektanta.</p> <p>Otvorene fuge parketa kitovati smjesom fine strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati prvi put.</p> <p>Posle 24 časa parket kitovati, preći finom šmirglom, opajati pod i</p> <p>lakirati drugi put. Potpuno osušeni drugi sloj laka fino brusiti, opajati pod i lakirati treći put. Prilikom lakiranja voditi računa da četka bude natopljena lakom.</p>	47,50 m2

8	Nabavka transport i postavljanje profilisane poliuretanske podne lajsne - sokle	Nabavka, transport i postavljanje profilisane poliuretanske podne lajsne - sokle ORAC SX171 ili ekvivalent po obodnim zidovima prostorija. Lajsna se lijepi za zidove silikonskim lijepkom. Izrada u svemu prema crtežima i detaljima iz projekta. Obračun po m ugrađene i finalno obrađene lajsne.	10,00 m
9	Gletovanje i bojenje plafona	Gletovanje plafona glet masom u dva radna postupka sa finim brušenjem i bojenje plafona disperzionom bojom u tonu po izboru investitora. Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci proizvođača boje. Obračun po m ² sa prethodnim gletovanjem plafona.	47,50 m ²
10	Gletovanje i bojenje kaskada	Gletovanje kaskada glet masom u dva radna postupka sa finim brušenjem i bojenje kaskade disperzionom bojom u tonu po izboru investitora. Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci proizvođača boje. Obračun po m sa prethodnim gletovanjem kaskade.	16,50 m
11	Gletovanje i bojenje zida (prvobitni svjetlarnici)	Radovi obuhvataju gletovanje zida glet masom u dva radna postupka sa finim brušenjem i bojenje zida disperzionom bojom u tonu po izboru investitora. Premaz mora biti periv, netoksičan, paropropustan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve prethodne predradnje u svemu prema preporuci proizvođača boje. Obračun po m ² sa prethodnim gletovanjem.	11,00 m ²

12	Nabavka, transport i lijepljenje vinilnih tapeta	<p>Tapete model ARTE BELGIAN LINEN 67130 ili ekvivalent Širina rolne 132 cm</p> <p>U cijenu postavljanja potrebno je uključiti sve pripremne i završne radove i to: pripremu podloge – čišćenje zidnih površina, uklanjanje nepravilnosti, nivelacija površine i nanošenje odgovarajućeg premaza (podloge) u skladu sa vrstom zida i preporukama proizvođača. Izvršiti precizno rezanje tapeta prema mjerama i detaljima iz projekta, nanošenje adekvatnog ljepila u skladu sa uputstvima proizvođača tapeta, postavljanje tapeta uz vođenje računa o preciznom poklapanju spojeva. Izvršiti obradu rubova, unutrašnjih i vanjskih uglova, te drugih detalja prema radioničkim uputstvima, uklanjanje viška ljepila.</p> <p>Ugradnju vršiti u svemu prema preporukama proizvođača i tehničkim detaljima iz projekta.</p> <p>Lijepljenje tapeta izvesti isključivo na mjestima predviđenim projektom.</p> <p>Obračun radova vrši se po m² postavljenih tapeta.</p>	20,00 m2
----	--	--	----------

13	Izrada namještaja po mjeri - Nabavka materijala, izrada, transport i montaža radnog stola prema skici iz projekta „pozicija P1“	<p>Sto je koncipiran u obliku slova L, sa dvije radne površine koje se međusobno spajaju pod pravim uglom.</p> <p>Dimenzija duže radne ploče: 160x40 cm</p> <p>Dimenzija kraće radne ploče: 115x60 cm</p> <p>Visina stola: 75 cm</p> <p>Konstrukcija i materijali</p> <p>Radna ploča i obloge: Univer Egger H3710 ili ekvivalent</p> <p>Frontovi ormarića: Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent prema projektu. Nosiva konstrukcija: čelični profil 1 × 4 cm, boja NCS S 2005 Y50R ili ili ekvivalent.</p> <p>Predviđeni otvori za kablove na radnoj površini.</p> <p>Konstrukcija predviđa tri funkcionalne cjeline: radnu ploču, ormarić sa dvije unutrašnje police različitih visina, te policu na izvlačenje namijenjenu za smještaj štampača/skenera: širine 46 cm, dubine 33 cm.</p> <p>Obrada ivica ABS trakom u boji dekora ili ekvivalent.</p> <p>Čelični ram zavaren i plastificiran u zadatoj nijansi.</p> <p>Radna ploča izrađena od univera debljine min. 36 mm.</p> <p>Izvlačni mehanizam za policu teleskopski, sa tihim zatvaranjem.</p> <p>Elementi su spojeni montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova, vijaka, ekscentra, matica, tipli i dr.</p> <p>Izrada stola u svemu prema skici iz projekta „pozicija P1“.</p>	1,00 kom
		<p>Dimenzije plakara</p> <p>Visina: cca 280 cm</p> <p>Širina: cca 113 cm</p> <p>Dubina: cca 45 cm</p> <p>Konstrukcija i materijali:</p> <p>Korpus izraditi od materijala Univer Egger H 3710 debljine</p>	

14	Izrada namještaja po mjeri - Nabavka materijala, izrada, transport i montaža plakara prema skici iz projekta „pozicija P2“	<p>min. 18mm ili ekvivalent.</p> <p>Vrata (krila) izraditi od materijala Medijapan Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent prema projektu.</p> <p>Otvorene police izraditi od materijala Univer Egger H 3710 ili ekvivalent. Horizontalna podjela polica prema crtežu (širina polica cca 45 cm, visine polica u rasponu cca 31–73 cm).</p> <p>Ukupan broj polica: 6</p> <p>Ogledalo u boji bronza debljine 4 mm ili ekvivalent ugraditi u poledini otvorenih polica.</p> <p>Leđa plakara izraditi od materijala Univer Egger H 3710 ili ekvivalent, u skladu sa projektom.</p> <p>Fioke (2 kom.): izraditi frontove od materijala univer Egger H 3710 ili ekvivalent i vrata od materijala medijapan Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent sa soft-close mehanizmom.</p> <p>Ručke: tip “gola” (bronza završna obrada)</p> <p>Okov i dodaci:</p> <p>Metalni okovi (šarke, nosači polica, klizači fioka sa usporivačem soft-close sistem) antikorozivne zaštite, kvalitetne izrade.</p> <p>Zahtjevi za izradu:</p> <p>Obrada ivica ABS trakom u boji dekora ili ekvivalent na frontovima i vidljivim površinama</p> <p>Izrada i montaža: plakar se izrađuje po mjeri sa obaveznim provjeravanjem dimenzija na licu mjesta.</p> <p>Montaža u prostoru naručioca, uključujući nivelaciju i završnu obradu spojeva.</p> <p>Svi materijali moraju biti novi, neoštećeni i odgovarati propisanim standardima kvaliteta.</p> <p>U ponudu uračunati upotrebu šrafova, drugih pričvršćivača i potrebne opreme.</p> <p>Izrada, transport i montaža plakara prema skici iz projekta</p>	1,00 kom
----	--	---	----------

		„pozicija P2“	
15	Izrada namještaja po mjeri - Nabavka materijala, izrada, transport i montaža plakara prema skici iz projekta „pozicija P3“	<p>Dimenzije plakara Visina: cca 250 cm Širina: cca 432 cm Dubina: cca 61 cm. Konstrukcija i materijali: Korpus izraditi od materijala Univer Egger H 3710 ili ekvivalent, debljine min. 18 mm. Sve bočne strane i unutrašnjost zatvorenih elemenata izraditi od materijala Univer Egger H 3710 debljine min. 18 mm ili ekvivalent. Otvorene police izraditi od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent (širina polica cca 54,6 cm, visina polica u rasponu cca 32–46 cm). Leđa otvorenih polica izvedena od materijala ogledalo bronza debljine 4 mm ili ekvivalent. Gornja horizontalna ploča (radna površina) obložena granitnom keramikom Florim Etoile Creme ili ekvivalent. Vrata i frontovi izvedeni od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent u dimenziji cca 100,5x86 cm i Aluminijski ram: ALU profil 2x2 cm, brušeno zlato, u dimenzijama prema crtežu. Ispuna: staklo Parsol bronza. Maske plakara izvesti od materijala medijapan Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent. Medijapan letvice model XBY002 Make my home décor ili ekvivalent, koristiti na maskama polica (svaka maska po 4 letvice). Sokl (postolje) izvesti od materijala medijapan Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent.</p>	1,00 kom

	<p>Sve ivice kantovane ABS trakom u boji dekora ili ekvivalent. Okov i dodatna oprema Mehanizam otvaranja: kvalitetne šarke/klizni okovi sa soft-close sistemom. Završni zahtjevi Montaža u prostoru naručioca, uključujući sav potreban materijal i završne radove. Obrada i montaža bez vidljivih šrafova i oštećenja. Plakar mora biti stabilan, siguran za upotrebu i u skladu sa standardima za nameštaj. Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta prije izrade i montaže. U ponudu uračunati upotrebu šrafova, drugih pričvršćivača i potrebne opreme. Izrada, transport i montaža plakara prema skici iz projekta „pozicija P3“.</p>	
--	---	--

16	Izrada namještaja po mjeri -Nabavka materijala, izrada, transport i montaža konferencijskog stola prema skici iz projekta „pozicija P4“	<p>Dimenzije stola Dužina: cca 210 cm; Širina: cca 100 cm; Visina: cca 75 cm Radnu ploču stola izraditi od materijala Univer Egger H1370 ili ekvivalent), debljina radne ploče – min. 3,6 cm. Godovi prate dužu stranu ploče. Prednju nogu stola izraditi od materijala čelični profil 1 × 4 cm, oblik zakrivljeni nosač (radijus R25) Bočnu nogu stola izraditi od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent, debljina bočne noge 3,6 cm, dimenzije 60 × 70,4 cm Ploču vezati za nogice čeličnom podkonstrukcijom. Sto mora biti stabilan za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu. Okov i dodaci: Metalni okovi (šarke, nosači polica i drugi elementi) antikorozivne zaštite, kvalitetne izrade. Zahtjevi za izradu: Obrada ivica ABS trakom u boji dekora ili ekvivalent Izrada i montaža: sto se izrađuje po mjeri sa obaveznim provjeravanjem dimenzija na licu mjesta. Montaža u prostoru naručioca, uključujući nivelaciju i završnu obradu spojeva. Svi materijali moraju biti novi, neoštećeni i odgovarati propisanim standardima kvaliteta. U ponudu uračunati upotrebu šrafova, drugih pričvršćivača i potrebne opreme. Izrada, transport i montaža plakara prema skici iz projekta „pozicija P4“</p>	1,00 kom
		Dimenzije plakara	

17	Izrada namještaja po mjeri - Nabavka materijala, izrada, transport i montaža plakara prema skici iz projekta „pozicija P5“	<p>Ukupna širina: cca 172,5 cm Visina: cca 281,7 cm Dubina: cca 52,6 cm Konstrukcija i materijali Vrata 1 (krila plakara) izraditi od materijala ogledalo bronza u milimetarskom aluminijskom ramu brušeno zlato ili ekvivalent (dimenzija vrata cca 271,7x43 cm) Vrata 2 izraditi od materijala univer Egger H 3710 debljine min. 18 mm ili ekvivalent (dimenzija vrata cca 271,7x 48 cm). Sokla se izrađuje od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent. Korpus i unutrašnje police izraditi od materijala univer Egger H3710 ili ekvivalent. Otvorene police debljine 3,6 cm izraditi od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent, a korpus od materijala univer Egger H3710. Horizontalna podjela polica prema crtežu (širina polica cca 42 cm, visine polica u rasponu cca 47–84 cm). Ukupan broj polica: 4 Bočna strana otvorenih polica obložena materijalom ogledalo bronza debljine 4 mm ili ekvivalent Unutrašnja organizacija plakara Više fiksnih i/ili pomičnih polica. Segment sa garderobnom šipkom za kačenje odjeće od aluminijum Ø25 mm. Okov i dodatna oprema Aluminijumske ručke u obliku L profila, finiś brušeno zlato. Metalni okovi (šarke, nosači polica, soft-close sistem) antikorozivne zaštite, kvalitetne izrade i odgovarajuće nosivosti za dimenzije i težinu krila. Završni zahtjevi</p>	1,00 kom
----	--	---	----------

	<p>Obrada ivica ABS trakom u boji dekora ili ekvivalent na frontovima i vidljivim površinama.</p> <p>Obrada i montaža bez vidljivih šrafova i oštećenja.</p> <p>Plakar mora biti stabilan, siguran za upotrebu i u skladu sa standardima za namještaj.</p> <p>Montaža u prostoru naručioca, uključujući nivelaciju i završnu obradu spojeva.</p> <p>Svi materijali moraju biti novi, neoštećeni i odgovarati propisanim standardima kvaliteta.</p> <p>Sve mjere obavezno provjeriti na licu montaže.</p> <p>U ponudu uračunati upotrebu šrafova, drugih pričvršćivača i potrebne opreme.</p> <p>Izrada i montaža plakara prema skici iz projekta „pozicija P5“.</p>	
	<p>Dimenzije stola</p> <p>Dužina stola: cca 250 cm</p> <p>Širina stola: cca 90 cm</p> <p>Visina stola: cca 75 cm.</p> <p>Radna ploču stola izraditi od materijal univer Egger H 3710 ili ekvivalent, debljine 3,6 cm.</p> <p>Orijentacija dekora: uzdužna, po dužoj strani ploče.</p> <p>Ploča se oslanja na fiokar, letvicom od medijapana MDF Egger Kashmir U702PM dim. 9×60×3,6 cm i bočnu nogu od medijapana MDF Egger Kashmir U702PM.</p> <p>Podkonstrukcija univer ploča EGGER H3710 ili ekvivalent.</p> <p>Frontovi se izrađuju od materijala medijapan Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent</p> <p>Modesty panel (prednja maska) izraditi od materijala univer EGGER H3710 ili ekvivalent.</p> <p>Dimenzije fiokara: dužina cca 160 cm, visina cca 62 cm, širina cca 52 cm</p> <p>Za izradu koristiti materijal univer Egger H 3710 debljine min.</p>	

18	Izrada namještaja po mjeri - Nabavka materijala, izrada, transport i montaža radnog stola sa policama prema skici iz projekta „pozicija P6“	<p>18mm ili ekvivalent.</p> <p>Sastoji se od fioka, 3 komada, dimenzija cca 60x18 cm, otvorenog dijela predviđenog za odlaganje kancelarijske opreme ili računarske jedinice i kliznih vrata.</p> <p>Police izraditi od materijala medijapan Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent debljine min. 3,6 cm.</p> <p>Okov i dodatna oprema</p> <p>Metalni okovi (šarke, nosači polica, klizači fioka sa usporivačem soft-close sistem) antikorozivne zaštite, kvalitetne izrade i odgovarajuće nosivosti za dimenzije i težinu krila.</p> <p>Završni zahtjevi</p> <p>Sve ivice kantovane ABS ili PVC trakom otpornom na udarce ili ekvivalent.</p> <p>Obrada i montaža bez vidljivih šrafova i oštećenja.</p> <p>Sto mora biti stabilan, siguran za upotrebu i u skladu sa standardima za nameštaj.</p> <p>Montaža u prostoru naručioca, uključujući i završnu obradu spojeva.</p> <p>Svi materijali moraju biti novi, neoštećeni i odgovarati propisanim standardima kvaliteta.</p> <p>Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta prije izrade i montaže.</p> <p>U ponudu uračunati upotrebu šrafova, drugih pričvršćivača i potrebne opreme.</p> <p>Izrada i montaža plakara prema skici iz projekta „pozicija P6“.</p>	1,00 kom
----	---	--	----------

19	Izrada, transport i montaža maski za radijator u kancelarijama br. 1 i br. 2	<p>U kancelariji br. 1 maske za radijator dimenzija cca 510x86 cm izraditi od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent.</p> <p>U kancelariji br. 2 maske za radijator dimenzija cca 306x92 cm i 308x92 cm 220x95 cm i 176x95 cm izraditi od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent.</p> <p>Maske moraju imati otvore (rešetke) koji omogućavaju nesmetanu cirkulaciju toplog zraka.</p> <p>Montaža mora biti stabilna, sigurna i lako demontažna kako bi bio omogućen pristup radijatorima i njihovo redovno održavanje. U cijenu uračunati sav potreban montažni pribor (šrafovi, pričvršćivači i dr.)</p> <p>Obračun po m² izrađenih montiranih maski.</p> <p>Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta prije početka izrade.</p> <p>Izrada i montaža se vrši prema projektu.</p>	14,00 m2
20	Oblaganje postojeće grede u kancelariji br. 2	<p>U kancelariji br. 2 postojeću gredu dimenzija cca 490x12,5x16 cm obložiti od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent.</p> <p>U cijenu ponude uračunati: pripremu postojeće grede za oblaganje (čišćenje, nivelisanje površine i druge pripremne radove), izradu i montažu obloge od navedenog materijala, upotrebu odgovarajućeg ljepila, šrafova ili drugih pričvršćivača u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača.</p> <p>Precizne mjere uzeti na licu mjesta.</p> <p>Obračun po m² ugrađenog materijala.</p> <p>Izvođenje radova u skladu sa projektom.</p>	3,15 m2

21	Oblaganje postojećih stubova u kancelarijama br. 1 i br. 2	<p>U kancelariji br. 1 postojeći stub dimenzija cca 300x32x20 cm obložiti od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent.</p> <p>U kancelariji br. 2 postojeći stub dimenzija cca 305x33x20 cm obložiti od materijala medijapan MDF Egger Kashmir U702PM ili ekvivalent.</p> <p>Površina za oblaganje – tri strane: prednja i dvije strane bočno.</p> <p>U cijenu uračunati pripremu površine stuba za oblaganje (čišćenje, nivelisanje površine i druge pripremne radove), precizno sječenje materijala po dimenzijama stuba, postavljanje materijala na stub uz upotrebu odgovarajućeg ljepila, šrafova ili drugih pričvršćivača u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača, završnu obradu (fino brušenje spojeva, fugiranje i dr.).</p> <p>Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.</p> <p>Obračun po m² ugrađenog materijala.</p> <p>Izvođenje radova u skladu sa projektom.</p>	4,90 m2
----	--	---	---------

22	Oblaganje postojećeg stuba u kancelariji br. 2	<p>U kancelariji br. 2 prednju stranu postojećeg stuba dimenzija cca 280x50 cm obložiti oblogom tip ogledalo bronza debljine 4 mm ili ekvivalent.</p> <p>U cijenu uračunati pripremu površine stuba za oblaganje (čišćenje, nivelisanje površine i druge pripremne radove), precizno sječenje materijala po dimenzijama stuba, postavljanje materijala na stub uz upotrebu odgovarajućeg ljepila, šrafova ili drugih pričvršćivača u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača, završnu obradu (fino brušenje spojeva, fugiranje i dr.).</p> <p>Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.</p> <p>Obračun po m² ugrađenog materijala.</p> <p>Izvođenje radova u skladu sa projektom.</p>	1,50 m2
23	Nabavka, transport i montaža obloga ogledalo bronza u kancelariji br. 1	<p>Postaviti obloge tip ogledalo bronza debljine 4 mm ili ekvivalent na zid u dimenzijama cca 279x37cm i 279x60cm.</p> <p>U cijenu ponude potrebno je uračunati: pripremu podloge (čišćenje, nivelacija, nanošenje odgovarajuće podloge u skladu sa tehničkim zahtjevima), precizno sječenje materijala po dimenzijama, upotrebu odgovarajućeg ljepila, šrafova ili drugih pričvršćivača u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača.</p> <p>Ugradnju vršiti u svemu prema preporukama proizvođača i radioničkim detaljima. Ugradnju zidnih obloga izvršiti u skladu sa projektom. Obračun po m² ugrađenog materijala.</p>	3,00 m2

24	Zidne obloge - Nabavka, transport i montaža zidnih obloga	<p>Zidne obloge od bambusa model - imitacija platna BW 010 ili ekvivalent u dimenziji panela 122x280 cm.</p> <p>U cijenu ponude potrebno je uračunati: nabavku, transport, montažu obloge i pripremu podloge (čišćenje, nivelacija, nanošenje odgovarajuće podloge u skladu sa tehničkim zahtjevima), upotrebu odgovarajućeg ljepila, šrafova ili drugih pričvršćivača u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača. Ugradnju vršiti u svemu prema preporukama proizvođača i radioničkim detaljima. Ugradnju zidnih obloga izvršiti u skladu sa projektom.</p>	8,00 kom
25	Nabavka, transport i montaža 3d panela	<p>3d panel od medijapana ORAH DBY002 ili ekvivalent u dimenziji panela 120x300 cm.</p> <p>U cijenu ponude potrebno je uračunati: nabavku, transport, montažu panela i pripremu podloge (čišćenje, nivelacija, nanošenje odgovarajuće podloge u skladu sa tehničkim zahtjevima), upotrebu odgovarajućeg ljepila, šrafova ili drugih pričvršćivača u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača. Ugradnju vršiti u svemu prema preporukama proizvođača i radioničkim detaljima. Ugradnju zidnih obloga izvršiti u skladu sa projektom.</p>	9,00 kom
26	Nabavka, transport i ugradnja dekorativnih razdjelnih lajsni	<p>Dekoratívne razdjelne lajsne model brušeno zlato .</p> <p>U cijenu ponude potrebno je uračunati, nabavku, transport, montažu lajsni i upotrebu odgovarajućeg ljepila, šrafova ili drugih pričvršćivača u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača. Ugradnju vršiti u svemu prema preporukama proizvođača i radioničkim detaljima. Postavljanje lajsni izvršiti na mjestima naznačenim u projektu.</p>	9,00 kom

27	Stolica sa visokim naslonom i glavonaslonom	<p>Direktorska stolica sa visokim naslonom i glavonaslonom dimenzija cca: 122cm (ukupna visina), 45cm (visina sjedišta), 63 cm (širina), 56cm (dubina). Podesivo "slide" sjedište i podesiv naslon po visini i nagibu, rukonasloni hromirani polirani sa gornje strane obloženi opremljeni mekanom silikonskom podloškom, sinhroni mehanizam i hidraulički lift za podešavanje visine. Presvučeno eko kožom Cat.V 15 u boji po izboru naručioca.</p> <p>Postolje 5-krakasto okretanje od aluminijuma sa hromiranim točkovima. U cijenu uključeni nabavka, transport i montaža.Stavka 1.</p>	1,00 kom
28	Stolica sa niskim naslonom i glavonaslonom	<p>Direktorska stolica sa niskim naslonom i glavonaslonom dimenzija cca: 100cm (ukupna visina), 45cm (visina sjedišta), 63 cm (širina), 65cm (dubina). Podesivo "slide" sjedište i podesiv naslon po visini i nagibu, rukonasloni hromirani polirani sa gornje strane obloženi opremljeni mekanom silikonskom podloškom, sinhroni mehanizam i hidraulički lift za podešavanje visine. Presvučeno eko kožom Cat.V 15 u boji po izboru naručioca.</p> <p>Postolje 5-krakasto okretanje od aluminijuma sa hromiranim točkovima. U cijenu uključeni nabavka, transport i montaža.Stavka 2.</p>	2,00 kom

29	Konferencijske stolice	<p>Konferencijske stolice dimenzija cca: 83cm (ukupna visina), 46cm (visina sjedišta), 56 cm (širina), 61cm (dubina). Konstrukcija stolice je kombinacija čelične cjevaste hromirane i plastične livene. Sjedište je obloženo tkaninom u boji po izboru. Naslon je mrežasto tkanje. Plastični djelovi (naslon i vidljivi sjedalni dio) su u crnoj boji.</p> <p>Rukonasloni su sa plastičnim umecima.</p> <p>Stolica zadovoljava relevantne EU standarde. U cijenu uključeni nabavka, transport i montaža.Stavka 3.</p>	8,00 kom
30	Klub sto	<p>Konstrukcija stola je od laserski rezanog čelika. Plastificiran u boji po želji investitora. Donja stopa obložena je zaštitnim filcom. Visina cca 40 cm. Prečnik gornje ploče cca 70 cm. U cijenu uključeni nabavka, transport i montaža.Stavka 4.</p>	1,00 kom
31	Klub sto	<p>Konstrukcija stola je od laserski rezanog čelika. Plastificiran u boji po želji investitora. Donja stopa obložena je zaštitnim filcom. Visina cca 40 cm. Prečnik gornje ploče cca 50 cm. U cijenu uključeni nabavka, transport i montaža.Stavka 5.</p>	2,00 kom
32	Dvosjed	<p>Dimenzija: cca 154x78 cm. Konstrukcija i noge od livenog aluminijuma u bijeloj boji ili ekvivalent. Sjedalni dio i naslon od drvenog otpreska obložen nedeformabilnom "memoriskom" poliuritanskom pjenom i poliesterskim vlaknima. Presvučeno tkaninom u boji po izboru Investitora. Tkanina mora posjedovati sertifikat otpornosti na habanje i vatrootpornosti. U cijenu uključeni nabavka, transport i montaža.Stavka 6.</p>	1,00 kom

33	Fotelja	Dimenzija: cca 86x78 cm. Konstrukcija i noge od livenog aluminijuma u bijeloj boji. Sjedalni dio i naslon od drvenog otpreska obložen nedeformabilnom "memoriskom" poliuritanskom pjenom i poliesterskim vlaknima. Presvučeno tkaninom u boji po izboru Investitora. Tkanina mora posjedovati sertifikat otpornosti na habanje i vatrootpornosti. U cijenu uključeni nabavka, transport i montaža. Stavka 7.	2,00 kom
34	Radna stolica	Radna stolica dimenzija cca: ukupna visina stolice 102 cm, visina sjedišta (podešavanje) 42-51 cm, širina postolja 71 cm, širina naslona/sjedišta 49 cm, dubina sjedišta 55 cm. Konstrukcija stolice u crnoj boji. Sistem naslona i sjedišta sinhro body balans sa zaključavanjem naslona u 3 pozicije. Podesiva po visini. Naslonjač meš platno u crnoj boji. Sjedište obloženo meblom u crnoj boji. Rukonaloni podesivi po visini sa "soft" oblogom gornjeg dijela. Postolje 5-krakasto okretanje sa točkovima. U cijenu uključeni nabavka, transport i montaža. Stavka 8.	1,00 kom
35	Stolica za čekaonicu	Stolice za čekaonicu dimenzija cca: 77cm (ukupna visina), 47cm (visina sjedišta), 55 cm (širina), 52 cm (dubina). Donja konstrukcija od čelika plastificiran u crnoj boji. Sjediste i naslon od drvenog otpreska obloženim nedeformabilnom poliuritanskom pjenom. Gornji dio fotelje presvučen je tkaninom u boji po izboru Investitora. Tkanina mora posjedovati sertifikat otpornosti na habanje i vatrootpornost. U cijenu uključeni nabavka, transport i montaža. Stavka 9	2,00 kom

36	Nabavka, transport i montaža rolo screen zavjese za zaštitu od sunca i regulaciju svjetlosti	<p>Materijal platna: screen tkanina izrađena od staklenih vlakana ili poliestera presvučenog PVC-om, otporna na UV zračenje, vlagu i prašinu. Gustina/otvor tkanine: Faktor otvorenosti 3-5 % (omogućava filtriranje sunčeve svjetlosti uz zadržavanje vidljivosti prema vani). Boja platna: po izboru iz palete proizvođača, postojana na svjetlu (min. klasa 5 prema ISO 105-B02).</p> <p>Mehanizam: aluminijska osovina sa bočnim nosačima od čelika ili aluminijuma, zaštićenim praškastim premazom, lančani ili opružni sistem podizanja. Kućište (opcionarno): aluminijumska maska za zaštitu tkanine kada je namotana. Donja lajsna: ekstrudirani aluminijum, obostrano obložena završnim čepovima. Dimenzije: prema mjerama otvora (maksimalna širina i visina prema tehničkim mogućnostima proizvođača). Potrebne mjere obavezno uzeti na licu mjesta. Obračun po m². U cijenu uračunati sve radove za ugradnju rolo zavjesa.</p>	24,00 m2
37	Izrada, transport i montaža vrata	<p>Nabavka materijala za izradu i ugradnju vrata prema skici, krilo od masiva ili medijapana, okviri od masiva, obrada radionička, okov visokog kvaliteta. Zidarska mjera 206x80 cm. Metalna kvaka. Obje strane krila potrebno tapacirati u boji i teksturi po izboru Naručioca.</p> <p>U cijenu uračunati sav neophodan materijal sa ugradnjom. Napomena: Pozicijom predvidjeti nabavku brava, kvaka i okova. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.</p>	1,00 kom
38	Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta investitoru.		1,00 paušal