PREGLED POSTUPKA #101592

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Javna rasvjeta na pristupnoj ulici "Nova T1" na Toploj
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	16.10.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Javna rasvjeta na pristupnoj ulici "Nova T1" na Toploj	16.10.2025 12:00	21.10.2025 09:00	21.10.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	**OPŠTINA HERCEG NOVI** **Izgradnja i sanacija javne rasvjete** 31527200 - Vanjska svijetla 34928430 - Svijetla za osvjetljavanje puta 45000000 - Građevinski radovi	112.644,63 EUR	23.655,37 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 15 radnih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Na osnovu ispostavljene fakture ovjerene od strane Nadzornog organa, nakon izvršenja predmetnih radova	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: Topla II	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: 24 mjeseca od primopredaje radova	Garantni rok
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : -- Licenca projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025)	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebi za izvršenje ugovora i to: • minimum 1 inženjera elektrotehnike. Ponuđač je dužan posjedovati važeću Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i dokaze o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **17.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Građevinski radovi	Izrada betonskih temelja za ankere stubova , od betona MB 30,montaža ankera sa pločom za centriranje ankera, na mjestu označenom u projektu i po uslovima situacije na terenu.Ankeri su Fi 18 mm sa navojem šajbama i maticama.	7,00 kom
2	Građevinski radovi	Pocinkovani jednosegmentni konusni stub visine 6m po izboru investitora. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove, proizvođač treba da dostavi i šablon za centriranje stubove, proizvođač treba da dostavi i šablon za centriranje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub treba da je pocinkovan i na taj način zaštićen od korozije. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m3. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova, nakon montaže (iz dva međusobno normalna pravca). Stub je opremljen sa priključnom pločom, osiguračem i ožičen.	7,00 kom
3	Građevinski radovi	Napojni kabl 0,6/1kV. Kabl se polaže na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. U rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 10cm.PP00 4x16 mm2, 1kV zajedno sa stopicama za priključak	160,00 m

4	Građevinski radovi	Raychem spojnica na kablu PP00 4x16 mm2, 1 kV: komplet sa ugradnjom i ispitivanjem kabla. Spojnica slična tipu LJSM-4X/016-035-DE01 ili ekvivalent	1,00 kom
5	Građevinski radovi	"Gal"- štitnici mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivajući kabal u potpunosti.	140,00 kom
6	Građevinski radovi	Čelična pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm. Traka se polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka obuhvata i nabavku ukrsnih komada "traka-traka" i povezivanje položene trake sa stubovima (preko djelova trake, provučenim kroz temelje stubova). Stavka obuhvata i izvođenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona.	140,00 m
7	Građevinski radovi	Upozorna traka odgovarajućeg natpisa od mekanog polivinilhlorida koja se postavlja na 20 cm od površine zemlje.	140,00 m
8	Građevinski radovi	Svjetiljka za javno osvjetljenje Schréder AXIA 2.1 / 5178 /24 LEDs 540mA NW /383422, snage 41W, proizvodnje “Minel-Schreder” ili ekvivalent. Svjetiljka se montira na dvostruku liru dužine 20 cm na stub visine 6 m.	14,00 kom
9	Građevinski radovi	Oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvođača. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci.	8,00 kom

10	Građevinski radovi	Oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (elektroenergetski vodovi, cijevi vodovoda, cijevi kanalizacije, telekomunikacioni kablovi itd)	6,00 kom
11	Građevinski radovi	PVC cijevi, Φ 110 mm i prateći pribor;	20,00 m
12	Građevinski radovi	PVC cijev Φ 63 mm i prateći pribor	140,00 m
13	Građevinski radovi	Izdavanje atesta po završanom poslu za navedenu trasu sa stubovima (7 stubova).	1,00 paušal