

PREGLED POSTUPKA #101655

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje spomen parka u Sutorini
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	16.10.2025. 12:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje spomen parka u Sutorini	16.10.2025 12:30	23.10.2025 09:00	23.10.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Izgradnja i postavljanje spomen obilježja 45212314 - Radovi na izgradnji istorijskih spomenika ili memorijalnih centara	41.322,31 EUR	8.677,69 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Sutorina, Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : -- Licenca projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025)	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PJEŠAČKA STAZA SA MANIPULATIVNIM PROSTOROM	Mašinsko rušenje postojeće pješačke staze sa odvozom porušenog materijala na deponiju i deponovanje. Dio porušenog materijala (kameni oblutak) sačuvati radi ponovne ugradnje. Obračun po m ² porušene površine	97,00 m ²
2	PJEŠAČKA STAZA SA MANIPULATIVNIM PROSTOROM	Mašinski iskop radi dovođenja nivelete na potrebnu kotu. Jedinična cijena obuhvata iskop i odvoz iskopanog materijala na deponiju i deponovanje. Obračun po m ³ iskopanog i dovezenog materijala u samoniklom stanju.	25,00 m ³
3	PJEŠAČKA STAZA SA MANIPULATIVNIM PROSTOROM	Rad mašine na ravnanju i sabijanju posteljice. Jedinična cijena obuhvata ravnanje posteljice nakon uklanjanja površinskog sloja zemlje, te valjanje do zahtjevanje zbijenosti. Obračun po m ² izranate i zbijene površine.	195,00 m ²
4	PJEŠAČKA STAZA SA MANIPULATIVNIM PROSTOROM	Nabavka i planiranje tampona (priprema za betoniranje). Pozicija obuhvata nabavku, prevoz, mjestimično nasipanje, planiranje i zbijanje tampona (0-31mm prosječne debljine 8 cm) do zahtjevanje zbijenosti. Obračun po m ³ ugrađenog, zbijenog tampona.	20,00 m ³

5	PJEŠAČKA STAZA SA MANIPULATIVNIM PROSTOROM	Nabavka materijala i betoniranje pješačkih staza sa manipulativnim prostorom betonom MB 30, u sloju prosječne debljine d=12 cm. Jedinačna cijena obuhvata montažu potrebne oplata kao i njegu betona. Završna obrada gazne površine trotoara je hrapavljenje valjkom. Obračun po m ² betonirane površine.	195,00 m ²
6	PJEŠAČKA STAZA SA MANIPULATIVNIM PROSTOROM	Priprema kamenih oblutaka (uklanjanje zaostalog betona i čišćenje) te ugradnja u svježe betonitanu pješačku stazu. Obluci se ugrađuju samo po rubovima betonirane površine u širini od 20 cm. Obračun po dužnom metru ugrađenih oblutaka.	92,00 m ¹
7	PJEŠAČKA STAZA SA MANIPULATIVNIM PROSTOROM	Nabavka, dovoz i ugradnja armaturnih mreža Q 188. Obračun po kg ugrađene armature.	695,00 kg
8	URBANI MOBILIJAR	Nabavka dovoz i ugradnja parkovske klupe za sjedenje. Klupa je izrađena u kominaciji drvo-metal. Dimenzije klupe: 2.0m dužina, 0.60m širina, i 1.0m visina. Matrijal: Sjedalni dio i naslon od impregniranog drveta. Ram od metala. Zaštita drvenih djelova: Dvostuka ipregnacija + završni sloj UV laka. Zaštita metalnih djelova: Plastifikacija u peći, ili 3 sloja boje (temeljna + 2 sloja). Izgled klupe prema instrukcijama investitora. Jediična cijena obuhvata izradu temelja i ankerisanje. Obračun po komadu ugrađene klupe.	4,00 kom
9	URBANI MOBILIJAR	Nabavka dovoz i ugradnja kante za otpadke. Korpa za otpadke je visine 1.0m, Ø=0.28m. Materijl za od koga je izrađena - inox. Jediična cijena obuhvata izradu temelja i ankerisanje. Obračun po komadu ugrađene kante za otpadke.	2,00 kom
10	URBANI MOBILIJAR	Izmjetanje, priprema i farbanje postojećih klupa (bojama kao postojeća) na novu poziciju. Obraču po komadu izmještene klupe.	3,00 kom

11	FARBANJE POSTOJEĆE BETONSKE OGRADE	Farbanje betonske ograde. Jedninična cijena obuhvata čišćenje, uklanjanje stare boje na djelovima na kojima se ljušti, nanošenje podloge/prajmera, farbanje u dva sloja fasadnom bojom. Farba se kompletna ograda (cokla, stubići, i kapa) prema bojama i nijansama kao postojeća. Obračun po dužnom metru ofarbane betonske ograde.	48,00 m ¹
12	UREĐENJE DJEČIJEG TERENA	Priprema pdloge za dječiji fudbalski teren. Radovi prorazumjevaju uklanjanje sloja zemlje od 7 do 10 cm, ravnanje i sabijanje posteljice, te odvoz i deponovanje viška zemlje. Obračun po m ² pripremljene podloge.	66,00 m ²
13	UREĐENJE DJEČIJEG TERENA	Nabavka i planiranje tampona. Pozicija obuhvata nabavku, prevoz, nasipanje, planiranje i zbijanje tampona (4-16 mm prosječne debljine 7 cm) do zahtjevane zbijenosti. Obračun po m ² isplanirane površine.	66,00 m ²
14	UREĐENJE DJEČIJEG TERENA	Nabavka i planiranje sloja sitnog pijeska. Pozicija obuhvata nabavku, prevoz, nasipanje, planiranje i zbijanje sitnog pijeska (0,3-1 mm prosječne debljine 2,5 cm) do zahtjevane zbijenosti. Obračun po m ² isplanirane površine.	66,00 m ²
15	UREĐENJE DJEČIJEG TERENA	Nabavka i ugradnja vještačke trave. Vještačka trava debljine 30 mm, širina rolne 2m, broj vlakana na m ² 12000, PP +mrežasta podloga sa crnim SBR lateksom. Ekvivalent "Garland Grass". Pozicija podrazumjeva odmotavanje rolni, sječenje trave, pričvršćivanje krajeva i spojeva, i punjenje vještačke trave pijeskom. Obračun po m ² ugrađene vještače trave.	66,00 m ²
16	UREĐENJE DJEČIJEG TERENA	Nabavka i ugradnja dječijeg gola. Pozicija obuhvata mrežicu, temelj, i ankerisanje. Dimenzije gola su 150x90 cm. Obračun prema komadu montiranog dječijeg gola.	2,00 kom

17	ZAŠTITNA OGRADA	Iskop temelja za zaštitnu ogradu. Jedinična cijena obuhata iskop temelja za zaštitnu ogradu dimenzija 25x20cm, odvoz iskopanog materijala i deponovanje. Obračun po dužnom metru iskopanog temelja.	32,00 m ¹
18	ZAŠTITNA OGRADA	Nabavka materijala i betoniranje temelja za zaštitnu ogradu. Temelj se betonira betonom MB 30. U jediničnu cijenu uračunata je i armatura (2 kg/m ¹). Obračun po m ¹ betoniranog temelja.	32,00 m ¹
19	ZAŠTITNA OGRADA	Nabavka i ugradnja zaštitne ograde od 3D panela dimenzija 1230x2500mm, fl 5mm, ral 6005. Ekvivalent tipu "Eurofence". Jedinična cijena obuhvata metalne nosače (125 cm isti ral kao oграда), elemente za pričvršćivanje čepove, šrafove, kao i sav potreban materijal i rad potreban za ugradnju 3D zaštitne ograde. Obračun po m ¹ postavljene zaštitne ograde.	32,00 m ¹
20	RASVJETA	Izrada betnskih temelja za stubove rasvjete (60x60x70cm). Jedinična cijena obuhvata iskop temelja, armaturu (20 kg/1 temelju),i ankere utopljene u betonski temelj. Obračun po komadu izvedenog betonskog temelja.	4,00 kom
21	RASVJETA	Mašinski iskop rova sa ručnom doradom dimenzija 0,4m×0,5m u zemlji III/IV kategorije, sa ponovnim zatrpavanjem rova, nabijanjem zemlje u slojevima od po 20cm i planiranjem viška zemlje. Obračun po dužnom metru iskopanog kanala.	56,00 m ¹
22	RASVJETA	Proštemavanje betonske plače sa kamenim oblucima radi provlačenja mehaničke zaštite i energetskog kabla. Radove izvoditi pažljivo kako bi u što manjoj mjeri bio narušen postojeći izgled. Jedinična cijena obuhvata naknadno zapunjanje betonske ploče betonom.	7,00 m ¹

23	RASVJETA	Priključenje na postojeću javnu rasvjetu. Jednična cijena podrazumjeva iskop zemlje prokopavanje ispod betonske ograde, proštemavanje betona, kao i sav materijal i rad potreban za priključenje na javnu rasvjetu.	1,00 paušal
24	RASVJETA	Nabavka i ugradnja pijeska u kablovskom rovu, granulacije do 4mm. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kablova. Pijesak se polaže cijelom širinom rova. Obračun po m ³ ugrađenog pijeska.	5,00 m ³
25	RASVJETA	Isporuka i postavljanje u rovu mehaničke zaštitne flexi cijevi ø50 za energetske kablove na cijeloj dužini trase.	56,00 m ¹
26	RASVJETA	Nabavka i ugradnja napojnog kablova 0,6/1kV. Kabel se polaže na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. U rovu, kablovi se polažu vijugavo, sa amplitudama od oko 10cm. PP00 4x16mm ² , 1kV. Obračun po dužnom metru položenog kablova.	65,00 m ¹
27	RASVJETA	Nabavka i ugradnja pocinčane trake za uzemljenje Fe/Zn 25x4mm, zajedno sa spajanjem trake u svakom stubu. Spoj trake izvesti preko ukrasnog komada za prolazne trake. Obračun po dužnom metru položene trake.	60,00 m ¹
28	RASVJETA	Isporučiti i izvršiti spajanje u stubu od priključne ploče do svjetiljke kabl PP-Y 3x2,5mm ² , prosječna dužina (4,0m) po stubnom mjestu	4,00 kom

29	RASVJETA	Nabavka transport i ugradnja dekorativnog liveno-čeličnog stuba, prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega, debljine min3mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa završnom dekorativnom bojom (RAL karta) po izboru naručioca, elektrostatički nanesenom a zatim pečenom prema JUS EN 40-4/1993. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispupčena ili ravna ali mora da omogući efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m². Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Ukupno računato po ugradjenom stubu visine 4- 4,5m. Ekvivalent tipu "TRIGON-2" H= 4m, proizvođača "Meteor"d.o.o. Beograd. Podrazumijeva se i plaća kompletan uređaj sa montažom i povezivanjem.	4,00 kom
30	RASVJETA	Nabavka i ugradnja izolacione „aralditne ploče“ tip ROP IV unutar stuba rasvjete. Obračun po komadu.	4,00 kom
31	RASVJETA	Nabavka i ugradnja osigurača FRA 16A na „aralditnu ploču. Na stubove se ugrađuje po jedan osigurač.	4,00 kom

32	RASVJETA	Nabavka i ugradnja spoljne dekorativne lampe. Sijelica: 1xGU10 3.5W 4000K. Zaštita od vode - IP55. Ekvivalent tipu "MARTA 90 - 1L" , proizvođača "Fumagalli". U cijenu je uračunata izrada betonskog postolja. Obračun po komadu ugrađene spoljne dekorativne lampe.	9,00 kom
33	RASVJETA	Ispitivanje instalacije i potrebna mjerenja. Obračun paušalno za sve izvedene elektro radove.	1,00 paušal