

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Geodetsko opažanje objekata na trasi autoputa i izrada elaborata

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MONTEPUT DOO PODGORICA

PIB:

02462494

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je trasa autoputa Bar-Boljare dionica Smokovac-Mateševo.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja	Da

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem Licenci za rad u smislu člana 157 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 2 diplomirana inženjera geodezije od kojih minimum jedan mora posjedovati licencu za izvođenje i projektovanje koje izdaje Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način: Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum jedan instrument totalna stanica tačnosti 1", sa validnim uvjerenjem o etaloniranju	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Troškovi putarine padaju na teret odabranog ponuđača.	Drugi uslovi	Da
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2	Da
Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše obilazak lokacije, do otvaranja ponuda, svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova, uz najavu 24 časa prije planiranog obilaska terena. Kontakt osoba je Miloš Janković, br. telefona 069/925-041.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Mjesto izvršenja ugovora je trasa autoputa Bar-Boljare dionica Smokovac-Mateševo.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture i elaborata ovjerenog od strane Izvršioca.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja	Da
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem Licenci za rad u smislu člana 157 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 2 diplomirana inženjera geodezije od kojih minimum jedan mora posjedovati licencu za izvođenje i projektovanje koje izdaje Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijeđenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijeđenih na drugi način: Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum jedan instrument totalna stanica tačnosti 1", sa validnim uvjerenjem o etaloniranju	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Troškovi putarine padaju na teret odabranog ponuđača.	Drugi uslovi	Da

Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2	Da
Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše obilazak lokacije, do otvaranja ponuda, svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova, uz najavu 24 časa prije planiranog obilaska terena. Kontakt osoba je Miloš Janković, br. telefona 069/925-041.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Partija 1: Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge / ponuđeni rok izvršenja usluge x 20. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja usluge iskazan u danima. Rok izvršenja usluge je minimum 30 dana, a maksimum 50 dana od dana potpisivanja ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 2: Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge / ponuđeni rok izvršenja usluge x 20. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja usluge iskazan u danima. Rok izvršenja usluge je minimum 30 dana, a maksimum 50 dana od dana potpisivanja ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Partija 1: Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge / ponuđeni rok izvršenja usluge x 20. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja usluge iskazan u danima. Rok izvršenja usluge je minimum 30 dana, a maksimum 50 dana od dana potpisivanja ugovora.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 2: Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvršenja usluge / ponuđeni rok izvršenja usluge x 20. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja usluge iskazan u danima. Rok izvršenja usluge je minimum 30 dana, a maksimum 50 dana od dana potpisivanja ugovora.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

	1	Kontrolno geodetsko mjerenje - zidovi od armirane zemlje na autoputu	11750.00		1	Kontrolno geodetsko mjerenje - zidovi od armirane zemlje na autoputu	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na zidovima od armirane zemlje duž cijele trase autoputa i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmatranje na svih 12 zidova, a ukupan broj mjernih profila je 70. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjjerne tačke.	240.00	kom
--	---	--	----------	--	---	--	---	--------	-----

	2	Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		1	Kontrolno geodetsko mjerenje - AB gravitacioni zidovi	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na AB gravitacionim zidovima na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na ukupno 21 zid, a ukupan broj mjernih profila je 72. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjjerne tačke.	144.00	kom
--	---	--	----------	--	---	---	---	--------	-----

	2 Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		2 Kontrolno geodetsko mjerenje - AB potporni "L" zidovi	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na AB potpornim "L" zidovima na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na ukupno 3 zida, a ukupan broj mjernih profila je 21. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjerne tačke.	42.00	kom
--	--	----------	--	---	--	-------	-----

	2	Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		3	Kontrolno geodetsko mjerenje - Potporna konstrukcija na šipovima sa naglavnom gredom	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na potpornim konstrukcijama na šipovima sa naglavnom gredom na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na ukupno 2 potporne konstrukcije, a ukupan broj mjernih profila je 6. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjjerne tačke.	8.00	kom
--	---	--	----------	--	---	--	--	------	-----

	2	Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		4	Kontrolno geodetsko mjerenje - Potporni zidovi od gabiona	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na potpornim zidovima od gabiona na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na ukupno 4 zida, a ukupan broj mjernih profila je 16. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjerne tačke.	28.00	kom
--	---	--	----------	--	---	---	--	-------	-----

	2 Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		5 Kontrolno geodetsko mjerenje - Potporne roštiljne građevine	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na potpornim roštiljnim građevinama na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na ukupno 5 roštiljnih građevina, a ukupan broj mjernih profila je 39. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjjerne tačke	82.00	kom
--	--	----------	--	---	---	-------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Kontrolno geodetsko mjerenje - zidovi od armirane zemlje na autoputu	11750.00	1	Kontrolno geodetsko mjerenje - zidovi od armirane zemlje na autoputu	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na zidovima od armirane zemlje duž cijele trase autoputa i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na svih 12 zidova, a ukupan broj mjernih profila je 70. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjjerne tačke.	240.00	kom
---	--	----------	---	--	--	--------	-----

	2 Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		1 Kontrolno geodetsko mjerenje - AB gravitacioni zidovi	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na AB gravitacionim zidovima na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na ukupno 21 zid, a ukupan broj mjernih profila je 72. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjjerne tačke.	144.00	kom
--	--	----------	--	---	---	--------	-----

	2 Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		2 Kontrolno geodetsko mjerenje - AB potporni "L" zidovi	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na AB potpornim "L" zidovima na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na ukupno 3 zida, a ukupan broj mjernih profila je 21. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjerne tačke.	42.00	kom
--	--	----------	--	---	--	-------	-----

	2 Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		3 Kontrolno geodetsko mjerenje - Potporna konstrukcija na šipovima sa naglavnom gredom	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na potpornim konstrukcijama na šipovima sa naglavnom gredom na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na ukupno 2 potporne konstrukcije, a ukupan broj mjernih profila je 6. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjjerne tačke.	8.00	kom
--	--	----------	--	--	--	------	-----

	2 Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		4 Kontrolno geodetsko mjerenje - Potporni zidovi od gabiona	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na potpornim zidovima od gabiona na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vrš se osmtranje na ukupno 4 zida, a ukupan broj mjernih profila je 16. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjjerne tačke.	28.00	kom
--	--	----------	--	---	--	-------	-----

	2 Kontrolno geodetsko mjerenje - potporne konstrukcije na autoputu	13040.00		5 Kontrolno geodetsko mjerenje - Potporne roštiljne građevine	Geodetsko osmatranje postojećih kontrolnih tačaka na potpornim roštiljnim građevinama na dijelu trase između tunela "Vjeternik" i tunela "Mateševo" i zrada ovjerenog geodetskog elaborata prema pravilima struke. Vršiti se osmtranje na ukupno 5 roštiljnih građevina, a ukupan broj mjernih profila je 39. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju novih reflektujućih markica sa nosačem prizme od čelika u količini od 30% od ukupnog broja mjernih tački, a koje se ugrađuju na mjestima oštećenih ili nedostajućih mjernih tački. Obračun se vrši po komadu mjerne tačke	82.00	kom
--	--	----------	--	---	--	-------	-----