PREGLED POSTUPKA #102048

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja zaštitne ograde na magistralnom putu Ulcinj-Bar i na ulici Dinko Franetović u Meterizima
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	22.10.2025. 12:00

Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 25 dana od dana uvođenja na posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 , 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, i 114/24).	Obrazac 2
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Ulcinj raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **11.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	BRAVARSKI RADOVI	Izrada djela željezne ograde od HOP debljine 3mm i 2mm. Ovaj dio nove ograde će biti produžetak postojeće zaštitne ograde koja će se premjestiti sa lijeve na desnu stranu ulice. Postojeća ograda je dužine 8ml kojoj će se dodati još 4ml zaštitne ograde iste forme i demenzija profila. Rukohvat zaštitne ograde će se raditi od Okruglog HOP Ø60 debljine 3mm. Ukupno je predviđeno još 2 (dva) polja između nosećih stubova ograde koji će se raditi Pravougaonog HOP 100X100 debljine 3mm i ukupno ćemo imati još 2 (dva) noseća elemenata. Horizontalni elementi će se variti svakih 23cm. Ukupno je predviđeno 3 (tri) horizontalna elemanta. Posebno obratiti pažnu da podjela između horizontalnih elemenata bude ista. Noseći stubovi ograde će se potraviti svakih 2.70m. Ukupna visina željezne zaštitne ograde je H=1.10m od površine mosta. Ova stavka obuhvata sve radnje na izradi ograde kao što je rezanje postojeće zaštitne ograde, varenje novih i stare profila zaštitne ograde, brušenje, čišćenje varna mjesta kao i ankerisanje na betonsku podlogu mosta dakle montažu zaštitne ograde. Obračun po ml nove zaštitne ograde.	4,00 ml

2	BRAVARSKI RADOVI	Farbanje postojeće zaštitne metalne ograde na trotoaru iznad potoka "Bratica" je od okruglog HOP. Zaštitna ograda ima 3 (tri) horizontalna elemanta od HOP Ø100. Noseći stubovi su od HOP Ø100 na razmaku od 2.70m. Ukupno je 5 pola sa 6 noseća stuba. Visina zaštitne ograde je H=1.10m. Ova stavka obuhvata sve radnje koje su potrebne prije nego se počne farbanje kao što je mehaničko čišćenje pogotovo postojeće djelova zaštitne ograde koju je uhvatila koroizja. Farbanje je predviđeno sa dvije ruke sa zaštitnom bojom 3U1 sa plavom bojom. Obračun po ml ograde.	12,00 ml
3	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža jednostrane zaštitne čelične ograde (JO) TIPA B. Zaštitna ograda će biti linearnog tipa montirana na nosećim stubovima u razmaku od 4.00m. Stubovi će biti sa donjom limenom pločom 10x300x300 koja služi za montažu zaštitne ograde na betonsku podlogu . Štitnik TIPA B pričvršćen na stubove je širine H=33cm. Jedna strana zaštitne ograde je dužine L=8.00m dok druga strana je 12.00ml. Zaštitna čelična ograda će se farbati sa obje strane puta. Ukupna dužina zaštitne čelične ograde je L=20.00ml. Ova stavka obuhvata i farbanje bankine sa obje strane puta. Prije farbanja potrebno raditi sve potrebno radnje u smislu čišćenje. Farbanje zaštitne ograde je predviđeno sa dvije ruke sa zaštitnom bojom 3U1 sa žutom bojom dok noseće stubove sa antracid-crnom bojom. Obračun po ml zaštitne ograde.	20,00 ml

4	Pripremni radovi	Izrada željezne zaštitne ograde od kvadratnog profila HOP 60x60mm i HOP 40x40mm. Noseći stubovi zaštitne ograde će se raditi od kvadratnog profila HOP 60x60mm debljine 3mm. Horizontalni elemenat - veza između dva stuba će biti od kvadratnog profila HOP 60x60mm i debljine 3mm.Vertikalni elementi visine H=98cm će biti od kvadratnog profila 40x40mm debljine 3 mm. Vertikalni elementi će se variti na razdaljini od 13,45cm. Posebno obratiti pažnju da podjela između vertikalnih elemenata bude ista. Ukupna visina željezne zaštitne ograde je H=1.10m od površine betonskog zida. Zaštitna ograda će biti udaljena sa strane postojećeg zida 20cm i biće spuštena za 20cm od spoljašne strane zida. Zaštitna ograda će biti ankerovana za postojeći zid sa spoljne strane zida sa visokokvalitetnom epoksidnom dvokomponentnom masom za ankerisanje SIKA ANCHORFIX - 3001 za visoko opterećenje, sa pločom od lima i ankerima. Ploča od lima će biti 20x20cm i debljine 4mm, dok ankeri će biti prečnika Ø14mm i dužine 15cm i postavljaće se po 4 komada za svaki stub.Sa ovon stavkom je obuhvaćeno sve radnje na izradi ograde kao što je varenje profila, brušenje, čišćenje varna mjesta kao i ankerisanje na betonski zid dakle montažu zaštitne ograde. Takođe sa ovom stavkom je obuhvaćeno i farbanje sa dvije ruke sa zaštitinom bojom 3U1 sa plavom bojom. Obračun po md ograde.	80,00 m