PREGLED POSTUPKA #102227

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MONTEPUT DOO PODGORICA
PIB	02462494
E-mail	monteput@t-com.me
Telefon	020/224-493
Internet adresa	monteput.me
Fax	020/224-419
Adresa	Avda Međedovića 130
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja rasvjete za rekreativnu zonu na Pelevom Brijegu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milica Jablan
Kontakt	020/684 -755
Datum objave	23.10.2025. 15:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i ugradnja rasvjete za rekreativnu zonu na Pelevom Brijegu	23.10.2025 15:10	31.10.2025 12:00	31.10.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to Licencu izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije), stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike – smjer energetika, koji posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izgradnje objekta izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore. Napomena: Ponuđač je dužan da u ponudi navede ime i prezime licenciranog inženjera koji će biti u funkciji rukovodioca građenja i licenciranog inženjera građenja po vrsti radova koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja. Rukovidilac građenja istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja.	Stručna i tehnička sposobnost
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora, odnosno isporuke je 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Komandni centar na Pelevom Brijegu.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 8 dana od dana ispostavljanja situacije izvedenih radova koji su u kvalitetu, količini i vrijednosti potvrđeni i ovjereni od strane ovlašćenog lica Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su po ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji.	Uslovi plaćanja
Garantni rok je _____ (minimum 24 mjeseca) od dana obostranog potpisivanja ugovora. Ponuđač je dužan da navede koji garantni rok nudi.	Garantni rok
Naručilac će shodno Zakonu o izgradnji objekata vršiti stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Troškovi putarine na autoputu padaju na teret odabranog ponuđača.	Drugi uslovi
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu “bitne karakteristike predmeta nabavke” imaju naziv brenda ili ekvivalentno, u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („SI. list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („SI.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, kao i tahnički list u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GRAĐEVINSKI RADOVI	Iskop mašinski i ručni u zemljištu V kategorije, za polaganje kabla. Rov je dimenzija poprečnog presjeka 0,4×0,8 m, dužine 75,00m. Materijal iz iskopa se koristi za zatrpavanje rovova nakon polaganja instalacija, a višak materijala iz iskopa se odvozi na deponiju ne dalje od 10km od mjesta izvođenja radova. Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa	25,00 m³
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	Isporuka i polaganje u dva sloja posteljice - sitnozrnastog pijeska granulacije od 0-4 mm, debljine po 10 cm u iskopani rov ispod i iznad kabla. Ukupno za rad, računato po m3 ugrađenog materijala	6,00 m³
3	GRAĐEVINSKI RADOVI	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa (vraćanje dijela materijala) nakon polaganja cijevi i zatrpavanja sitnim pijeskom uz nabijanje do potrebne zbijenosti (odstraniti krupniji kamen). Zbijanje vršiti u slojevim od 20cm. Ukupno za rad, računato po m3	18,00 m³
4	GRAĐEVINSKI RADOVI	Uklanjanje i nakon zatrpavanja rova vraćanje u prvobitni položaj ploča za popločavanje i ivičnjaka na dijelu pješačke staze. U cijenu uračunat proboj kroz sendvič panele zidova magacinskog prostora, kao i čeličnu kanalicu za ulaz u sami objekat. Ukupno za rad i materijal računato po kompletu	1,00 komplet

5	GRAĐEVINSKI RADOVI	Odvoz viška materijala	6,00 m³
6	GRAĐEVINSKI RADOVI	Isporuka i postavljanje T FLEX crijeva Ø63mm crvene boje prema planu u prilogu koja se postavljaju u betonskim stopama. Ukupno za rad i materijal, računato po metru dužnom	6,00 m'
7	GRAĐEVINSKI RADOVI	Obilježavanje stubnih mjesta, vršenje iskopa za izradu temeljne konstrukcije stubova (dimenzija: 1,0x1,0x1.0m-3kom.) sa odvoženjem viška materijala. Iskop se vrši ručno u zemljištu svih kategorija. Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa	3,50 m³
8	GRAĐEVINSKI RADOVI	Izrada betonskih temelja stubova (dimenzija:1,0x1,0x1.0m) od betona MB 30 (C25/30). Stavka obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi f70mm, l=0,8m (tri po stubnom mjestu); ugradnju ankera stuba (šablona za centriranje) i provlačenje trake Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m) kroz temelj stuba (radi povezivanja stuba sa uzemljenjem). Po obodu temeljne konstrukcije ugraditi armaturnu mrežu Q-221. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona	3,00 m³
9	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka, siječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature. Po obodu temeljne konstrukcije ugraditi armaturnu mrežu Q-221. Obračun količina prema teorijskim vrijednostima težine pojedinih profila stvarno ugrađene armature.	92,50 kg

10	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI	U postojećem ormaru navaviti, ugraditi i pustiti u rad sledeću opremu: Polje javne rasvjete kontaktor CT_3p_16A_3NO_a; Kompaktni prekidač 3p 16A; osigurac_automatski 3p_10kA_C_16A; Sklopka_1-0-2_1p_25A; Uklopni sat_1p_16A_24h; DIN šine za montažu osigurača. Komplet sa povezivanjem i ugradnjom.	1,00 komplet
11	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Nabavka, transport i polaganje napojnog kabla 0,6/1kV za napajanje stubova JR, koji su predmet ovog projekta. Kablovi se polažu dijelom u prethodno iskopanom rovu, dijelom ispod behaton kocki, dijelom kroz postojeće regale u magacinskom dijelu. Ukupno za nabavku i polaganje kabla PP00-A 4×25mm2 računato po m' kabla	92,00 m'

12	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Isporuka i montaža toplo cinkovanog jednosegmentnog okruglog stuba ukupne visine 10m KRS-A 10/60 proizvodnje Amiga-Kraljevo,Zinkometal, Petitjean ili ekvivalentno. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. Stub je opremljen antivandal bravom, sa okapnicom, sa pločom zavaranom u postolju. Priključak za uzemljenje je sa unutrašnje strane na tijelu stuba.Uz stubove, proizvođač treba da dostavi anker korpu sa šablonom za centrisanje ankera. U cijenu uračunati i isporuku i ugradnju priključne ploče. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub treba da je toplo-pocinkovan i na taj način zaštićen od korozije. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m2 pri brzini od 26m/s. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova, nakon montaže (iz dva međusobno normalna pravca. Uz postavljanje stuba predvidjeti i svu potrebnu opremu za postavljanje dvokrakih lira. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu.	3,00 komad
13	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Isporuka i polaganje "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po deset santimetara, prekrivajući kabal u potpunosti. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato.	80,00 komad

14	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Isporuka i polaganje čelične pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka obuhvata i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje položene trake sa stubovima (preko djelova trake, provučenih kroz temelje stubova). Stavka obuhvata i izvođenje uzemljenja ns postojeće uyemljenje. Komplet za nabavku i rad: Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom Fe/Zn trake	92,00 m'
15	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog polivinilhlorida koja se postavlja na 30 cm od površine zemlje. Ukupno za rad, računato po metru trake.	75,00 m'
16	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Isporuka i postavljanje priključne ploče PPR - 4	3,00 komad
17	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Isporuka i postavljanje FRA osigurača 6A	12,00 komad
18	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Nabavka, isporuka i montaža i povezivanje stubne svjetiljke proizvođača tip 3275 Mini Stelvio, snage 100W, 12928lm, 4000Kkod 330362-00, Disano ili ekvivalentne. Tri svjetiljke se montiraju direktno na stub a dvije se montiraju na novopostavljenu dvokraku liru. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svjetiljka se montira na stubu visine 10m. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci.	5,00 komad

19	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke tipa: C0820-QR-110W, 110W proizvođača SANSI, zemlja porijekla Kina, ili svetiljke istih ilji boljih karakteristika. Karakteristike svjetiljke su: ulazni napon 100~240V, struja 2,9A, efikasnost 115lm/W, faktor snage ≥0.95, boja svjetlosti 4000K, harmonijska distorzija＜15%, mogućnost kontrole PLC/2.4GHz(Zigbee), CRI Ra 70/80, zaštita IP66, boja Silver (RAL9006), opseg temperature -40□～+55□, opseg vlažnosti 10～95% RH, broj radnih sati >150000 (25□), led moduli podržavaju servis, podržava dimovanje. Nove svjetiljke se postavljaju na prethodno postavljenu dvokraku liru na postojećem stubu sa jedne strane a sa druge strane lire se vraćaju prethodno demontirane stare svjetiljke. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svjetiljka se montira na stubu visine 10m. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci:	7,00 komad
20	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Isporuka provodnika PP00 3x2,5mm2 i izrada strujnih veza ("M8") od priključne ploče do svjetiljki. Ukupno za nabavku transport i rad, računato po m' izvedene strujnoj vezi.	130,00 m
21	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - JAVNA RASVJETA	Isporuka i montaža dvokrake lire dužine jedne strane 1m. Ovom stavkom predvidjeti demontažu postojeće svjetiljke, kao i montažu nove dvokrake lire sa montažom i pustanjem u rad nove svjetiljke i montažom stare svjetiljke koja je prethodno demontirana.	9,00 komad
22	Materijal	Sitan nespecificiran materijal	1,00 komplet