

PREGLED POSTUPKA #99882

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PIB	02010810
E-mail	kabinet@rfzcg.co.me
Telefon	020/404-101
Internet adresa	fzocg.me
Fax	020/665-315
Adresa	Vaka Đurovića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Molersko-farbarski radovi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gordana Gagović
Kontakt	020/404-186
Datum objave	27.10.2025. 13:20
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Molersko-farbarski radovi	27.10.2025 13:20	31.10.2025 10:00	31.10.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava Obrazac 2: Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Kontrolu kvaliteta vršiće lice koje će biti ovlašćeno za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, od strane Naručioca, a kvalitativna i kvantitativna primopredaja će se izvršiti zapisnički.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Poslovna zgrada Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, ul. Vaka Đurovića bb.	Mjesto izvršenja ugovora
U cijenu uračunati sav neophodan materijal i opremu koji su potrebni za izvođenje specificiranih radova, kao i pripremne radove koji obuhvataju organizaciju mjesta izvođenja radova.	Drugi uslovi
Nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji, Izvođač je obavezan da sa mjesta izvršenja u roku od 3 (tri) dana ukloni svu preostalu opremu, višak materijala i otpad.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će svi preduzeti radovi po postupku biti izvedeni u skladu sa tehničkom specifikacijom, propisima i pravilima struke i da nemaju nedostatke koji onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrijednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će na mjestu izvršenja preduzeti mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, opreme, uređaja, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvršenjem ugovora pričini trećim licima i imovini.	Drugi uslovi
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ove nabavke u roku od 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Izvođač je dužan da otkloni sve eventualne nedostatke koji mogu nastati u garantom roku .	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da, prije dostavljanja ponude, a najkasnije do 30.10.2025. godine, do 14:00h , izvrši uvid u predmetnu lokaciju, kako bi ponuda bila adekvatna i detaljna. Kontakt: 068/510-506	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da sav kancelarijski inventar i opremu zaštititi zaštitnom folijom predviđenom za tu namjenu i da po završenim radovima, prostor u kojem je izvodio radove ostavi u stanju u kojem ga je i zatekao.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **28.190,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Gletovanje (-1 suteran, prizemlje Centrale, prizemlje - filijala, 1.sprat, 2.sprat).	Gletovanje niša ispod prozora i oštećenih djelova zidova, greda i plafona disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. Obračun po m2 računajući sav materijal, rad i potrebnu skelu (-1 suteran, prizemlje Centrale, prizemlje - filijala, 1.sprat, 2.sprat).	174,00 m2
2	Bojenje plafona, greda i kosih stepenišnih ploča (-1 suteran, prizemlje Centrale, prizemlje - filijala, 1.sprat, 2.sprat).	Bojenje plafona, greda i kosih stepenišnih ploča, poludisperzivnim bojama po izboru Naručioca. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. Obračun po m2 računajući sav materijal, rad i potrebnu skelu (-1 suteran, prizemlje Centrale, prizemlje - filijala, 1.sprat, 2.sprat).	1724,23 m2

3	Bojenje zidova i stubova (-1 suteran, prizemlje Centrale, prizemlje - filijala, 1.sprat, 2.sprat).	Bojenje zidova i stubova, poludisperzivnim bojama po izboru Naručioca. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. Obračun po m2 računajući sav materijal, rad i potrebnu skelu (-1 suteran, prizemlje Centrale, prizemlje - filijala, 1.sprat, 2.sprat).	5019,09 m2
4	Krpljenje, sanacija i priprema otvora na zidovima i plafonima nastalih nakon montaže i demontaže unutrašnjih i spoljašnjih jedinica klima uređaja (-1 suteran, prizemlje Centrale, prizemlje - filijala, 1.sprat, 2.sprat).	Krpljenje, sanacija i priprema otvora na zidovima i plafonima nastalih nakon montaže i demontaže unutrašnjih i spoljašnjih jedinica klima uređaja, njihovo ispunjavanje odgovarajućim građevinskim materijalom (malter, gips ili drugi odgovarajući materijal u skladu sa potrebama), obrada površine do ravni zida, završna obrada u skladu sa postojećom završnom obradom, spremno za krečenje. Uračunati sav potreban materijal i rad (-1 suteran, prizemlje Centrale, prizemlje - filijala, 1.sprat, 2.sprat).	1,00 Komplet