PREGLED POSTUPKA #98756

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/325-020
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/325-020
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija ploče u Vatrogasnici u Perastu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Slavica Kašćelan
Kontakt	067263667
Datum objave	29.10.2025. 13:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija ploče u Vatrogasnici u Perastu	29.10.2025 13:15	04.11.2025 12:00	04.11.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	**OPŠTINA KOTOR** **Sanacija ploče u Vatrogasnici u Perastu** 45453100 - Sanacijski radovi	10.928,41 EUR	2.294,97 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti u roku od 30 kalendarskih dana od uredno dostavljene i ovjerene fakture.	Rok plaćanja

U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta , u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera konstruktivnog smjera ili licenciranog građevinskog inženjera smjera menadžment, koji rukovodi izvođenjem radova. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza: • licencu građevinskog inženjera konstruktivnog smjera ili smjera menadžment u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25) • Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Naručilac će takođe zahtijevati dostavljanje dokaza o načinu angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.744,90 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Rušenje postojeće armiranobetonske konstrukcije sa odvozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju. Obračun paušalno.	Rušenje postojeće armiranobetonske konstrukcije sa odvozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju. Obračun paušalno.	1,00 paušal
2	Rušenje zidova i ostalih elemenata na prizemlju sa odovozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju.	Rušenje zidova i ostalih elemenata na prizemlju sa odovozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju.	1,00 paušal
3	Rušenje zidova na spratu sa odvozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju.	Rušenje zidova na spratu sa odvozom na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju.	1,00 paušal
4	Izrada privremenog prelaza tokom rušenja stare i gradnje nove ploče	Izrada privremenog prelaza tokom rušenja stare i gradnje nove ploče	1,00 paušal
5	Nabavka, transposrt i postavljanje privremenog ojačanja ploče drugog sprata	Nabavka, transposrt i postavljanje privremenog ojačanja ploče drugog sprata	1,00 paušal
6	Štemanje niša za oslonačke grede. Obračun po metru dužnom.	Štemanje niša za oslonačke grede. Obračun po metru dužnom.	20,00 m
7	Štemanje zidova za ventilaciju (u vrhu) sa sjeverne i istočne strane. Obračun po metru dužnom.	Štemanje zidova za ventilaciju (u vrhu) sa sjeverne i istočne strane. Obračun po metru dužnom.	15,00 m

8	Izrada armiranobetonskih ploča C25/30 (MB 30) sa vodonepropusnim dodacima. Ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m³. d=13 cm C25/30 (MB30)	Izrada armiranobetonskih ploča C25/30 (MB 30) sa vodonepropusnim dodacima. Ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m³. d=13 cm C25/30 (MB30)	7,38 m3
9	Izrada armiranobetonskih greda.MB30. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m³. 25/25	Izrada armiranobetonskih greda.MB30. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m³. 25/25	0,65 m3
10	Izrada armiranobetonskih greda.MB30. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m³. 25/35	Izrada armiranobetonskih greda.MB30. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m³. 25/35	2,68 m3
11	Nabavka, čišćenje, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanjerebraste (B500B) i mrežaste (MAG 500/560) armature. Količine armature uzete su na osnovu statičkih detalja. Obračunava se sve zajedno po kg ugrađene armature. Rebrasta armatura (B500B).	Nabavka, čišćenje, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanjerebraste (B500B) i mrežaste (MAG 500/560) armature. Količine armature uzete su na osnovu statičkih detalja. Obračunava se sve zajedno po kg ugrađene armature. Rebrasta armatura (B500B).	720,20 kg
12	Nabavka, čišćenje, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanjerebraste (B500B) i mrežaste (MAG 500/560) armature. Količine armature uzete su na osnovu statičkih detalja. Obračunava se sve zajedno po kg ugrađene armature. Mrežasta armatura (MAG 500/560).	Nabavka, čišćenje, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanjerebraste (B500B) i mrežaste (MAG 500/560) armature. Količine armature uzete su na osnovu statičkih detalja. Obračunava se sve zajedno po kg ugrađene armature. Mrežasta armatura (MAG 500/560).	1095,75 kg
13	Nabavka, transport i ugradnja U16 profila sa ugradnjom ankera prema projektu. Obračun po kilogramu ugrađenih profila.	Nabavka, transport i ugradnja U16 profila sa ugradnjom ankera prema projektu. Obračun po kilogramu ugrađenih profila.	110,00 kg