

## PREGLED POSTUPKA #102578

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Naziv naručioca | CENTRALNA BANKA CRNE GORE         |
| PIB             | 02011328                          |
| E-mail          | aleksandar.pavlicevic@cbcg.me     |
| Telefon         | 020/403-268                       |
| Internet adresa | www.cbcg.me                       |
| Fax             | 020/665-332                       |
| Adresa          | Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6 |
| Grad            | Podgorica                         |
| Poštanski broj  | 81000                             |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Radovi na zamjeni rasvjetnih tijela i dijela instalacije i galanterije |
| Status                      | U toku                                                                 |
| Vrsta predmeta              | Radovi                                                                 |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                                                    |
| Službenik za javne nabavke  | Aleksandar Pavlicevic                                                  |
| Kontakt                     | Aleksandar Pavličević/Vojislav Roganović                               |
| Datum objave                | 29.10.2025. 15:20                                                      |
| Napomena                    | -                                                                      |

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                         | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Zahtjev za podnošenje ponuda | 29.10.2025 15:20   | 03.11.2025 09:00 | 03.11.2025 09:00 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |
| Nabavka je                        |             |
| Zelena                            | Ne          |
| Društveno odgovorna               | Ne          |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                                                                                  | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2025   | <b>CENTRALNA BANKA CRNE GORE</b><br><b>Radovi na zamjeni rasvjetnih tijela i dijela instalacije i galanterije</b><br>45316000 - Radovi na instaliranju rasvjetnih i signalnih sistema | 24.793,00 EUR      | 5.206,53 EUR   | -                | -             | -                 | Jednostavna nabavka |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tip uslova / zahtjeva            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl.list CG” br.019/25) za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.                                                                                                                                                                                                                                               | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, što se dokazuje dokazom o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to: traženom važećom licencom, traženom potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) prema sledećem zahtjevu: 1 licencirani inženjer elektrotehničke struke, koji će rukovoditi vrstom radova na objektu – elektrotehničke instalacije jake struje u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl.list CG” br.019/25). | Stručna i tehnička sposobnost    |
| Obrazac 2 – elektronski potpisan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrazac 2                        |
| Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rok važenja ponude               |
| Rok izvršenja ugovora je 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rok izvršenja ugovora            |
| Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mjesto izvršenja ugovora         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Rok plaćanja: Prema dostavljenim pripremljenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji. - Prva pripremljena situacija se ispostavlja nakon 30 dana od dana početka radova. Plaćanje virmanski 7 dana uz uslov da je ista ovjerena od strane Nadzora i odgovornog lica u Direkciji za bezbjednost, investicije i usluge Naručioca; - Okončana situacija, virmanski, 15 dana od dana dostavljanja Okončane situacije ovjerene od strane Nadzora i odgovornog lica u Direkciji za bezbjednost, investicije i usluge Naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rok plaćanja   |
| Garantni rok: Dvije (2) godine od potpisivanja zapisnika o primopredaji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Garantni rok   |
| Podaci o ponuđaču: naziv ponuđača, adresa, grad, broj telefona i fax, poštanski broj, email adresa, PIB, kontakt osoba i internet stranica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drugi uslovi   |
| Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu: - Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drugi uslovi   |
| Napomena: - Prilikom demontaže postojećih osigurača i druge opreme neophodno je obilježiti/ prenijeti oznake sa postojećih osigurača na kablove, odnosno nove pripadajuće osigurače. Kritična mjesta označena na postojećim tablama i ormarima (koji su trenutno označeni izolir trakom, flomasterom i slično...) neophodno je sa predstavnicima korisnika propratiti i dodatno ispitati. Ukoliko se radi o jednostavnijoj interвенiciji na razvodnoj tabli ili ormaru, potrebno je korigovati / ukloniti kvar, dok ukoliko je kvar na električnoj ili drugoj instalaciji korisnika izvršiti zaštitu od uključenja napona i obilježiti kritični priključak. - Prilikom zamjene razvodnih tabli i postojeće opreme novoprojektovanom potrebno je svaki napojni kabl u tablama označiti u skladu sa postojećim rasporedom kako se ne bi narušio postojeći raspored osigurača u tablama koji je do sada postojao. Izmjene u rasporedu se odnose samo na strujne krugove potrošača u vlažnim prostorijama gdje se isti povezuju na zaštitni uređaj diferencijalne struje koji do sada nije postojao u RT. Sve izmjene u rasporedu osigurača i opreme iskoridinisati i usaglasiti sa osobljem koje je zaduženo za održavanje elektroinstalacija u objektu. | Drugi uslovi   |
| Način plaćanja: virmanski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Način plaćanja |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda.</p> | <p>Drugi uslovi</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.700,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Količina     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-P1 na prizemlju objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                            | Obračun po kompletu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 komplet |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja nadgradne, samogasive razvodne table na prizemlju objekta RT-P1, IP40, 3x18M Hager ili ekvivalent sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table, prekidača i ranžiranje kablova. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: Automatski prekidač iC60N-C/32A, 1p; 6kA, Schneider electric ili ekvivalent-3kom, Automatski prekidač iC60N-C/20A, 1p; 6kA, Schneider electric ili ekvivalent-3kom, Automatski prekidač iC60N-C/16A, 1p; 6kA, Schneider electric ili ekvivalent - 25kom, Automatski prekidač iC60N-B/10A, 1p; 6kA, Schneider electric ili ekvivalent -2kom, Zaštitni uređaj diferencijalne struje FiD 25/0,03A, 4p, Schneider electric ili ekvivalent - 1kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona, Schneider electric ili ekvivalent -3kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-P2 na prizemlju objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 komplet |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, samogasive razvodne table na prizemlju objekta RT-P2, IP40, 4x12M Hager ili ekvivalent, sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: automatski prekidač iC60N-C/32A / 1P/10kA ili ekvivalent - 3kom, Automatski prekidač iC60N-C/25A /1P /10kA ili ekvivalent 1kom, Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent -30kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent -2kom, Zaštitni uređaj diferencijalne struje FID 25/0,03A / 4P ili ekvivalent -1kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet |
| 5 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-11 na etaži prvog sprata objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 komplet |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, samogasive razvodne table na prvom spratu objekta RT-11, IP40, 4x18M Hager ili ekvivalent, sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: automatski prekidač iC60N-C/32A / 1P/10kA ili ekvivalent - 3kom, Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent - 40kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent -10kom, Zaštitni uređaj diferencijalne struje FID 25/0,03A / 4P ili ekvivalent -1kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table.                                                               | 1,00 komplet |
| 7 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-12 na etaži prvog sprata objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 komplet |
| 8 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, samogasive razvodne table na prvom spratu objekta RT-12, IP40, 4x18M Hager ili ekvivalent, sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: automatski prekidač iC60N-C/32A / 1P/10kA ili ekvivalent - 6kom, Automatski prekidač iC60N-C/20A /1P/10kA ili ekvivalent - 1kom, Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent -25kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent -3kom, Zaštitni uređaj diferencijalne struje FID 25/0,03A / 4P ili ekvivalent -1kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9  | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-21 na etaži drugog sprata objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 komplet |
| 10 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, samogasive razvodne table na drugom spratu objekta RT-21, IP40, 4x18M Hager ili ekvivalent, sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: automatski prekidač iC60N-C/32A / 1P/10kA ili ekvivalent - 3kom, Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent - 36kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent -4kom, Zaštitni uređaj diferencijalne struje FID 25/0,03A / 4P ili ekvivalent -1kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet |
| 11 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-22 na etaži drugog sprata objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, samogasive razvodne table na drugom spratu objekta RT-22, IP40, 4x18M Hager ili ekvivalent, sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: automatski prekidač iC60N-C/32A / 1P/10kA ili ekvivalent - 3kom, Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent - 37kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent -8kom, Zaštitni uređaj diferencijalne struje FID 25/0,03A / 4P ili ekvivalent -1kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet |
| 13 | Demontaža dijela postojeće opreme iz razvodne table RT-Suteren na etaži suterena objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 komplet |
| 14 | Nabavka, isporuka i montaža dijela opreme u RT-Suteren. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu.                                                                                                                                                                                | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent -4kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent - 8kom, Zaštitni uređaj diferencijalne struje FID 25/0,03A / 4P ili ekvivalent -1kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table.                                                                   | 1,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 15 | Demontaža dijela postojeće opreme iz razvodne table RT-I.L.1 na etaži 1 sprata objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 komplet |
| 16 | Nabavka, isporuka i montaža dijela opreme u RT-I.L.1. Stavka uključuje i sav nespacificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad<br>Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent -4kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent -8kom, Zaštitni uređaj diferencijalne struje FID 25/0,03A / 4P ili ekvivalent -1kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet |
| 17 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-I.L.1 na etaži 1 sprata objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 18 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, samogasive razvodne table na drugom spratu objekta RT-I.L.1 , IP40, 4x18M Hager ili ekvivalent, sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent -18kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent -18kom, Automatski prekidač iC60N-C/25A /3P/10kA ili ekvivalent -2kom, Automatski prekidač iC60N-C/32A /1P/10kA ili ekvivalent -3kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, impulsna sklopka 1NO16A- 2kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet |
| 19 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-I.L.2na etaži 1 sprata objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 komplet |
| 20 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, samogasive razvodne table na drugom spratu objekta RT-I.L.2 , IP40, 4x18M Hager ili ekvivalent, sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent -18kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent -18kom, Automatski prekidač iC60N-C/25A /3P/10kA ili ekvivalent -2kom, Automatski prekidač iC60N-C/32A /1P/10kA ili ekvivalent -3kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, impulsna sklopka 1NO16A- 2kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 21 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-II.L.1 na etaži 1 sprata objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 komplet |
| 22 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, samogasive razvodne table na drugom spratu objekta RT-II.L.1 , IP40, 4x18M Hager ili ekvivalent, sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent -20kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent - 22kom, Automatski prekidač iC60N-C/25A /3P/10kA ili ekvivalent -2kom, Automatski prekidač iC60N-C/32A /1P/10kA ili ekvivalent -3kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, impulsna sklopka 1NO16A- 2kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet |
| 23 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table RT-II.L.2 na etaži 1 sprata objekta sa predajom demontirane opreme korisniku. Ukupno za materijal i rad                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 24 | Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, samogasive razvodne table na drugom spratu objekta RT-II.L.2 , IP40, 4x18M Hager ili ekvivalent, sa prozirnim vratima. Razvodna tabla je testirana na 650°C, ispitivanje je izvršeno užarenom žicom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ukupno za materijal i rad Obračun po kompletu. | U razvodnu tablu se ugrađuju sledeća oprema: Automatski prekidač iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent -39kom, Automatski prekidač iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent - 2kom, Automatski prekidač iC60N-C/25A /3P/10kA ili ekvivalent -2kom, Automatski prekidač iC60N-C/32A /1P/10kA ili ekvivalent -3kom, iLL Acti 9 indikatorska lampica za prisustvo napona ili ekvivalent -3kom, impulsna sklopka 1NO16A- 2kom, RST sina Schneider electric ili ekvivalent, Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, trajne natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju i funkcionisanje table. | 1,00 komplet  |
| 25 | Ispitivanje postojeće instalacije, obilježavanje izvoda strujnih krugova prilikom demontaze, obilježavanje nakon priključenja svih važnijih potrosaca, te sve druge potrebne radnje neophodne za pustanje prethodni stavki u funkcionalan rad.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00 komplet |
| 26 | Nabavka, transport i ugradnja termoskupljajucih spojnice za nastavljjanje napojnih kablova presjeka 6, 10 i 16mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00 komplet |
| 27 | Nabavka, transport i ugradnja termoskupljajucih spojnice za nastavljjanje napojnih kablova presjeka 1.5 i 2.5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stavkom je obuhvacena potrebna dužina odgovarajućeg presjeka provodnika i boje, kao i pripadajućih klema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60,00 komplet |
| 28 | Nabavka i ugradnje automatskog prekidača iC60N-C/16A /1P/10kA ili ekvivalent na poziciji koju odredi Investitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stavkom obuhvacena potreban rad i materijal na stavljanju stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 29 | Nabavka i ugradnje automatskog prekidača iC60N-C/10A /1P/10kA ili ekvivalent na poziciji koju odredi Investitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stavkom obuhvacena potreban rad i materijal na stavljanju stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 komplet |
| 30 | Nabavka i ugradnja kabla X2XH 5x6mm <sup>2</sup> . Stavkom je obuhvaceno i ostvarivanje električnih veza na obadva kraja.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.6/1kV. Stavkom obuhvacena potreban rad i materijal na stavljanju stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,00 m       |
| 31 | Nabavka, transport i ugradnja osiguraca tip iC60N 10A/1P/10kA ili ekvivalent. Rad u nekih od tabli koje nisu obuhvacene sa predmetnim spiskom a potrebna je intervencija zbog stanja istih.                                                                                                                                                                                                       | U jedinicnu cijenu uracunati demontazu postojećeg osiguraca, odgovarajućih P/F veza crne boje, hilyne, kleme, RST sina itd neophodnih za zavrsetak stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                                                       | 35,00 komplet |
| 32 | Nabavka, transport i ugradnja osiguraca tip iC60N 16A/1P/10kA ili ekvivalent. Rad u nekih od tabli koje nisu obuhvacene sa predmetnim spiskom a potrebna je intervencija zbog stanja istih.                                                                                                                                                                                                       | U jedinicnu cijenu uracunati demontazu postojećeg osiguraca, odgovarajućih P/F veza crne boje, hilyne, kleme, RST sina itd neophodnih za zavrsetak stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                                                       | 60,00 komplet |
| 33 | Nabavka, transport i ugradnja osiguraca tip iC60N 32A/1P/10kA ili ekvivalent. Rad u nekih od tabli koje nisu obuhvacene sa predmetnim spiskom a potrebna je intervencija zbog stanja istih.                                                                                                                                                                                                       | U jedinicnu cijenu uracunati demontazu postojećeg osiguraca, odgovarajućih P/F veza crne boje, hilyne, kleme, RST sina itd neophodnih za zavrsetak stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                                                       | 6,00 komplet  |
| 34 | Sitni nespecificirani elektromontazni rad i materijal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 komplet  |
| 35 | Demontaža postojećih provodnika u prostorima toaleta koji služe za napajanje postojećih potrošača u toaletima (bojleri, klime, utičnice,...), kao i transport na mjesto koje odredi Investitor. Stavka obuhvata demontažu napojnih provodnika u toaletima koji su fiksirani na zid obujmica, dok se napojni provodnici koji su položeni u zidu, prekidaju na oba kraja. Ukupno za materijal i rad | Stavkom je obuhvaceno i izolovanje krajeva provodnika koji mogu doći pod napon. Izolaciju treba izvesti na trajan i kvalitetan način. Sve kablovske izvode čija se funkcionalnost zadržava neophodno je prilikom demontaze obilježiti i isti izvod naci na pripadajućoj razvodnoj tabli. Izvršiti i obilježavanje osiguraca u skladu sa potrošacem prije demontaze RT. | 1,00 komplet  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 36 | Nabavka, transport i ugradnja N2XH-J 3x2,5mm <sup>2</sup> . Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                                                               | Kabal tip N2XH-J 3x2,5mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV FKZ Zaječar ili ekvivalent. Provodnici se polažu dijelom kroz zid, dijelom na plafon kroz halogen free samogasive, savitljive buzir cijevi (90%) odgovarajućeg prečnika D.Univolt ili ekvivalent. Stavka obuhvata sav montažni materijal koje je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Nastavljanje kablova je potrebno izvršiti toploskupljajućom spojnicom Razchem ili ekvivalent, na odgovarajući način usaglašen u dogovoru sa nadzorom. Buzir se zasebno obračunava. | 300,00 m     |
| 37 | Nabavka, transport i ugradnja halogen free samogasive, savitljive buzir cijevi odgovarajućeg prečnika D.Univolt ili ekvivalen. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                            | Halogen free samogasiva savitljiva cijev (bužir) D. Univolt ili ekvivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240,00 m     |
| 38 | Nabavka, transport i ugradnja OG razvodnih kutija. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                                                                        | OG razvodnih kutija, halogen free, bijela, predviđena za montazu na zidu / plafonu sa uključenim elektromontaznim materijalom. Predvidjeti i potreban broj trajnih oznaka na poklopcima kutija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00 komplet |
| 39 | Sitni nespificirani elektromontazni rad i materijal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 komplet |
| 40 | Demontaža postojećih provodnika u prostorima toaleta koji služe za napajanje postojećih potrošača u toaletima (svjetiljke, prekidači,...), kao i transport na mjesto koje odredi Investitor. Stavka obuhvata demontažu napojnih provodnika u toaletima koji su fiksirani na zid obujmica, dok se napojni provodnici koji su položeni u zidu, prekidaju na oba kraja. | Stavkom je obuhvaćeno i izolovanje krajeva provodnika koji mogu doći pod napon. Izolaciju treba izvesti na trajan i kvalitetan način. Sve kablovske izvođe čija se funkcionalnost zadržava neophodno je prilikom demontaze obilježiti i isti izvod naci na pripadajućoj razvodnoj tabli. Izvršiti i obilježavanje osiguraca u skladu sa potrosacem prije demontaze RT.                                                                                                                                                                                          | 1,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 41 | Nabavka, transport i ugradnja N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup> . Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                     | Kabal tip N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup> , 0.6/1kV FKZ Zaječar ili ekvivalent. Provodnici se polažu dijelom kroz zid, dijelom na plafon kroz halogen free samogasive, savitljive bužir cijevi (95%) odgovarajućeg prečnika D.Univolt ili ekvivalent. Stavka obuhvata sav montažni materijal koje je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Nastavljanje kablova je potrebno izvršiti toplokupljajućom spojnicom Razchem ili ekvivalent, na odgovarajući način usaglašen u dogovoru sa nadzorom. Buzir se zasebno obračunava.                                                                            | 380,00 m      |
| 42 | Nabavka, transport i ugradnja halogen free samogasive, savitljive bužir cijevi odgovarajućeg prečnika D.Univolt ili ekvivalent. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. | Halogen free samogasiva savitljiva cijev (bužir) D. Univolt ili ekvivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350,00 m      |
| 43 | Nabavka, transport i ugradnja plafonske ugradne LED svjetiljke. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                 | Ugradna plafonska LED svjetiljka, ukupne ulazne snage 15.5W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 2048 lm, temperatura boje svijetla 4000K, efikasnost svjetiljke 132 lm/W, MacAdam 3, UGR < 25, 50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 80% inicijalne vrijednosti pri 25°C, el. predspojni uređaj u kompletu sa svjetiljkom, IEC EN 60598-1 RG 1, izrađena od aluminijuma, bijele boje, svjetiljka posjeduje CE/UKCA i ENEC sertifikat, stepena zaštite sa donje strane IP44 sa gornje strane IP20, mehanicke zaštite IK06, dimenzija Ø195x100 mm, mase 0.56 kg.<br>Tip: CETUS3 M 2000-840 HF RWH Thorn, ili ekvivalent. | 62,00 komplet |
| 44 | Nabavka, transport i ugradnja antipanic / evakuacione LED svjetiljke. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                           | Antipanic svjetiljka predviđena za montazu na plafonu sa odgovarajućim pinktogramom tip Stile + Beghelli ili ekvivalent, sa odgovarajućim staklenim nastavkom i pinktogramom otpornim na požar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 45 | Nabavka, transport i ugradnja zidni senzor sa radijusom djelovanja 3m. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                                              | Nadgradni - zidni senzor sa radijusom djelovanja 3m, zatezno vrijeme 15s-5min, izlazne snage 2000W, stepena mehaničke zaštite IP55. Stavkom uključeno i neophodna dužina ožice.                   | 26,00 komplet |
| 46 | Sitni nespificirani elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje svih prethodnih stavki u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 1,00 komplet  |
| 47 | Demontaža postojećih instalacija jake struje u toaletima (utičnice, bojleri, drugo), kao i transport na mjesto koje odredi Investitor. Stavka obuhvata demontažu nadgradnih utičnica i nadgradnih prekidača, ugradnih utičnica i ugradnih prekidača. Ukupno za materijal i rad |                                                                                                                                                                                                   | 6,00 komplet  |
| 48 | Nabavka, transport i ugradnja modularne 2M priključnice. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                            | Modularni pribor tip TEM Čatež ili ekvivalent, bijela boja<br>ugradna PVC kutija Ø60mm armatura<br>2M maska 2M bijela - IP44 sa zaštitnom gumom,<br>priključnica 2P+E, 16A, 2M bijela - 1 kom     | 9,00 komplet  |
| 49 | Nabavka, transport i ugradnja modularnog 2M prekidača sa indikacijom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                                               | Modularni pribor tip TEM Čatež ili ekvivalent, bijela boja,<br>ugradna PVC kutija Ø60mm<br>armatura 2M, maska 2M -<br>IP44 sa zaštitnom gumom, prekidač sa indikacijom, 10A, 2M<br>bijela - 1 kom | 29,00 komplet |
| 50 | Nabavka, transport i ugradnja modularnog 2M prekidača sa indikacijom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                                               | Modularni pribor tip TEM Čatež ili ekvivalent, bijela boja<br>ugradna PVC kutija Ø60mm<br>armatura 2M, maska 2M bijela - IP44 sa zaštitnom gumom<br>prekidač sa indikacijom, 16A, 2M siva - 1 kom | 9,00 komplet  |

|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 51 | Nabavka, transport i ugradnja modularnog 2M prekidača sa indikacijom. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. | Modularni pribor tipa TEM Čatež ili ekvivalent, bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm armatura 2M, maska 2M - IP44 sa zaštitnom gumom, prekidač sa indikacijom, 10A, 1M bijela - 2 kom                                                                                                                                                                                         | 3,00 komplet  |
| 52 | Nabavka, transport i ugradnja OG kutije. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                              | OG kutija, bijele boje, samogasive, IP68, minimalnih dimenzija 100x100mm koja se montira iznad spuštenog plafona na ulazu u kupatila. Kutija služi za povezivanje postojećih provodnika koji se polažu do toaleta sa novoprojektovanim provodnicima koji se polažu u toaletima do potrošača i svjetiljki. Stavkom uključeno i postavljanje trajnih oznaka na poklopcu kutije. | 8,00 komplet  |
| 53 | Nabavka, transport i ugradnja OG kutije. Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                              | OG kutija, bijele boje, samogasive, IP68, minimalnih dimenzija 100x200mm koja se montira iznad spuštenog plafona na ulazu u kupatila. Kutija služi za povezivanje postojećih provodnika koji se polažu do toaleta sa novoprojektovanim provodnicima koji se polažu u toaletima do potrošača i svjetiljki. Stavkom uključeno i postavljanje trajnih oznaka na poklopcu kutije. | 6,00 komplet  |
| 54 | Sitni nespificirani elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje svih prethodnih stavki u funkcionalno stanje.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 komplet  |
| 55 | Štamanje betonskih površina u toaletima (zid, plafon) za polaganje kablova na mjestima spuštanja kablova sa plafona do pozicija utičnica i prekidača.                            | Stavka uključuje i sav nespificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135,00 m      |
| 56 | Vrsenje prodora kroz AB i druge vrste zidova debljine 25-40cm u cilju provlačenja kablova raznih presjeka i tipova kablova, kroz odgovarajuću cijev.                             | Stavkom je obuhvaćeno i saniranje oštećenih površina / zidnih i plafonskih/ te prateće građevinsko - zanatske radove neophodne za stavljanje stavke u prethodno stanje.                                                                                                                                                                                                       | 25,00 komplet |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 57 | Redovno ciscenje prostora za komunikaciju u cilju funkcionisanja objekta tokom radnog vremena, mehanicke i druge zastite prostora tokom radova i drugo, koji treba da obezbijede nesmetano funkcionisanje objekta tokom izvođenja radova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stavkom je obuhvaceno i transport smeca i drugog nastalog otpada na deponiju do 15km od mjesta radova. | 1,00 komplet |
| 58 | Ispitivanje postojećih instalacije jake struje prije pocinjanja elektro radova, u cilju utvrđivanja funkcionalnosti provodnika u toaletima, način njihovog napajanja kako bi se prilikom izvođenja olakšalo izvođenje i povezivanje novoprojektovanih provodnika na postojeće stanje (klima, kutije fiksnog spoja, bojler, osvjetljenje. itd...). Stavka obuhvata određivanje kablovskih veza, ispitivanje stanja kabla od pripadajućih razvodnih tabli do mjesta spajanja u prostoru toaleta megaommetrom ili sličnim uređajem. Ukupno za rad |                                                                                                        | 1,00 komplet |
| 59 | Ispitivanje novoprojektovanih električnih instalacija jake struje sa pribavljanjem atestne i druge tehnicke dokumentacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 1,00 komplet |