

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i ugradnja djelova za klima komore na
Gradskim bazenima

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO

PIB:

02789507

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
virmanski	Način plaćanja

Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Ovlašćeno stručno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca usluge sačiniti Zapisnik o izvršenom servisu	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok za kompletni servis je minimum 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana puštanja u rad iste.	Garantni rok
Uplatom na žiro račun Izvršioca, u roku od 30 dana po kompletnom servisu i isporuci rezervnih dijelova i dostavljenoj fakturi od Izvršioca, ovjerenoj od strane Ovlašćenog stručnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
u roku od 30 dana po kompletnom servisu predmetnih klima komora i pumpi i dostavljenoj fakturi od Izvršioca, ovjerenoj od strane Ovlašćenog stručnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca..	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Primopredaja: sprovodi Izvršilac i Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca usluge sačiniti Zapisnik o izvršenoj usluzi	Primopredaja i puštanje u rad
Mjesto izvršenja ugovora: Gradski bazeni - Sportski centar , Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti: Izjavu ponuđača da se obavezuje da obezbijedi originalne dijelove koji se ugrađuju, da su rezervni dijelovi za klima komore originalni "Menerga" prema navedenim kataloškim brojevima i " LINDAB" Švedska	Drugi uslovi

Nakon izvršenog servisa, potrebno je izvršiti testiranje u prisustvu ovlaštenog strucnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca. Testiranje obuhvata puštanje u rad i probni rad.	Testiranja i metoda testiranja
---	--------------------------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
virmanski	Način plaćanja
Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlaštenog lica ponuđača, sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom.	Obrazac 2
Ovlašćeno strucno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlaštenim predstavnikom Izvršioca usluge sačiniti Zapisnik o izvršenom servisu	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok za kopmletan servis je minimum 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana puštanja u rad iste.	Garantni rok
Uplatom na žiro račun Izvršioca, u roku od 30 dana po kompletnom servisu i isporuci rezervnih djelova i dostavljenoj fakturi od Izvršioca, ovjerenoj od strane Ovlaštenog strucnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
u roku od 30 dana po kompletnom servisu predmetnih klima komora i pumpi i dostavljenoj fakturi od Izvršioca, ovjerenoj od strane Ovlaštenog strucnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca..	Rok plaćanja
Rok izvršenje ugovora je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora

Primopredaja: sprovodi Izvršilac i Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca i koji će sa ovlaštenim predstavnikom Izvršioca usluge sačiniti Zapisnik o Izvršenoj usluzi	Primopredaja i puštanje u rad
Mjesto izvršenja ugovora: Gradski bazeni - Sportski centar , Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti: Izjavu ponuđača da se obavezuje da obezbijedi originalne djelove koji se ugrađuju, da su rezervni djelovi za klima komore orginalni "Menerga" prema navedenim kataloškim brojevima i " LINDAB" Švedska	Drugi uslovi
Nakon izvršenog servisa, potrebno je izvršiti testiranje u prisustvu ovlašćenog strcnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca. Testiranje obuhvata puštanje u rad i probni rad.	Testiranja i metoda testiranja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
9917.36	1	Nabavka i isporuka Motornog pogona dempera ME-ST01 klapne 1006 485za klima komore KK1,KK2	Nabavka i isporuka Motornog pogona dempera ME-ST01 klapne 1006 485za klima komore KK1,KK2	2.00	kom

9917.36	2	Nabavka i isporuka Kombinovanog senzora temperature i vlage C-SKHT/2-P/HX 1006 436 za klima komore KK1, KK2-	Nabavka i isporuka Kombinovanog senzora temperature i vlage C-SKHT/2-P/HX 1006 436 za klima komore KK1, KK2-	1.00	kom
	3	Nabavka i isporuka Bus kabal 1,5 m, 1108 718 za klima komore KK1, KK2	Nabavka i isporuka Bus kabal 1,5 m, 1108 718 za klima komore KK1, KK2	8.00	kom
	4	Nabavka i isporuka Dihtung guma na klapni grijanja za klima komore KK1, KK2	Nabavka i isporuka Dihtung guma na klapni grijanja za klima komore KK1, KK2	2.00	kom
	5	Nabavka i isporuka Filtera vazduha M5: 592 x 892 x 300 mm metalni ram za klima komore KK1, KK2	Nabavka i isporuka Filtera vazduha M5: 592 x 892 x 300 mm metalni ram za klima komore KK1, KK2	24.00	kom
	6	Servis klima komora KK1 i KK2 Typ: ThermoCond 381901 kapacitet 18.000 m3 /h, PSP.No. K-022141-01-02-01 PSP.No. K-022141-01-01-01 Proizvođač "MENERGA" Njemačka, Godina proizvodnje 2017.	Nakon isporuke rezervnih djelova uraditi servis klima komora prema upustu-preporuci proizvođača. Očitavanje radnih parametara sa senzora na klima komorama KK1, KK2 i njihova dijagnostika. Čišćenje i dezinfekcija unutrašnjosti klima komora KK1, KK2, kao i čišćenje rešetke na usisu vazduha koja se nalazi na objektu. Demontaža neispravnih djelova i montaža novih djelova klima komora KK1, KK2. Potrebno zamijeniti na klima komori KK2, Motorni pogon dempera Me-ST01 klapne, i karticu motornog pogona klapne i kombinovani senzor temperature i vlage. Izvještaj o urađenom servisu klima komora sa preporukama o njihovom održavanju.	1.00	kom
	7	SERVIS TOPLOTNIH PUMPI TP1- Nalaze se u sistemu sa klima komorama KK1, KK2	Servis Toplotne pumpe TP1, Model: KVA/K/WP 786-P-PS/DS, Fabrički broj. 11-171554, Godine proizvodnje 2017, Proizvođač "Lindab" Švedska. Ispitivanje radnih parametara 6 (šest) kompresora, Kontrola -Ispitivanje elektro instalacije, Kontrola -Ispitivanje Freonske instalacije, Defektaža kvara, Utvrđivanje koje rezervne djelove je potrebno preventivno nabaviti i držati na stanju, Provjera radnih parametara i podešavanje radnih parametara prema preporuci proizvođača. Dosipanje ulja u kompresore i dopuna freona. Izvještaj o izvršenom servisu.	1.00	kom

9917.36	8	Servis Toplotne pumpe TP2 Nalaze se u sistemu sa klima komorama KK1, KK2	Servis Toplotne pumpe TP2, Model: KVA/K/WP 786-P-PS/DS, Fabrički broj. 11-171555, Godine proizvodnje 2017, Proizvođač "Lindab" Švedska, Ispitivanje radnih parametara 6 (šest) kompresora, Kontrola-Ispitivanje elektro instalacije, Kontrola -Ispitivanje Freonske instalacije, Defektaža kvara, Utvrđivanje koje rezervne djelove je potrebno preventivno nabaviti i držati na stanju, Provjera radnih parametara i podešavanje radnih parametara prema preporuci proizvođača. Dopuna freona. Izvještaj o izvršenom servisu.	1.00	kom
	9	Nabavka kasetnih filtera klima komora: F7 592 x 592 x 98 mm	Nabavka kasetnih filtera klima komora: F7 592 x 592 x 98 mm, Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska, Tip: CompAir , veličina 6.000, God.proizv.2018	8.00	kom
	10	Nabavka kasetnih filtera klima komora: F7 592 x 287 x 98 mm	Nabavka kasetnih filtera klima komora: F7 592 x 287 x 98 mm, Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska Tip: CompAir , veličina 6.000, God.proizv.2018.	4.00	kom
	11	Nabavka kasetnih filtera klima komora: M5 592 x 592 x 98 mm,	Nabavka kasetnih filtera klima komora: M5 592 x 592 x 98 mm, Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska Tip: CompAir , veličina 6.000, God.proizv.2018.	8.00	kom
	12	Nabavka kasetnih filtera klima komora: M5 592 x 287 x 98 mm,	Nabavka kasetnih filtera klima komora: M5 592 x 287 x 98 mm, Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska Tip: CompAir , veličina 6.000, God.proizv.2018.	4.00	kom
	13	Servis klima komora	Čišćenje unutrašnjeg dijela klima komora. Čišćenje rešetki na usisu svježeg vazduha. Zamjena filtera. Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska , Tip: CompAir , veličina 6.000, God.proizv.2018.	1.00	kom
	14	Servis toplotne pumpe	Servis toplotne pumpe - Spoljna jedinica: Toplotna pumpa VRV DAIKIN EUROPEAN N.V BELGIUM ER0250A7W1B, God.proizv. 2018. Ispitivanje freonske instalacije i dijagnostika kvara koji je uzrokovao isticanja freona. Sanacija kvara, zavarivanje instalacije. Sipanje freona u Toplotnu pumpu 15-20 kg.R 410A. Čišćenje unutarnjih plafonskih jedinica u svlačionicama.	1.00	kom

9917.36	15	Zamjena filtera na klima komori svlačionica	Zamjena filtera na klima komori svlačionica- Klima komora svlačionica se nalazi lijevo ekonomskog ulaza S.C.Morača i to: F7 592 x 592 x 98 mm.....kom.4; F7 592 x 287 x 98 mmkom.2; M5 592 x 592 x 98 mmkom. 4; M5 592 x 287 x 98 mmkom.2;	1.00	kom
	16	Zamjena filtera na klima komori VIP salona	Zamjena filtera na klima komori VIP salona. Klima komora VIP salona sa nalazi na vrhu zgrade. Potrebno angažovanje dizalice sa korpom: i to: F7 592 x 592 x 98 mm.....kom.4; F7 592 x 287 x 98 mmkom.2; M5 592 x 592 x 98 mmkom. 4; M5 592 x 287 x 98 mmkom.2;	1.00	kom
	17	Nabavka freona R 410A	Nabavka freona R 410A	20.00	kg

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
9917.36	1	Nabavka i isporuka Motornog pogona dempera ME-ST01 klapne 1006 485za klima komore KK1, KK2	Nabavka i isporuka Motornog pogona dempera ME-ST01 klapne 1006 485za klima komore KK1, KK2	2.00	kom
	2	Nabavka i isporuka Kombinovanog senzora temperature i vlage C-SKHT/2-P/HX 1006 436 za klima komore KK1, KK2-	Nabavka i isporuka Kombinovanog senzora temperature i vlage C-SKHT/2-P/HX 1006 436 za klima komore KK1, KK2-	1.00	kom
	3	Nabavka i isporuka Bus kabal 1,5 m, 1108 718 za klima komore KK1, KK2	Nabavka i isporuka Bus kabal 1,5 m, 1108 718 za klima komore KK1, KK2	8.00	kom
	4	Nabavka i isporuka Dichtung guma na klapni grijanja za klima komore KK1, KK2	Nabavka i isporuka Dichtung guma na klapni grijanja za klima komore KK1, KK2	2.00	kom
	5	Nabavka i isporuka Filtera vazduha M5: 592 x 892 x 300 mm metalni ram za klima komore KK1, KK2	Nabavka i isporuka Filtera vazduha M5: 592 x 892 x 300 mm metalni ram za klima komore KK1, KK2	24.00	kom

9917.36	6	Servis klima komora KK1 i KK2 Typ: ThermoCond 381901 kapacitet 18.000 m3 /h, PSP.No. K-022141-01-02-01 PSP.No. K-022141-01-01-01 Proizvođač "MENERGA" Njemačka, Godina proizvodnje 2017.	Nakon isporuke rezervnih dijelova uraditi servis klima komora prema upustu-preporuci proizvođača. Očitavanje radnih parametara sa senzora na klima komorama KK1, KK2 i njihova dijagnostika. Čišćenje i dezinfekcija unutrašnjosti klima komora KK1, KK2, kao i čišćenje rešetke na usisu vazduha koja se nalazi na objektu. Demontaža neispravnih dijelova i montaža novih dijelova klima komora KK1, KK2. Potrebno zamijeniti na klima komori KK2, Motorni pogon dempera Me-ST01 klapne, i karticu motornog pogona klapne i kombinovani senzor temperature i vlage. Izvještaj o urađenom servisu klima komora sa preporukama o njihovom održavanju.	1.00	kom
	7	SERVIS TOPLOTNIH PUMPI TP1- Nalaze se u sistemu sa klima komorama KK1, KK2	Servis Toplotne pumpe TP1, Model: KVA/K/WP 786-P-PS/DS, Fabrički broj. 11-171554, Godine proizvodnje 2017, Proizvođač "Lindab" Švedska. Ispitivanje radnih parametara 6 (šest) kompresora, Kontrola -Ispitivanje elektro instalacije, Kontrola -Ispitivanje Freonske instalacije, Defektaža kvara, Utvrđivanje koje rezervne dijelove je potrebno preventivno nabaviti i držati na stanju, Provjera radnih parametara i podešavanje radnih parametara prema preporuci proizvođača. Dosipanje ulja u kompresore i dopuna freona. Izvještaj o izvršenom servisu.	1.00	kom
	8	Servis Toplotne pumpe TP2 Nalaze se u sistemu sa klima komorama KK1, KK2	Servis Toplotne pumpe TP2, Model: KVA/K/WP 786-P-PS/DS, Fabrički broj. 11-171555, Godine proizvodnje 2017, Proizvođač "Lindab" Švedska, Ispitivanje radnih parametara 6 (šest) kompresora, Kontrola-Ispitivanje elektro instalacije, Kontrola -Ispitivanje Freonske instalacije, Defektaža kvara, Utvrđivanje koje rezervne dijelove je potrebno preventivno nabaviti i držati na stanju, Provjera radnih parametara i podešavanje radnih parametara prema preporuci proizvođača. Dopuna freona. Izvještaj o izvršenom servisu.	1.00	kom

9917.36	9	Nabavka kasetnih filtera klima komora: F7 592 x 592 x 98 mm	Nabavka kasetnih filtera klima komora: F7 592 x 592 x 98 mm, Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska, Tip: CompAir , veločina 6.000, God.proizv.2018	8.00	kom
	10	Nabavka kasetnih filtera klima komora: F7 592 x 287 x 98 mm	Nabavka kasetnih filtera klima komora: F7 592 x 287 x 98 mm, Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska Tip: CompAir , veločina 6.000, God.proizv.2018.	4.00	kom
	11	Nabavka kasetnih filtera klima komora: M5 592 x 592 x 98 mm,	Nabavka kasetnih filtera klima komora: M5 592 x 592 x 98 mm, Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska Tip: CompAir , veločina 6.000, God.proizv.2018.	8.00	kom
	12	Nabavka kasetnih filtera klima komora: M5 592 x 287 x 98 mm,	Nabavka kasetnih filtera klima komora: M5 592 x 287 x 98 mm, Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska Tip: CompAir , veločina 6.000, God.proizv.2018.	4.00	kom
	13	Servis klima komora	Čišćenje unutrašnjeg dijela klima komora. Čišćenje rešetki na usisu svježeg vazduha. Zamjena filtera. Proizvođač klima komora " LINDAB" Švedska , Tip: CompAir , veličina 6.000, God.proizv.2018.	1.00	kom
	14	Servis toplotne pumpe	Servis toplotne pumpe - Spoljna jedinica: Toplotna pumpa VRV DAIKIN EUROPEAN N.V BELGIUM ER0250A7W1B, God.proizv. 2018. Ispitivanje freonske instalacije i dijagnostika kvara koji je uzrokovao isticanja freona, zavarivanje instalacije, sipanje freona u Toplotnu pumpu 15-20 kg.R 410A. Čišćenje unutrašnjih plafonskih jedinica u svlačionicama.	1.00	kom
	15	Zamjena filtera na klima komori svlačionica	Zamjena filtera na klima komori svlačionica- Klima komora svlačionica se nalazi lijevo ekonomskog ulaza S.C.Morača i to: F7 592 x 592 x 98 mm.....kom.4; F7 592 x 287 x 98 mmkom.2; M5 592 x 592 x 98 mmkom. 4; M5 592 x 287 x 98 mmkom.2;	1.00	kom

9917.36	16	Zamjena filtera na klima komori VIP salona	Zamjena filtera na klima komori VIP salona. Klima komora VIP salona sa nalazi na vrhu zgrade. Potrebno angažovanje dizalice sa korpom: i to: F7 592 x 592 x 98 mm.....kom.4; F7 592 x 287 x 98 mmkom.2; M5 592 x 592 x 98 mmkom. 4; M5 592 x 287 x 98 mmkom.2;	1.00	kom
	17	Nabavka freona R 410A	Nabavka freona R 410A	20.00	kg
	18	Nabavka i isporuka C-Bus Konektor sa 4 žice za klima komore KK1, KK2	Nabavka i isporuka C-Bus Konektor sa 4 žice za klima komore KK1, KK2	8.00	kom

Izveštaj generisan 30.10.2025 13:49