PREGLED POSTUPKA #102704

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CENTRALNA BANKA CRNE GORE
PIB	02011328
E-mail	aleksandar.pavlicevic@cbcg.me
Telefon	020/403-268
Internet adresa	www.cbcg.me
Fax	020/665-332
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka NTP uređaja za sinhronizaciju vremena
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Pavlicevic
Kontakt	Aleksandar Pavlićević/ Igor Ivanovic
Datum objave	30.10.2025. 15:05
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev za ponošenje ponude	30.10.2025 15:05	04.11.2025 09:00	04.11.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključenja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: objekat Centralne banke Crne Gore ,Buvevar Sv.Petra Cetinjskog br.6, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: do 30 dana nakon isporuke i instalacije uređaja, po dostavljenoj fakturi, koja prije plaćanja mora biti ovjerena od strane odgovornog lica iz Sektora za IT naručioca	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Podaci o ponuđaču: naziv ponuđača, adresa, grad, broj telefona i fax, poštanski broj, email adresa, PIB, kontakt osoba i internet stranica.	Drugi uslovi
-Garantni rok: 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji	Garantni rok
-Obrazac 2.	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **4.250,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka NTP uređaja za sinhronizaciju vremena	Procesor: 1.33GHz, 1 MB L2 cache, 3 W TDP Operativni sistem: OS based on Linux 4.x LTS kernel Memorija: 2GB DDR3L onboard Flash disk: 4 GB eMMC Flash AC napajanje: 1 napajanje integrisano u uređaj NTP protokoli: NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC 5905), SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v4 (RFC 2030) Bezbjednosne funkcije: Autentifikacija zasnovana na simetričnim ključevima korišćenjem MD5, SHA-1 ili AES-128-CMAC heš funkcija NTP v4 Autokey (koristi parove privatnog i javnog ključa) NTS enkripcija (RFC 8915) za NTP v4 u unicast klijentskom režimu Performanse Do 15,000 NTP zahtjeva u sekundi Mrežni portovi: Minimalno 2x RJ45 10/100-BASE-T interfejs (Fast Ethernet) sa LED indikatorima statusa veze Mrežni servisi: HTTP(S) za web interfejs i pristup REST API-ju; FTP za pristup log fajlovima i postavljanje ažuriranja firmvera; Telnet i SSH za pristup komandnoj liniji; SNMP za nadzor/monitoring Serijska konzola: 8P8C (kao RJ45) konektor za pristup	1,00 komad

		serijskom terminalu GPS antena konektor: BNC ženski ili Type-N ženski, 50 Ω, 15 V output Dimenzije: 1U / 87.5 HP Tehnička podrška: Besplatna doživotna podrška putem telefona i e-pošte, uključujući ažuriranja firmvera. Uključena dodatna oprema: GPS IF antena/pretvarač za spoljašnju instalaciju, sa montažnim kompletom koji sadrži svu potrebnu opremu za postavljanje antene na stub ili zid, kao i 50 m RG 58 koaksijalnog kabla sa unaprijed montiranim konektorima, koji se isporučuje kao standardni dio opreme. Napojni kablovi za uređaj.	
2	Usluga ugradnje i konfiguracije uredjaja	Ugradnja i konfiguracija uključuje: - Postavljanje antene na krov objekta, - Sprovođenje kabla do komunikacione sobe, - Povezivanje i konfiguracija uređaja u lokalnoj mreži kupca i omogućavanja funkcije sinhronizacije vremena	1,00 komad