

PREGLED POSTUPKA #102699

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA DANILOVGRAD
PIB	02000156
E-mail	kabinet.predsjednika@danilovgrad.me
Telefon	020/812-022
Internet adresa	www.danilovgrad.me
Fax	--
Adresa	Trg 9. decembar bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija slivne rešetke u dijelu ulice Trg 9. decembar
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivana Popović
Kontakt	020811101
Datum objave	31.10.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava: Obrazac 2 (elektronski potpisana)	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: ulica Trg 9. decembar, opština Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 10 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Rok plaćanja je: 30 dana od ispostavljanja fakture za izvedene radove i okončane situacije.	Rok plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Neposrednom kontrolom u toku izvođenja radova od strane Nadzornog organa.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta , u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera saobraćajnog smjera, koji rukovodi izvođenjem radova. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza: • licencu građevinskog inženjera saobraćajnog smjera u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 92/25) • Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Naručilac će takođe zahtijevati dostavljanje dokaza o načinu angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.660,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Rekonstrukcija slivne rešetke	Uklanjanje postojeće rešetke, razbijanje postojećeg AB kanala sa utovarom i odvozom materijala na deponiju. Nabavka transport i ugradnja tampona sa nabijanjem i pripremom posteljice za ugradnju kanala za linijsko odvodnjavanje.	8,00 m
2	Rekonstrukcija slivne rešetke	Nabavka, transport i ugradnja kanala za linijsko odvodjavanje Gridiron sa toplocinkovanom ivicom i LG rešetkom klase E600. Kanal je od Vibrobetona, sa sigurnosnim zaključavanjem rešetke, sa integrisanim zaštitnim rubom od livenog gvožđa, sa preklopom i žljebom za jednostavno zaptivanje na mjestu spoja dva kanala. Kanal se zbog specifikog V-poprečnog presjeka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja i namijenjen je za opterećenja do klase E600. Elementi su dužine 100cm, nominalne širine 500mm, građevinske širine 625m, građevinska visina 603m, bez pada po dnu kanala, sa rešetkom od livenog gvožđa. Kanali se ugrađuju na sloju betona.	8,00 m

3	Rekonstrukcija slivne rešetke	Radovi na uklapanju u postojeće stanje, podrazumijevaju: betoniranje(ispunu) između kanala i konstrukcije saobraćajnice betonom MB30 do 3,00m ³ betona, do visine habajućeg sloja asfalta. Asfaltiranje AB11 sloja asfalta od 4,00cm debljine u širini od 50,00cm sa obje strane resetke do postojećeg asfalta, sa isijecanjem asfalta i uklanjanjem habajućeg sloja.	1,00 paušalno
---	-------------------------------	--	---------------