

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Zemljani radovi – Prihvatište za životinje

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE

PIB:

11044786

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, komisija može da traži dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat koji će izvoditi radove mora da ispunjava uslove iz čl. 76 i čl. 84 Zakona o izgradnji objekata za obavljanje djelatnosti građenja objekta ("Sl. list CG", br. 19/2025 i 92/2025); Provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta (član 135a i 135b Zakona o javnim nabavkama) radi utvrđivanja ispunjenosti uslova Komisija komisija će vršiti na osnovu sljedećih dokaza: dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN; i Licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Za izvršenje predmetnog ugovora potrebni su sljedeći stručni kadrovski kapaciteti: rukovodilac građenja (licencirani građevinski inženjer, konstruktivnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija) koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini; i licencirani inženjer geodezije, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, za izvođenje geodetskih radova. licencirani inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini može istovremeno rukovoditi izradom tehničke dokumentacije, a u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata. Licencirani inženjer koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije i/ili izvođenjem radova u cjelini mora da bude zaposlen kod privrednog subjekta koji će biti odgovoran za izradu tehničke dokumentacije i/ili izvođenje radova u cjelini. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni. Dokaz o načinu angažovanja inženjera: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz Zakona o izgradnji objekata: licenca iz člana 107 Zakona.	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 10 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka.	Garancija ponude
Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Uredno izvršen ugovor na osnovu izvještaja nadzornog organa	Uslovi plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, komisija može da traži dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat koji će izvoditi radove mora da ispunjava uslove iz čl. 76 i čl. 84 Zakona o izgradnji objekata za obavljanje djelatnosti građenja objekta ("Sl. list CG", br. 19/2025 i 92/2025); Provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta (član 135a i 135b Zakona o javnim nabavkama) radi utvrđivanja ispunjenosti uslova Komisija komisija će vršiti na osnovu sljedećih dokaza: dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN; i Licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Za izvršenje predmetnog ugovora potrebni su sljedeći stručni kadrovski kapaciteti: rukovodilac građenja (licencirani građevinski inženjer, konstruktivnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija) koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini; i licencirani inženjer geodezije, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, za izvođenje geodetskih radova. licencirani inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini može istovremeno rukovoditi izradom tehničke dokumentacije, a u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata. Licencirani inženjer koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije i/ili izvođenjem radova u cjelini mora da bude zaposlen kod privrednog subjekta koji će biti odgovoran za izradu tehničke dokumentacije i/ili izvođenje radova u cjelini. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni. Dokaz o načinu angažovanja inženjera: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz Zakona o izgradnji objekata: licenca iz člana 107 Zakona.	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 10 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka.	Garancija ponude
Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Uredno izvršen ugovor na osnovu izvještaja nadzornog organa	Uslovi plaćanja
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet vrši se u odnosu na rok izvršenja ugovora. Ponudi sa najkraćim rokom izvršenja ugovora dodjeljuje se maksimalni broj bodova, 10. Bodovi za ostale ponude obračunavaju se proporcionalno u odnosu na najkraće ponuđeni rok izvršenja ugovora po formuli: Broj bodova (K) = (najkraće ponuđeni rok izvršenja ugovora / ponuđeni rok izvršenja ugovora x 10) NAPOMENA: Navesti tačan datum ponuđenog roka (koji ne može biti duži od 15.12.2025.)	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet vrši se u odnosu na rok izvršenja ugovora. Ponudi sa najkraćim rokom izvršenja ugovora dodjeljuje se maksimalni broj bodova, 10. Bodovi za ostale ponude obračunavaju se proporcionalno u odnosu na najkraće ponuđeni rok izvršenja ugovora po formuli: Broj bodova (K) = (najkraće ponuđeni rok izvršenja ugovora / ponuđeni rok izvršenja ugovora x 10) NAPOMENA: Navesti tačan datum ponuđenog roka (koji ne može biti duži od 15.12.2025.)	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
36000.00	1	ZEMLJANI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Prije početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obilježen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti mašinski što podrazumjeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gdje je potrebno iskop se vrši ručno. Izvođač je dužan da iskopni materijal koji se odvozi na deponije kamionima zaštititi od usputnog rosipanja a za vozila koja odvoze materijal obezbijedi punkt za pranje točkova prije izlaska na javne puteve."	ISKOP "Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije, za pozicije temelja pomoćnog objekta i kaveza, kao i za izradu pristupnog makadamskog puta. Otkop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odsjeći formirajući kosine, a dno nivelisati. Iskopani materijal deponovati u okviru gradilišta za kasnija nasipanja. Cijena obuhvata otkop i deponovanje na gradilišnu deponiju. Obračun po m3."	539.99	m3

36000.00	2	ZEMljANI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Prije početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obilježen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti mašinski što podrazumjeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gdje je potrebno iskop se vrši ručno. Izvođač je dužan da iskopni materijal koji se odvozi na deponije kamionima zaštititi od usputnog rosipanja a za vozila koja odvoze materijal obezbijedi punkt za pranje točkova prije izlaska na javne puteve."	NASIPANJE I NABIJANJE "Nasipanje i nabijanje usitnjene zemlje u iskopu do i oko temelja pomoćnog objekta i kaveza za životinje. Zemlju nasipati u slojevima od 20cm, kvasiti vodom, nabijati vibro valjkom do potrebne zbijenosti, uvaljati i nivelisati po projektu. Ostvareni minimalni modul stišljivosti je ne manji od 80 MPa. Kontrolu zbijenosti vršiti Oпитom kružne ploče Ø300mm, sa padajućim tegom od 10kg, prema važećim standardima i uz prisustvo stručnog nadzora ili projektanta. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa. Cijena obuhvata nasipanje, nabijanje i valjanje zemlje iz iskopa do potrebne zbijenosti, kao i vršenje opita zbijenosti. Obračun po m3."	10.81	m3
	3	ZEMljANI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Prije početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obilježen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti mašinski što podrazumjeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gdje je potrebno iskop se vrši ručno. Izvođač je dužan da iskopni materijal koji se odvozi na deponije kamionima zaštititi od usputnog rosipanja a za vozila koja odvoze materijal obezbijedi punkt za pranje točkova prije izlaska na javne puteve."	ŠLJUNAK "Nabavka, prevoz i razastiranje tamponskog sloja šljunka debljine 10cm, ispod temelja pomoćnog objekta i kaveza, kao i ispod podne ploče pomoćnog objekta. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i nivelisati po projektu sa tolerancijom po visini +/- 1cm. Obračun po m3."	20.35	m3

36000.00	4	BETONSKI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema važećem Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. Prije betoniranja izvršiti pregled skele, oplata i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a kontrolisati ih i u toku betoniranja. Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomjera, da ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. Izrada i ugrađivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem. Ručno miješanje i ugrađivanje dopušta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim količinama i slabo napregnutim konstrukcijama i elementima. Naznačena marka betona se mora postići pravilnom mješavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno o svom trošku pribavljati ateste o njihovom ispitivanju. Probne kocke ulaze u jediničnu cijenu svake pozicije armirano betonskih radova i neće se posebno obračunavati." Cijena obuhvata prevoz, ugradnju, oplatu, beton, podupirače (gdje je potrebno) i pomoćnu skelu, kao i obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.	"Izrada libažnog sloja debljine d=10cm, ispod pozicija temelja pomoćnog objekta I kaveza za životinje, kao I ispod podne ploče pomoćnog objekta, od mršavog betona C12/15. Betoniranje raditi preko prethodno pripremljenog terena. Obračun po m2 betona."	203.48	m2
----------	---	---	--	--------	----

36000.00	5	BETONSKI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema važećem Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. Prije betoniranja izvršiti pregled skele, oplata i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a kontrolisati ih i u toku betoniranja. Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomjera, da ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. Izrada i ugrađivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem. Ručno miješanje i ugrađivanje dopušta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim količinama i slabo napregnutim konstrukcijama i elementima. Naznačena marka betona se mora postići pravilnom mješavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno o svom trošku pribavljati ateste o njihovom ispitivanju. Probne kocke ulaze u jediničnu cijenu svake pozicije armirano betonskih radova i neće se posebno obračunavati." Cijena obuhvata prevoz, ugradnju, oplatu, beton, podupirače (gdje je potrebno) i pomoćnu skelu, kao i obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.	"Izrada armirano betonskih temeljnih traka pomoćnog objekta i kaveza za životinje, prema projektu, od marke betona C30/37 u potrebnoj ivičnoj oplati. Temeljne trake armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m3 sve kompletno."	104.73	m3
----------	---	---	---	--------	----

36000.00	6	BETONSKI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema važećem Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. Prije betoniranja izvršiti pregled skele, oplata i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a kontrolisati ih i u toku betoniranja. Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomjera, da ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. Izrada i ugrađivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem. Ručno miješanje i ugrađivanje dopušta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim količinama i slabo napregnutim konstrukcijama i elementima. Naznačena marka betona se mora postići pravilnom mješavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno o svom trošku pribavljati ateste o njihovom ispitivanju. Probne kocke ulaze u jediničnu cijenu svake pozicije armirano betonskih radova i neće se posebno obračunavati." Cijena obuhvata prevoz, ugradnju, oplatu, beton, podupirače (gdje je potrebno) i pomoćnu skelu, kao i obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.	"Izrada armirano-betonskih temeljnih gredi, od marke C30/37, u temeljnoj konstrukciji pomoćnog objekta. Izraditi oplatu i temeljne grede armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze oplata i ugradnja armature. Obračun po m3 sve kompletno."	5.25	m3
----------	---	---	--	------	----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

36000.00	1	ZEMljANI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Prije početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obilježen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti mašinski što podrazumjeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gdje je potrebno iskop se vrši ručno. Izvođač je dužan da iskopni materijal koji se odvozi na deponije kamionima zaštititi od usputnog rosipanja a za vozila koja odvoze materijal obezbijedi punkt za pranje točkova prije izlaska na javne puteve."	ISKOP		539.99	m3
	2	ZEMljANI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Prije početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obilježen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti mašinski što podrazumjeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gdje je potrebno iskop se vrši ručno. Izvođač je dužan da iskopni materijal koji se odvozi na deponije kamionima zaštititi od usputnog rosipanja a za vozila koja odvoze materijal obezbijedi punkt za pranje točkova prije izlaska na javne puteve."	NASIPANJE I NABIJANJE	"Nasipanje i nabijanje usitnjene zemlje u iskopu do i oko temelja pomoćnog objekta i kaveza za životinje. Zemlju nasipati u slojevima od 20cm, kvasiti vodom, nabijati vibro valjkom do potrebne zbijenosti, uvaljati i nivelisati po projektu. Ostvareni minimalni modul stišljivosti je ne manji od 80 MPa. Kontrolu zbijenosti vršiti Opitom kružne ploče Ø300mm, sa padajućim tegom od 10kg, prema važećim standardima i uz prisustvo stručnog nadzora ili projektanta. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa. Cijena obuhvata nasipanje, nabijanje i valjanje zemlje iz iskopa do potrebne zbijenosti, kao i vršenje opita zbijenosti. Obračun po m3."	10.81	m3
	3	ZEMljANI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Prije početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obilježen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti mašinski što podrazumjeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gdje je potrebno iskop se vrši ručno. Izvođač je dužan da iskopni materijal koji se odvozi na deponije kamionima zaštititi od usputnog rosipanja a za vozila koja odvoze materijal obezbijedi punkt za pranje točkova prije izlaska na javne puteve."	ŠLJUNAK	"Nabavka, prevoz i razastiranje tamponskog sloja šljunka debljine 10cm, ispod temelja pomoćnog objekta i kaveza, kao i ispod podne ploče pomoćnog objekta. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i nivelisati po projektu sa tolerancijom po visini +/- 1cm. Obračun po m3."	20.35	m3

36000.00	4 BETONSKI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema važećem Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. Prije betoniranja izvršiti pregled skele, oplata i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a kontrolisati ih i u toku betoniranja. Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomjera, da ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. Izrada i ugrađivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem. Ručno miješanje i ugrađivanje dopušta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim količinama i slabo napregnutim konstrukcijama i elementima. Naznačena marka betona se mora postići pravilnom mješavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno o svom trošku pribavljati ateste o njihovom ispitivanju. Probne kocke ulaze u jediničnu cijenu svake pozicije armirano betonskih radova i neće se posebno obračunavati." Cijena obuhvata prevoz, ugradnju, oplatu, beton, podupirače (gdje je potrebno) i pomoćnu skelu, kao i obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.	"Izrada libažnog sloja debljine d=10cm, ispod pozicija temelja pomoćnog objekta I kaveza za životinje, kao I ispod podne ploče pomoćnog objekta, od mršavog betona C12/15. Betoniranje raditi preko prethodno pripremljenog terena. Obračun po m2 betona."	203.48	m2
----------	---	---	--------	----

36000.00	5	BETONSKI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema važećem Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. Prije betoniranja izvršiti pregled skele, oplata i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a kontrolisati ih i u toku betoniranja. Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomjera, da ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. Izrada i ugrađivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem. Ručno miješanje i ugrađivanje dopušta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim količinama i slabo napregnutim konstrukcijama i elementima. Naznačena marka betona se mora postići pravilnom mješavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno o svom trošku pribavljati ateste o njihovom ispitivanju. Probne kocke ulaze u jediničnu cijenu svake pozicije armirano betonskih radova i neće se posebno obračunavati." Cijena obuhvata prevoz, ugradnju, oplatu, beton, podupirače (gdje je potrebno) i pomoćnu skelu, kao i obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.	"Izrada armirano betonskih temeljnih traka pomoćnog objekta i kaveza za životinje, prema projektu, od marke betona C30/37 u potrebnoj ivičnoj oplati. Temeljne trake armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m3 sve kompletno."	104.73	m3
----------	---	---	---	--------	----

36000.00	6	BETONSKI RADOVI "OPŠTA NAPOMENA: Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema važećem Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. Prije betoniranja izvršiti pregled skele, oplata i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a kontrolisati ih i u toku betoniranja. Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomjera, da ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. Izrada i ugrađivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem. Ručno miješanje i ugrađivanje dopušta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim količinama i slabo napregnutim konstrukcijama i elementima. Naznačena marka betona se mora postići pravilnom mješavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno o svom trošku pribavljati ateste o njihovom ispitivanju. Probne kocke ulaze u jediničnu cijenu svake pozicije armirano betonskih radova i neće se posebno obračunavati." Cijena obuhvata prevoz, ugradnju, oplatu, beton, podupirače (gdje je potrebno) i pomoćnu skelu, kao i obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.	"Izrada armirano-betonskih temeljnih gredi, od marke C30/37, u temeljnoj konstrukciji pomoćnog objekta. Izraditi oplatu i temeljne grede armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze oplata i ugradnja armature. Obračun po m3 sve kompletno."	5.25	m3
----------	---	---	--	------	----