

PREGLED POSTUPKA #103068

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZELENILO DOO PODGORICA
PIB	02407507
E-mail	jpzelenilo@t-com.me
Telefon	020/891-615
Internet adresa	www.zelenilodoo.me
Fax	020/891-613
Adresa	Kritskog odreda 4
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Bušenje i opremanje bunara postupak
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marijana Miranović
Kontakt	020891615
Datum objave	05.11.2025. 15:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Iskop i opremanje bunara	05.11.2025 15:00	11.11.2025 12:00	11.11.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Garantni rok na izvedene radove : minimum 10 (deset) godina od dana završetka radova. Garantni rok na ugrađenu opremu: minimum 2(dvije) godine od dana ugradnje opreme.	Garantni rok
Rok izvršenja radova: u roku od 15 (petnaest) dana od dana uvođenja u posao na predmetnu lokaciju.	Rok izvršenja ugovora
Virmanski, na žiro račun Izvođača radova.Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke)	Način plaćanja
Po završetku radova na predmetnoj lokaciji, prijemu radova i ispravno ispostavljennoj fakturi.	Uslovi plaćanja
Do 30 (trideset) dana od dana prijema radova, i ispravno ispostavljene fakture od strane Izvođača radova.	Rok plaćanja
Lokacija:Tološka šuma , Glavni grad Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Potpisan građevinski dnevnik, od strane nadzora angažovanog od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izvođač radova se obavezuje da će u roku od 3 (tri) dana od dana zahtjeva Naručioca za uvođenje u posao, pristupiti izvođenju predmetnih radova.	Drugi uslovi
Potrebno je da privredni subjekat ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Ispunjenje ovog uslova se dokazuje sa minimum 2 (dvije) potvrde od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od 5 (pet) godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim radovima se podrazumijevaju radovi navedeni u specifikaciji a pod sličnim radovima -hidrogeološki radovi.	Stručna i tehnička sposobnost

Rok važenja ponude:30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garancija za dobro izvršenje ugovora. Prvorangirani ponuđač-Dobavljač, prilikom zaključenja ugovora , obavezan je dostaviti garanciju banke za dobro izvršenje ugovora, na iznos 5 % njegove vrijednosti sa uračunatim PDV-om, sa rokom 10 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
U ponudi, pod stavkom 7 , ponuđač je obavezan navesti proizvođača i precizne tehničke karakteristike , kao i dostaviti tehnički list ili drugi dokaz na osnovu koga se može utvrditi ispunjenost traženih karakteristika robe.	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Transport opreme i pribora za izvođenje istražno eksploatacionih bunara i formiranje radilišta		1,00 kom
2	Izvođenje istražno-eksploatacionog bunara	Izvođenje istražno-eksploatacionog bunara, dubine do 45m, prečnik zaštitne obložne kolone 205 mm, udarno rotacionom metodom uz upotrebu komprimovanog vazduha	45,00 m'
3	Hidrogeološko kartiranje nabušenog materijala		45,00 m'
4	Nabavka , transport i ugradnja PVC bunarske konstrukcije	Nabavka, transport i ugradnja PVC bunarske konstrukcije.	45,00 m'
5	Nabavka, transport i ugradnja dzakiranog prepranog kvarcnog granulata	Nabavka , transport i ugradnja džakiranog prepranog kvarcnog granulata 2-4mm, u zoni vodonosnog sloja.	0,30 m3
6	Nabavka, transport i ugradnja glinenog tampona	Nabavka, transport i ugradnja glinenog tampona, od mix cement bentonite u odnosu 3:1, u okviru nadizanske zone	0,45 m3
7	Isporuka, transport i ugradnja bunarske potopne pumpe (navesti proizvođača, precizne karakteristike i dostaviti tehnički list ili drugi dokaz kojim se potvrđuje da roba ima tražene karakteristike)	Isporuka, transport i ugradnja bunarske potopne pumpe sljedećih karakteristika: 4SR 12/22 Q =300l/min, H ≤120m Motor za potopnu pumpu 4PD, 5.5kW, 3x400V Hidraulika za potapajuću pumpu 12/22 – HYD 5.5kW 400V Prečnik izlaza pumpe 2”	1,00 komplet

8	Testiranje istražno eksploatacionog bunara pumpom	Testiranje istražno eksploatacionog bunara pumpom kapaciteta 5l/s u trajanju od 8h po bunaru. Testiranje vršiti uz upotrebu sonde za kontinuirano praćenje nivoa podzemnih voda i temperature vode. Tokom testiranja neophodno je povremeno praćenje mutnoće vode i osnovnih parametara kvaliteta Ph, Ec i TDS. U slučaju da nakon 8 časa crpljenja mutnoća vode bude preko 1 NTU, crpenje treba nastaviti dok se mutnoća ne snizi ispod 1 NTU što izvođač dokazuje terenskim in-situ mjerenjem.	8,00 h
9	Isporučka, transport i ugradnja PEHD potisnog cjevovoda 2"	Nabavka, transport i ugradnja cijevi PEHD DN63 (2") sa svim spojnica	40,00 m'
10	Nabavka, transport i ugradnja kabla za napajanje	Nabavka, transport i ugradnja kabla za napajanje el. motora PPL5x2.5mm ²	40,00 m'
11	Nabavka, transport i ugradnja kablova za sonde		40,00 m'
12	Nabavka, transport i ugradnja sonde nivoa		3,00 kompleta
13	Nabavka, transport i ugradnja bunarske glave sa nepovratnim i zapornim ventilima, fittingom i armaturom		1,00 komplet
14	Nabavka, transport i ugradnja nepovratnog ventila sa neophodnim fittingom i spojnica		1,00 komplet
15	Nabavka, transport i ugradnja elektrokomandnog ormara (uređaj za asimetriju faza, nivostat, bimetalna zaštita, vazдушna sklopka) i svim zaštitama za pumpu.		1,00 komplet
16	Nabavka, transport i ugradnja ekspanzione boce	Nabavka, transport i ugradnja ekspanzione boce V= 300l sa zaštitnim presostatom, manometrom i spojevima	1,00 komplet

17	Izrada armirano-betonske šahte	Izrada armirano-betonske šahte dimenzija 1,80 x1,80 x1,80 m svijetlog otvora.Šaht ošalovati i izliti beton unutar šalunga, strane kao i naposljetku izliti ploču., dno se ne betonira. Ploča da bude 10cm izviše nivoa zemlje. Ostaviti kanalicu dn125, kako bi se napojno crijevo moglo provući. Šaht mora imati poklopac i katanac. Radovima je obuhvaćen iskop, svi tesarski radovi, armirano betonski radovi, zatrpavanje AB konstrukcije sa spoljne strane i odvoz viška materijala	1,00 komplet
18	Hidrociklonski filter 2", sa ispirnim ventilima i pratećim fittingom		1,00 komad
19	Mrežasti filter 2" i prateći fitting		1,00 komad
20	Nabavka, transport i ugradnja prohromske sajle fi6mm za osiguranje pumpe		45,00 m'
21	Montažni radovi i probni rad		1,00 komad