

PREGLED POSTUPKA #103290

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PETNJICA
PIB	02968568
E-mail	javne.nabavke@petnjica.co.me
Telefon	069/483-109
Internet adresa	www.petnjica.co.me
Fax	051/248-208
Adresa	Centar 3 11
Grad	Petnjica
Poštanski broj	84312

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja podeonog bazena na vodovodu Vrbica - Dužice
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Alen Pljakić
Kontakt	069-483/109
Datum objave	07.11.2025. 16:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA PETNJICA Izgradnja podeonog bazena na vodovodu Vrbica - Dužice 39370000 - Vodovodne instalacije 45247270 - Radovi na izgradnji rezervoara	35.434,95 EUR	7.438,55 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata("Sl. list CG", br. 19/2025 i 92/2025)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom. U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Petnjica, Centar 3, br. 11, 84312 Petnjica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Petnjica, Centar 3, br.11, 84312 Petnjica, s tim što Garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za elektronsko podnošenje ponude, radnim danima od 09:00 do 15:00 sati.	Garancija ponude

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava za osiguranje, ugovor o radu ili na drugi način u skladu sa Zakonom). Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: - jedno lice koje posjeduje licencu odgovornog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer građevinarstva, smjer konstruktivni; izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/2025) i koje će biti u funkciji: rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova. Napomena: Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova, istovremeno može biti i odgovorni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je: 90 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao. Naručilac se obavezuje da Izvođača uvede u posao u roku od 15 dana od dana prijave građenja objekta.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Petnjica, MZ Vrbica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvršene usluge, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.	Uslovi plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja konačnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta – razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju

U cilju pripreme što kvalitetnije ponude, ponuđači mogu od 07.11.2025– 12.11.2025. godine u periodu od 10:00 do 15:00 h, izvršiti obilazak planirane lokacije uz prisustvo predstavnika Opštine Petnjica uz prethodnu najavu kontakt osobi, Alen Pljakić 069/483-109. Potvrdu o obilasku lokacije dostaviti u ponudi.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom. U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Petnjica, Centar 3, br. 11, 84312 Petnjica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Petnjica, Centar 3, br.11, 84312 Petnjica, s tim što Garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za elektronsko podnošenje ponude, radnim danima od 09:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 12.11.2025. godine do 10:00 sati	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 35.434,95 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije za formiranje temeljne jame novoprojektovanog bazena dimenzija 14.65 x 5.45 m. Obračun po m3 iskopane zemlje. Odbacivanje zemlje u stranu. Prosječna dubina dijela koji se ukopava je oko 140cm (ovu kotu treba odrediti na licu mjesta u skladu sa kotom dovoda i kotom dna postojećeg bazena). Iskop se vrši ispod postojećeg bazena. Voditi računa da se ne ošteti dovodna cijev od postojećeg bazena prema potrošačima.	137,34 m3
2	ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop 3 i 4 kategorije za temeljne trake bazena. Trake 40x45 cm. Obračun po m3 iskopane zemlje. Odvoz viška zemlje van otkopa.	19,51 m3
3	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka šljunkovito-pjeskovitog materijala i izrada tampona ispod prvog sloja podne ploče sa razastiranjem i zbijanjem. Debljina sloja d=10cm. Obračun po m3 izvedenog tampona	5,35 m3
4	ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop 3 i 4 kategorije radi formiranja prostora do ulaznih vrata u objekat. Odbacivanje zemlje u stranu. Obračun po m3 iskopa	6,00 m3

5	ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop 3 i 4 kategorije za iskop rova od izlaza iz bazena u dužini od oko 12m radi polaganja odvodne cijevi muljnog ispusta i preliva. Rov 50x55cm. Obračun po m3 iskopane zemlje	3,30 m3
6	ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemlje 3 i 4 kategorije za iskop rova od starog bazena do novoprojektovanog bazena u dužini od oko 20m radi polaganja glavne dovodne cijevi i uvođenje vode u novi bazen. Rov dimenzija 30x65 cm. Obračun po m3 iskopane zemlje. Obračunom obuhvatiti i zatrpavanje rova zemljom iskopa	3,90 m3
7	ZEMLJANI RADOVI	Mašinsko zasipanje novoprojektovanog bazena zemljom iz iskopa, nakon betoniranja i skidanja spoljne oplata. Zasipanje vršiti sa strana i po gornjoj ploči (sloj po ploči od 30 cm). Obračun po m3. Višak zemlje isplanirati na lokaciji oko objekata ili odvesti na deponiju koju odredi investitor i nadzorni organ	88,50 m3
8	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje prvog sloja armirane podne ploče d=10cm podeonog bazena betonom MB 30 u djelimičnoj oplati (samo ivična oplata radi pravilnog formiranja osnove). Dimenzije ploče 14.4x5.2x0.10 cm. Obračun po m3 ugrađenog betona	9,36 m3
9	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje drugog sloja armirane podne ploče d=12cm podeonog bazena betonom mb 30 u djelimičnoj oplati (samo ivična oplata radi pravilnog formiranja osnove). Dimenzije ploče 14.4x5.2x0.12cm. Obračun po m3 ugrađenog betona	11,23 m3
10	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje temeljnih traka betonom MB 25 u iskopenim rovovima. Obračun po m3 ugrađenog betona	19,51 m3

11	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje zidova podeonih komora novoprojektovanog bazena (unutrašnji), prema dimenziji iz projekta, betonom MB 30 u potrebnoj dvostranoj oplati. Debljina zidova 10cm. Obračun po m3 ugrađenog betona. Prije betoniranja ugraditi potrebni vodovodni fitting i cijevi prema detaljima iz projekta	9,83 m3
12	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje zidova podeonih komora novoprojektovanog bazena (unutrašnji), prema dimenzijama iz projekta, betonom MB 30 u potrebnoj dvostranoj oplati. Debljina zidova 20cm. Obračun po m3 ugrađenog betona. Prije betoniranja ugraditi potrebni vodovodni fitting i cijev prema detaljima iz projekta	12,21 m3
13	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje zidova glavnog novoprojektovanog bazena (spoljašnji), prema dimenzijama iz projekta, betonom MB 30 u potrebnoj dvostranoj oplati. Debljina zidova 20cm. Obračun po m3 ugrađenog betona	15,68 m3
14	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje AB stubova novoprojektovanog bazena (ispod greda za ukrućenje), prema dimenzijama iz projekta, betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Dimenzije stubova 20x20cm. Obračun po m3 ugrađenog betona (ukupno 6 stubova)	0,18 m3
15	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje AB greda-podvlaka u ploči podeonog bazena (u krovnoj ploči a preko stubova), prema dimenzijama iz projekta, betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Dimenzije greda 25x20cm . Obračun po m3 ugrađenog betona (ukupno 2 grede po dužini bazena).	1,44 m3

16	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje armirane gornje ploče d=12cm podeonog bazena betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Dimenzije ploče 14.4x5.2m . Obračun po m3 ugrađenpg betona	11,23 m3
17	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova vlažnih komora cementnim malterom sa glačanjem do crnog sjaja. Obračun po m2 omalterisane površine.	166,10 m2
18	BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje armiranog sabirnog kanala (po obimu podeonih komora) betonom MB 30 u potrebnoj oplati uz prelivno zbijanje betona i obezbedjivanja vodonepropusnosti kanala. Dimenzije zidova kanala 10x20cm, dimenzije ploče kanala 15x40cm . Obračun po m3 ugrađenog betona. Kanal betonirati istovremeno sa zidovima komora i spoljnim zidom bazena	3,60 m3
19	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja PE crijeva od 3" postojećeg dovoda (stari bazen) do podeonog novoprojektovanog bazena. Obračun po m1	20,00 m1
20	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugranja usisne korpe na odvojenoj PE cijevi od 3" sa pratećim fittingom. Obračun po komadu	1,00 komada
21	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i ugradnja metalnih vrata (od kutijacistih profila i lima sa svim potrebnim okovima i zaštićena bojom za metal uz prethofni premaz osnovnom bojom). Dimenzije vrata 80x200cm. Obračun po komadu. Vrata u gorenjem dijelu moraju imati žaluzine radi ventilacije.	1,00 komada
22	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije sa spoljašnje strane objekta i preko gornje ploče. Izolacija od "kondora" d=3 sa predhodnim pripremama i hladnim premazom bitulitom i pravilnim varenjema. Obračun po m2	174,30 m2

23	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja PVC cijevi f=70cm za dotok iz sabirnog kanala prema svim podeonim komorama. Ukupno 40 cijevi (za 40 komore). Voditi računa da svaka cijev bude na istoj visini za sve komore. Cijevi se ugrađuju u vrhu zajedničkih zidova podeonih komora i obodnog sabirnog kanala. Cijevi ugraditi u toku betoniranja zidova	40,00 komada
24	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja PVC cijevi f=70 cm za bočne veze između podeonih komora. Ukupno 36 cijevi za bočne veze (38 komore). Voditi računa da svaka cijev bude na istoj visini za sve komore. Cijevi se ugrađuju u vrh zajedničkih zidova podeonih komora. Cijevi ugraditi u toku betoniranja zidova.	38,00 komada
25	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja usisnih korpi od 3/4" u svakoj podeonoj komori. Obračun po komadu ugrađene usisne korpe sa svim potrebnim fittingom za spajanje i priključenje	40,00 komada
26	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja ventila od 3/4" na svakoj odvodnoj cijevi prema potrošačima, sa svim spajanjima i potrebnim fittingom. Obračun po komadu ugrađenog ventila.	40,00 komada
27	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja polietilenskih cijevi 3/4" za svakog potrošača (od pojedinačnih komora do na 8 metara od bazena). Na ovim cijevima se ugrađuju usisne korpe (u samoj komori) i ventili (u hodničkom dijelu ispred svake komore). Obračun po m1. Cijevi pažljivo ugraditi prilikom betoniranja zidova komora d=20cm. Cijevi se ugrađuju na visini od 10cm iznad podne ploče komore .	510,00 m1

28	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja polietilenskih cijevi 5/4" za svakog potrošača (iz komore do sabirne cijevi u hodničkom prostoru) radi formiranja muljnog ispusta za svaku pojedinačnu komoru. U hodničkom dijelu ispred svake komore se ugrađuje ventil (ventili uzeti u obzir drugom pozicijom). Ove cijevi se ugrađuju na koti podne ploče svake komore, prilikom betoniranja zidova komore d=20cm. Ove cijevi se priključuju na glavnu sabirnu cijev u hodniku od 2". Obračun po m1 ugrađene cijevi	56,00 m1
29	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja ventila od 5/4" na svakoj cijevi muljnog ispusta (za svaku komoru), sa svim spajanjima i potrebnim fittingom. Obračun po komadu ugrađenog ventila	40,00 komada
30	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja redukcija za cijev sa 5/4" na cijev 2" na svakoj cijevi muljnog ispusta (za svaku komoru), sa svim spajanjima i potrebnim fittingom. Obračun po komadu ugrađenih redukcija	40,00 komada
31	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja polietilenskih cijevi 2" za formiranje muljnog ispusta. Ove cijevi se ugrađuju na koti podne ploče u hodničkom dijelu bazena. Ove cijevi se ugrađuju u dva reda (ispred svakog reda komora) i odvede van objekta na oko 8m. Na ove cijevi se priključuju svi muljni ispusti iz pojedinačnih komora. Obračun po m1 ugrađene cijevi	51,00 m1
32	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja polietilenskih cijevi 2" za formiranje preliva iz zadnjih komora u redu (komore 17 i 34). Ove cijevi se ugrađuju na vrhu zida zadnjih komora u dva reda i odvede van objekta pomoću cijevi za muljni ispust. Obračun po m1 ugrađene cijevi	6,00 m1

33	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja ventila od 2" na svakoj odvodnoj cijevi preliva, sa svim spajanjima i potrebnim fittingom. Obračun po komadu ugrađenog ventila	2,00 komada
34	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i ugradnja "T" komada za cijevi od 2" muljnog ispusta (za svaku komoru) , sa svim spajanjima i potrebnim fittingom. Obračun po komadu ugrađenih komada	40,00 komada
35	MONTAŽNI RADOVI	Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti prilikom izgradnje podeonog bazena. Kao 5% od vrijednosti montažnih radova. Naplaćuju se samo ako se stvarno pojave prilikom izvođenja	1,00 0.05
36	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, sječenje i ugradnja armaturnog željeza za armiranje temelja, zidova i ploča objekta GA 240/360, MA Q-188.335 , MA R-424. Obračun po kg	4170,00 kg