

PREGLED POSTUPKA #103118

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ
PIB	02002302
E-mail	dzniksic@t-com.me
Telefon	040/231-202
Internet adresa	www.dzniksic.com
Fax	040/231-208
Adresa	Ul.Radoja Dakića bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji internističke ambulante
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dušan Mitrić
Kontakt	-
Datum objave	09.11.2025. 18:25
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na adaptaciji internističke ambulante	09.11.2025 18:25	18.11.2025 14:30	18.11.2025 14:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ Radovi na adaptaciji internističke ambulate 45000000 - Građevinski radovi	18.029,49 EUR	3.786,19 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora su prostorije Naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja-virmanski	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta izvođenja radova vršiće lice koje je za vršenje nadzora angažovano od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok plaćanja - do 15 dana od dana završetka radova i potpisivanja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu izvršenja radova	Rok plaćanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom i to: - Licencu Projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025 od 4.3.2025.);	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1. Licencirani građevinski inženjer ili arhitekta, – Rukovodilac građenja 2. Licencirani elektro inženjer, oblast energetika – odgovorni inženjer građenja; 3. Licencirani mašinski inženjer, oblast termotehnika – odgovorni inženjer građenja; Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije) i to: - Rukovodilac građenja i odgovorni inženjeri građenja moraju da ispunjavaju uslove iz člana 78 Zakona o izgradnji. Dokaz o ispunjenosti uslova je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok za izvođenje radova: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok izvedenih radova je 2 godine od dana primopredaje istih. U garantnom roku , izvođač radova eventualne popravke izvedenih radova izvodi o svom trošku, odmah nakon nastanka istih, u najkraćem mogućem roku, po pravilima i zakonima koji pokrivaju ovu oblast.	Garantni rok
Zainteresovani Ponuđači svakog radnog dana u vremenu 07-14h mogu izvršiti uvid u prostorije u kojima se izvode opisani radovi. Kontakt osoba: Boris Dragnić; br tel 069/663-702	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.029,49 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI. RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potreban materijal i zaštitu postojećih zidova koji se ne ruše, unutrašnjih vrata koja se zadržavaju, kao i fasadne pravarije, od prašine i oštećenja.	Pažljiva demontaža unutrašnjih vrata zajedno sa štokom i nadsvijetlom. Demontirana vrata otpremiti na lokaciju unutar objekata, koju odredi Investitor. Obračun po komadu vrata. Jednokrilna duplošperovana vrata, sa nadsvijetlom 90x300 cm	4,00 kom
2	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pažljiva demontaža unutrašnjih vrata zajedno sa štokom i nadsvijetlom. Demontirana vrata otpremiti na lokaciju unutar objekata, koju odredi Investitor. Obračun po komadu vrata. Jednokrilna duplošperovana vrata, bez nadsvijetla 90x210 cm	1,00 kom
3	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pažljiva demontaža spuštenog plafona u svim prostorijama. Spušteni plafon je izradjen od mineralnih ploča 60x60cm, sa skrivenim lajsnama, na 3 metra visine od gotovog poda, najviše 10cm spušten od rebara tavanice. Demontirani plafon, zajedno sa šutom otpremiti na deponiju. Obračun po m2 demontiranog plafona.	93,18 m2

4	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pažljiva demontaža sanitarija i galanterije u ordinaciji broj 1, hodniku ambulate i ordinaciji broj 3. Demontiranu opremu otpremiti na deponiju ili sačuvati za ponovnu montažu ako je tako naznačeno. Obračun po kom. Umivaonik sa pripadajućom slavinom	3,00 kom
5	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pažljiva demontaža sanitarija i galanterije u ordinaciji broj 1, hodniku ambulate i ordinaciji broj 3. Demontiranu opremu otpremiti na deponiju ili sačuvati za ponovnu montažu ako je tako naznačeno. Obračun po kom. Zidno ogledalo	3,00 kom
6	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pažljiva demontaža sanitarija i galanterije u ordinaciji broj 1, hodniku ambulate i ordinaciji broj 3. Demontiranu opremu otpremiti na deponiju ili sačuvati za ponovnu montažu ako je tako naznačeno. Obračun po kom. Držać za ubruse	3,00 kom
7	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Demontaža ugradnog ormara u ordinaciji broj 1 i ordinaciji broj 3. Ormar je širine 84cm, dubine 60cm, a visine 300cm (od poda do plafona). Demontirane komade sakupiti i otpremiti na deponiju. Obračun po komadu	2,00 kom
8	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Uklanjanje postojeće podne obloge (lijepljeni linoleum u rolni) zajedno sa pripadajućim obodnim lajsnama. Svu podnu oblogu zajedno sa šutom otpremiti na deponiju. Obračun po m2.	93,18 m2

9	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Pažljivo rušenje naznačenih pregradnih zidova od siporeks bloka d=12 cm, u punoj visini od poda do tavanice . Ukupna dužina zidova za rušenje je 20.83 m, a visina 3.20 m. Sav šut od rušenja sakupiti u džakovima i otpremiti na deponiju. Obračun po m2.	66,65 m2
10	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Uklanjanje postojeće zidne keramike u ordinaciji broj 1, hodniku ambulante i ordinaciji broj 3, na pozicijama demontiranih umivaonika, odnosno pozicijama gdje postoje priključci za ugradnju umivaonika. Postojeća keramika je bijele boje, dimenzija 115x15 cm, postavljena do visine h=150cm, na svim pozicijama. Ukupno su 4 takve pozicije. Na dvije se postavlja nova keramika i novi umivaonici, a na druge dvije pozicije se zid sanira na način da bude u ravni i molerski obradjen kao ostali zidovi u ordinaciji. Sav šut od rušenja sakupiti u džakove i otpremiti na deponiju. Obračun po m2 površine za rušenje.	11,80 m2
11	SUVOMONTAŽNI RADOVI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine i oštećenja.	Nabavka materijala i ugradnja spuštеног raster plafona dimenzija 60x60x1,5cm. Za nosivu konstrukciju koristiti vidljivu konstrukciju profila u varijanti spuštenih metalnih nosača tip VT 24. Noseću konstrukciju okačiti za armirano-betonske grede u svemu prema projektu i tehničkim detaljima proizvođača. Dizajn plafona prema želji investitora. U cijenu uračunati sve potrebne završne ugaone lajsne, tiplove za visilice, pribor za vješanje i sve ostale pomoćne alate prema uputstvu proizvođača, kao i vunu za potrebe termoizolacije. Plafon montirati na visini prema projektu. Ugradne svjetiljke moraju biti kačene posebno. Obračun po m2 obradjene površine.	82,17 m2

12	SUVOMONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport materijala i montaža zida d=12,5 cm dvostrano obloženog duplim standardnim gips kartonskim pločama d=2x1,25cm, preko sopstvene potkonstrukcije d=7,5 cm. Zid formirati od kote gotovog poda do novoformirane čelične potkonstrukcije ispod rebara tavanice, uz obavezno povezivanje i rezanje mineralnih ploča. U zidu ugradili zvučnu vunu tipa Classic ili ekvivalent, d=5cm. Ukupna dužina novih zidova je 687cm, visina 300cm. Spojevi ploča se zapunjavaju odgovarajućom zaptivnom masom uz upotrebu staklene bandaž trake u kvalitetu Q2. Pozicijom obuhvatiti potrebnu radnu skelu, pomoćni materijal, radnu snagu i transport. Proizvođač Siniat ili ekvivalent. Obračun po m2.	38,22 m2
13	BRAVARSKI RADOVI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine	Nabavka, isporuka i montaža čeličnog ojačanja, odnosno potkonstrukcije ispod plafona, za potrebe vezivanja novoformiranih pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča. Dužine pojedinačnih ojačanja su sljedeće: 95cm, 125cm, 310cm, 360cm, 380cm. Obračun po m' potrebnog ojačanja.	12,70 m1

14	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine i oštećenja.	Nabavka materijala, isporuka na objekat i gletovanje sa bojenjem gips kartonskih zidova disperzivnim bojama. Navedene površine impregnirati i gletovati potreban broj puta. Nakon sušenja gleta površine prebrusiti, impregnirati i bojiti poludisperzivnom bojom RAL 9010, bijela. Bojenje se vrši do postizanja ujednačenog tona, u kompletnoj visini prostorije od podne obloge do plafona. Radove izvesti u svemu prema pravilima struke poštujući tehničke uslove proizvođača materijala. Pozicijom obuhvatiti potrebnu radnu skelu, pomoćni materijal, radnu snagu i transport. Obračun po m2 obojene površine. U cijenu je uključen horizontalni i vertikalni transport materijala i opreme, kao i pokretna skela, ukoliko bude neophodna.	77,37 m2
15	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Nabavka materijala, isporuka na objekat i gletovanje sa bojenjem postojećih zidanih zidova disperzivnim bojama. Navedene površine impregnirati i gletovati potreban broj puta kako bi se neutralisale neravnine. Nakon sušenja gleta površine prebrusiti, impregnirati i bojiti poludisperzivnom bojom RAL 9010, bijela. Bojenje se vrši do postizanja ujednačenog tona, u kompletnoj visini prostorije od podne obloge do plafona. Radove izvesti u svemu prema pravilima struke poštujući tehničke uslove proizvođača materijala. Pozicijom obuhvatiti potrebnu radnu skelu, pomoćni materijal, radnu snagu i transport. Obračun po m2 obojene površine.	144,21 m2

16	PODOPOLAGAČKI RADOVI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine i oštećenja.	Nanošenje samonivelišuće olmo mase preko prethodno pripremljene postojeće podne ploče. Priprema podloge podrazumijeva uklanjanje mjestimičnih ispupčenja, sanaciju postojećih udubljenja, usisavanje i temeljno čišćenje. Na mjestima gdje su srušeni postojeći zidovi, rupe u podu i zidu popuniti reparaturnim malterom. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbjeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odnijeti na deponiju. Obračun po m² obrađene površine.	82,17 m2
17	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka i lijepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge. Lijepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lijepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi. Sav materijal obezbjeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odnijeti na deponiju. Obračun po m'	81,84 m1

18	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka i postavljanje homogene vinil podne obloge ("TARKET" OPTIMA primo premium ili od drugog proizvođača istih ili sličnih karakteristika) na svim podovima definisanim u prilogu osnova planiranog stanja. Preko prethodno pripremljene košuljice ili samonuvelešće olmo mase (max vlažnost 2%) se postavljaju homogene vinil trake d=2mm, Š=200cm (u rolnama) i formatizer ugaone PVC lajsne na sastavu poda i zida suvim lijepljenjem disperzivnim, ekološkim lijepkom. Trake idu preko ugaonih lajsni uz zid do visine od 12cm. Sve pragove, spojeve, stepenike (spojeve gazišta i čela kao i spoj stepenika sa zidom), obraditi odgovarajućim lajsnama. Međusobno spajanje se vrši zavarivanjem elektrodom sastava u boji izabrane podne obloge. Obračun po m2 gotovog poda.	82,17 m2
19	KERAMIČARSKI RADOVI Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine i oštećenja.	Nabavka materijala i oblaganje zidnih površina na pozicijama umivaonika keramikom I klase, debljine d=8mm. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Pločice lijepiti lijepkom za pločice, fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrušiti. Nakon postavljanja pločice fugovati i očistiti. Visina pločica je 150cm od gotovog poda. Obračun po m2 obrađene površine. U cijenu ulaze sve potrebne metalne ugaone lajsne, kao i materijal potreban za zapunjanje prostora oko razvedenih cijevnih razvoda	10,80 m2
20	OSTALI RADOVI	PVC pregrada (ispuna) na spoju prozora i novoformiranog pregradnog zida, dimenzija 12x180cm	2,00 kom
21	OSTALI RADOVI	Zamjena stakla na prozoru fiknom ispunom bijele boje, kako bi se mogao pregradi prostor po sredini prozora.	1,00 kom

22	OSTALI RADOVI	Završno čišćenje kompletnog prostora ambulate, uključujući podove, stolariju, staklene površine i inventar	82,17 m2
23	OSTALI RADOVI	Eventualno nepredvidivi sitniji radovi po nalogu investitora, nespecificirani radovi.	1,00 pauš
24	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTRAŠNJI VODOVOD Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine i oštećenja.	Nabavka, transport i ugradnja PPR Aquatherm vodovodnih cijevi za horizontalni i vertikalni razvod od postojeće pozicije u hodniku do novih pozicija umivaonika u ordinaciji broj 1 i ordinaciji broj 2. Širina postojećeg hodnika je 175cm. Pozicijom obuhvatiti sve fazonske komade i dodatni materijal sa rasturom, ugradnju cijevne izolacije (tipa Troccellen), sa parnom branom od Alu folije, pripremno završne radove, prenos materijala do mjesta montaže, razmjeravanje vodova i probijanje otvora. Cijenom obihvatiti nabavku i ugradnju potrebnih propusnih ventila sa niklovanom rozetnom, ugaonih ventila, EK ventila. Razvod cijevi ne smije ostati vidan. Obračun po metru dužnom, prema profilu cijevi. DN 15 (1/2")	2,00 pauš
25	UNUTRAŠNJI VODOVOD	Prepravka postojećeg zidnog razvoda na dvije pozicije, na načina da se vidne instalacije uštemaju u zid. Pozicijom obuhvatiti sve fazonske komade i dodatni materijal sa rasturom, ugradnju cijevne izolacije (tipa Troccellen), sa parnom branom od Alu folije, pripremno završne radove, prenos materijala do mjesta montaže, razmjeravanje vodova i probijanje otvora. Cijenom obihvatiti nabavku i ugradnju potrebnih propusnih ventila sa niklovanom rozetnom, ugaonih ventila, EK ventila. Razvod cijevi ne smije ostati vidan. Obračun po metru dužnom, prema profilu cijevi. DN 15 (1/2")	2,00 pauš

26	UNUTRAŠNJI VODOVOD	Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cijev i fazonskih komada za povezivanje novih umivaonika na sistem kanalizacije. Kvalitet materijala mora odgovarati standardima. Sve cijevi, odnosno fazonski komadi moraju biti besprekorno spojeni po uputstvu proizvođača. Obračun po m1 cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (račve, lukovi, redukcije...) i potrebnim brojem šelni za pravilnu ugradnju. U cijenu uračunati radove na pripremi trase, štemovanju, probijanju otvora u zidu i podu. CIJEV Ø 50	6,00 m1
27	UNUTRAŠNJI VODOVOD	Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak. Obračun paušalno.	1,00 pauš
28	UNUTRAŠNJI VODOVOD	Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže posle ispitivanja na probni pritisak. Obračun paušalno	1,00 pauš
29	SANITARNI PRIBOR	Nabavka, isporuka i montaža lavaboa I klase od sanitarnog porcelana. Boja, oblik i veličina po izboru projektanta arhitekture. lavabo montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda. Lavabo pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8. Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. Na lavabo montirati odgovarajuću stojeću jednoručnu slavinu za toplu i hladnu vodu sa poniklovanim priključnim cijevima 3/8", izlivom i perlatorom F 15mm, EK ventil, brinoksi..	4,00 kom
30	SANITARNI PRIBOR	Nabavka, isporuka i montaža zidnog dozera za tečni sapun. Montirati na visini 15cm iznad ruba umivaonika	4,00 kom
31	SANITARNI PRIBOR	Nabavka, isporuka i montaža kukice sa kačenje peškira	4,00 kom
32	SANITARNI PRIBOR	Nabavka, isporuka i montaža zidnog držača papirnih ubrusa. Montaža prema poziciji u dogovoru sa projektantom ili investitorom.	4,00 kom

33	SANITARNI PRIBOR	Nabavka, isporuka i montaža zidnog ogledala iznad umivaonika.	4,00 kom
34	ELEKTRO-ENERGETSKE INSTALACIJE Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine i oštećenja. PRIPREMNI RADOVI	Demontaža svjetiljki dimenzija 60x60 ugrađenih u mineralnom plafonu	9,00 kom
35	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža nadgradnih kružnih svjetiljki.	4,00 kom
36	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih zidnih priključnica i prekidača. - Prekidači	8,00 kom
37	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih zidnih priključnica i prekidača. - Utičnice 2M	16,00 kom
38	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža parapetnog razvoda (kanalaica) i uklanjanje postojeće instalacije slabe struje.	24,00 m1
39	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Isporuka i izvođenje instalacije rasvjete provodnikom tipa N2XH 3x1.5mm ² , položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, djelimično ispod maltera. Prosječna dužina jednog strujnog kruga je 20m. Komplet za rad i materijal.	6,00 kom
40	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Nabavka, isporuka i montaža ugradnog LED panela dimenzija 60x60, 40W, 6500K	15,00 kom
41	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA	Nabavka, isporuka i montaža modularnog seta prekidača tipa Tem Čatež ili ekvivalent u sastavu: ugradna dozna 2M, nosač dekorativnog okvira 1M, dekorativni okvir 1M, jednopolni modularni prekidač 1M, 10A	6,00 kom

42	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH 3x2.5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica, položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 20m. Komplet za rad i materijal. Radovi obuhvataju izmještanje, uklanjanje i novu izvedbu instalacija uslovljenu izmjenom dispozicije zidova	21,00 kom
43	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora tipa Tem Čatež Line (bijela boja) ili ekvivalent koji se sastoji od ugradne PVC kutije za beton 2M, nosača okvira 2M, dekorativnog okvira 2M i 1x monofazna priključnica 2M bijela. Komplet za rad i materijal	11,00 kom
44	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora tipa Tem Čatež Line (bijela boja) ili ekvivalent koji se sastoji od ugradne PVC kutije za gips 2M, nosača okvira 2M, dekorativnog okvira 2M i 1x monofazna priključnica 2M bijela. Komplet za rad i materijal	10,00 kom
45	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE	Nabavka i isporuka fleksibilnog RBC crijeva, bezhalogenog, prečnika - fi16mm.	500,00 m1
46	SLABA STRUJA	Projektom je predviđeno da instalacije slabe struje umjesto vidnim kanalicama (kako je sada), udju u novoformirane pregradne zidove od gips-kartonskih ploča. Instalacije su dovedene do trenutnih pozicija svih računara (ukupno 3), dakle potrebno je njihovo izmještanje, pod pretpostavkom da imaju dovoljno dužine. Pozicijom obuhvatiti i potrebnu modularnu opremu za ugradnju u gipsanim zidovima. Obračun	1,00 pauš

47	OSTALO	Eventualno nepredvidiviđeni sitniji radovi po nalogu nadzornog organa i odobrenju od strane investitora.	1,00 pauš
48	OSTALO	Završno ispitivanje sistema sa mjerenjem nivoa signala na svim utičnicama i puštanje u rad prema važećim propisima.	1,00 pauš
49	TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE Napomena: Za sve navedene pozicije u predmjeru neophodno je uračunati potrebnu pokretnu skelu, materijal i zaštitu postojećih podova, zidova, vrata, prozora, staklenih površina i opreme od prašine i oštećenja. PRIPREMNI RADOVI	Pražnjenje sistema centralnog grijanja	1,00 pauš
50	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih zidnih radijatora. Obračun po komadu.	3,00 kom
51	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža cijevne instalacije - horizontalni i vertikalni razvod.	1,00 pauš
52	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih zidnih klima uređaja (split-sistem), uključujući unutrašnju i spoljašnju jedinicu. Obračun po komadu.	2,00 kom
53	PRIPREMNI RADOVI	Ponovna montaža starih klima uređaja na novim pozicijama	2,00 kom
54	PRIPREMNI RADOVI	Nabavka i montaža split sistem zidnog klima uređaja (unutrašnja i spoljašnja jedinica) 12000BTU. Režim rada grijanja -25, proizvođača GREE ili ekvivalent. U cijenu uračunata potrebna auto korpa za montažu spoljašnje jedinice.	1,00 kom
55	PRIPREMNI RADOVI	Nabavka i montaža CU cijevi za tečnu i gasnu fazu fi 9.5	15,00 m1

56	PRIPREMNI RADOVI	Nabavka i montaža CU cijevi za tečnu i gasnu fazu fi 6.4	15,00 m1
57	PRIPREMNI RADOVI	Nabavka i montaža nosača spoljnje jedinice	1,00 kom
58	PRIPREMNI RADOVI	Montaža starih radijatora na novim pozicijama (najviše do udaljenosti od 1 metra)	3,00 kom
59	PRIPREMNI RADOVI	Gradjevinski radovi za formiranje otvora i prodora u zidovima, podu i plafonu, za montažu novih instalacija. Pozicija uključuje izmiještanje postojećeg vertikalnog razvoda od prizemlja do krova po sredini prostorija	1,00 pauš
60	PRIPREMNI RADOVI	Nabavka i montaža crnih bešavnih cijevi DN15	18,00 m1
61	PRIPREMNI RADOVI	Nabavka i montaža crnih bešavnih cijevi DN20	22,00 m1
62	PRIPREMNI RADOVI	Za spojni i zaptivni materijal, držače, obujmice, materijal za dihtovanje i varene uzima se 50% od prethodne	50,00 %
63	PRIPREMNI RADOVI	Puštanje kompletne instalacije u probni rad. Funkcionalna proba sa obaveznim formiranjem zapisnika.	1,00 pauš