

PREGLED POSTUPKA #103473

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CENTRALNA BANKA CRNE GORE
PIB	02011328
E-mail	aleksandar.pavlicevic@cbcg.me
Telefon	020/403-268
Internet adresa	www.cbcg.me
Fax	020/665-332
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Predmet nabavke je saniranje elektro instalacije i napojnih kablova i opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Pavlicevic
Kontakt	Aleksandar Pavličević/Vojislav Roganović
Datum objave	11.11.2025. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	11.11.2025 13:30	19.11.2025 10:00	19.11.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	CENTRALNA BANKA CRNE GORE Saniranje elektro instalacije i napojnih kablova i opreme 45317000 - Ostali elektroinstalacijski radovi	39.917,00 EUR	8.382,57 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl.list CG” br.019/25) za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje rješenjem Uprave policije kojim se odobrava obavljanje poslova tehničke zaštite u smislu Zakona o zaštiti lica i imovine.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, što se dokazuje dokazom o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to: traženom važećom licencom, traženom potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) prema sledećem zahtjevu: 1 licencirani inženjer elektrotehničke djelatnosti, koji će rukovoditi vrstom radova na objektu – elektrotehnička vrsta radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Sl.list CG” br.019/25).	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2 – elektronski potpisan.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Privredni subjekt je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da potpiše ugovor o jednostavnoj nabavci. U skladu sa članom 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od stava 9 ovog člana, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, treba da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U slučaju iz stava 12 ovog člana, original Garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: • neposrednim predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinskog 6, Podgorica. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinskog 6, Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda . radnim danima od 09:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 19.11.2025. godine do 10:00 sati.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je 65 radnih dana od dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: - prema dostavljenim mjesečnim situacijama ovjerenim od strane predstavnika Naručioca (najviše 80% ukupnog ugovorenog iznosa), u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovjerene fakture - 20% od ukupnog ugovorenog iznosa nakon završenog/pozitivnog Tehničkog prijema i dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane predstavnika Naručioca, u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovjerene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: dvije (2) godine od potpisivanja zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Podaci o ponuđaču: naziv ponuđača, adresa, grad, broj telefona i fax, poštanski broj, email adresa, PIB, kontakt osoba i internet stranica.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu: - Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.800,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremno-završni radovi		1,00 komplet
2	Nabavka, transport i ugradnja osiguraca za prikljucenje napojnog kabla u GRT za potrebe napajanja RT UPS	automatski osigurač iC60N 32A/1P/10kV - 3kom, P/F provodnici 10mm2, DIN sina, hilzne, kleme, sitnomontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje	1,00 komplet
3	Demontaza postojećeg gipsanog plafona i cilju obezbjeđivanja trase napojnog kabla, prodora u GRT te kasnije nabavka, transport i montaža gips kartonskih ploča sa pratećim profilima u cilju postavljanja novog plafona u koridoru hodnik.	Stavkom je obuhvaceno bandaziranje kao i sav neophodni rad i materijal sa premazom poludisperzivnim premazom bijele boje. Kompletet rad i materijal	22,00 m2
4	Vršenje prodora kroz postojeće AB grede prosječne debljine 30-50cm u cilju obezbjeđivanja prolaza napojnih i drugih kablova	Nakon busenja neophodno je otvore na odgovarajući način obraditi. fi32 - fi50. Bušenje se vrši u prisustvu različitih instalacija u prostoru. U slučaju ostećenja stavkom obuhvaćeno i neophodno saniranje ostećenih kablova.	6,00 komplet
5	Nabavka, transport i ugradnja napojnog kabla od GRT do RT UPS tip N2XH 5x10mm2. Stavkom je obuhvaceno i ostvarivanje električnih veza na oba kraja.	Kabal se fiksira na plafonskoj i zidnoj površinu. Dijelom plafona je AB ploca , dijelom "arnamenko" tavanica. Stavkom je obuhvacen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	24,00 m1
6	Demontaža postojećeg plafona u prostoru biblioteke, transport suta do deponije do 15km	procijenjena površina 25-30m2	1,00 komplet

7	Nabavka, transport i montaža Amastrong ili ekvivalent plafona 600x600mm na odgovarajuću podkonstrukciji, bijela boja.	procijenjena površina 25-30m ² . Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	1,00 komplet
8	Nabavka, transport i ugradnja svjetiljke za predviđeni plafon, tip 106 Intra ili ekvivalent, predviđena za ugradnju u nuđeni plafon, 940, prizmatik, 2000lm	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	8,00 komplet
9	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip N2XH 3x1.5mm ² . Obuhvaćeno i ostvarivanje električnih veza na oba kraja.	Stavkom je obuhvacen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	55,00 m
10	Demontaža postojećeg nabavka, transport i ugradnja dvopolnog prekidača, modularnog, 10A, bijeli	Tem Catez ii ekvivalent. Oprema se smjesta u postojeću doznu	2,00 komplet
11	Nabavka, transport i ugradnja UPS uređaja tip VS Galaxy APC Schneider ili ekvivalent. Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	10kVA, dupla konverzija, integrisana VRLA baterije - internal smart battery modules - sa rješenjem Reduced Mean Time To Repair (MTTR): Izmjenjivi smart baterijski moduli u nekoliko minuta , 400/400V, autonomija 15min na 60% od punog opterećenja, Ethernet/IP, Modbus, TCP/IP, Profibus DP, IP20, tolerancija na varijacije ulaznog napona +/-15%, Output THDU on linear load <1%, Highly efficient eConversion mode (up to 99%),	1,00 komplet

12	Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanog metalnog ormara sa tri polja Kontrola pristupa +Ag + UPS, sa oznakom RT UPS - Tehnicka zastita. Ormar treb da je povezan sa PP centralom. Polje kontrole pristupa : sinski kontaktor 3P/20A/24V / NO - 2kom, sinski kontaktor 3P/20A/24V / NC - 2kom, iC60N 10A/1P/10kV ili ekvivalent - 6kom, iC60N 16A/1P/10kV ili ekvivalent - 6kom, GS 0-1/10A/1P - 1kom- na vratima, trafo 230/24V - 1kom. Natpisne plocice, oznake i druge oznake kablova i priključaka	Ag polje - LED indikacija zelena -3kom na vratima ormara, iC60N 6A ili ekvivalent - 3kom, INS prekidac ili ekvivalent 50A/3P -1kom, automatski osigurac iC60N 10A/1P/10kV ili ekvivalent - 6kom, automatski osigurac iC60N 16A/1P/10kV ili ekvivalent - 10kom, automatski osigurac iC60N 25A/3P ili ekvivalent - 2kom, By Pass prekidac INS 1-0-2 / 40A/4P ili ekvivalent -1 kom. UPS polje - LED indikacija crvena -3kom na vratima ormara, iC60N 6A ili ekvivalent - 3kom, automatski osigurac iC60N 10A/1P/10kV ili ekvivalent - 15kom, automatski osigurac iC60N 16A/1P/10kV ili ekvivalent - 25kom. RST sina, din sine, kleme, ostali montažno vezivni rad i materijal. Stavkom je obuhvaćen i sav ostali nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	1,00 komplet
13	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip N2XH 5x10mm2.	Obuhvaceno i ostvarivanje električnih veza na oba kraja. Veza RT - UPS - By Pass	8,00 m1
14	Nabavka, transport i ugradnja parapetnog razvoda Legrand ili ekvivalent.	Stavkom je uključen i potreban broj ugaonih, T komada i krajnjih kapa. 110mm, JS	12,00 m1
15	Nabavka, transport i ugradnja parapetnog razvoda Legrand ili ekvivalent.	Stavkom je uključen i potreban broj ugaonih, T komada i krajnjih kapa. 110mm, SS	12,00 m1
16	Nabavka, transport i ugradnja parapetnih utičnica (set 6M = 3x2M) (maska, nosac maske, dozna i 3 x 2M priključnica) - crvena	Stavkom je obuhvacen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	4,00 komplet
17	Nabavka, transport i ugradnja parapetnih uticnica (set 6M = 3x2M) (maska, nosac maske, dozna i 3 x 2M prikljucnica) - bijela	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	3,00 komplet

18	Nabavka, transport i ugradnja kabla N2XH 3x2.5mm2 duzine 10m, kablovice sa poklopcem D.Univolt ili ekvivalent 2.5m, OG priključnice 16A/230V za napajanje klima uređaja u prostoru.		1,00 komplet
19	Nabavka, transport i ugradnja parapetnih utičnica (set 3M = 3xRJ45) (maska 3M, nosac maske, dozna i 3 x RJ45 cat 6/FTP priključnica)	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	3,00 komplet
20	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip FTP 4x2x0.6mm, cat 6. Draka ili ekvivalent. Stavkom obuhvaćeno i ostvarivanje elektricnih veza na oba kraja. Za prikljucnice od racka do prikljucnica u prostoru. Prosjecno 12m po priključnici	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	9,00 komplet
21	Nabavka transport i ugradnja kabla N2XH 3x2.5mm2. Stavkom obuhvaćeno i ostvarivanje električnih veza na oba kraja		64,00 m1
22	Nabavka, transport i ugradnja PNK regala 100 Obbo Betermann ili ekvivalent sa odgovorajućim brojem plafonskih i zidnih nosača u zavisnosti od pozicije ugradnje.	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	16,00 m1
23	Nabavka, transport i ugradnja PNK regala 200 Obbo Betermann ili ekvivalent sa odgovorajucim brojem plafonskih i zidnih nosača u zavisnosti od pozicije ugradnje.	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	8,00 m1
24	Nabavka, transport i ugradnja napojnog kablova za elemente tehničke zaštite u holu. N2XH 3x2.5mm2. Stavkom obuhvaćeno i ostvarivanje električnih veza na oba kraja.	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	175,00 m1

25	Nabavka, transport i ugradnja napojnog kablova za elemente tehničke zaštite u holu. N2XH 5x2.5mm ² . Stavkom obuhvaćeno i ostvarivanje električnih veza na oba kraja.	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	48,00 m1
26	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip FTP 4x2x0.6mm, cat 6. Draka ili ekvivalent. Stavkom obuhvaćeno i ostvarivanje električnih veza na oba kraja. Kabal se cijelom dužinom polaze u buzir HF crijevo D.Univolt ili ekvivalent	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	150,00 m1
27	Nabavka, transport i ugradnja Rack ormara 24RU, sa bravom za zaključavanje, patch panel sa prikljucnicama 2 kompleteta, napojna letva - 3 priklucnice, 1 polica, termostat, ventilator. Ostali sitnomontazi rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje Legrand ili ekvivalent		1,00 komplet
28	Nabavka, transport i ugradnja FTP kabla do Rack ormara - koncentracije, cat 6 Draka ili ekvivalent. Ukupno se polažu dva kabla kao međuveza.	Obračunava se po 1 kablu	54,00 m1
29	Ispitivanje SKS instalacije sa izdavanjem mjernog protokola		1,00 komplet
30	Molersko farbarski radovi na saniranju ostećenja, plafonskih površina i sl popudisperzivni premazom, sa manjim obimom gletovanja i sl radnje.		14,00 m2

31	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip N2XH 5x16mm ² sa ostvarivanjem električnih veza na oba kraja.	Ostali sitnomontazi rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje Kabal se polaze kroz veliki broj postojećih kablova. prilikom provlačenja, bušenja prodora i drugo, neophodno je sanirati/ukoliko Naručilac procijeni promijeniti ostećene kablove. U cijenu uračunati i sav potreban očekivani rad i materijal usled ostećenja i saniranja nastale štete. Rad na visini od 3.5m (90% trase).	24,00 m1
32	Demontaža postojećih nozastih osigurača NV 02 direktno povezanih na sinski razvod, nabavka, transport i montaza NSx 100A/3P ili ekvivalent -1 kom (za novi kabal), NSx 63(80)A/3P ili ekvivalent -1 kom (za postojeći kabal) sa potrebnim postoljima za montažu u datim uslovima, P/F 50mm ² crni provodnici za ostvarivanje potrebnih veza sa stopicama na kumplovanje, kleme, Rajhem ili ekvivalent na krajevima kabla, pločice sa oznakama	Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	1,00 komplet
33	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip N2XH 4x50mm ² + 1x25mm ²		70,00 m1
34	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip N2XH 4x35mm ² + 1x16mm ³		67,00 m1
35	Nabavka, transport i ugradnja kabla tip N2XH 4x25mm ² + 1x16mm ⁴		15,00 m1
36	Atesti za instalacije jake struje		1,00 komplet
37	Sitan nespecificirani rad i materijal		1,00 komplet