

PREGLED POSTUPKA #103439

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje prilaza dvorani "Park"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Baljošević
Kontakt	031 323 781
Datum objave	12.11.2025. 14:45
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje prilaza dvorani "Park"	12.11.2025 14:45	18.11.2025 12:00	18.11.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Sanacija lokalne putne mreže, planinskih staza i komunalne infrastrukture 45233140 - Radovi na putevima 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	1.239.669,42 EUR	260.330,58 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, definisano Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 21 kalendarski dan od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: virmanski, u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Drugi uslovi

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10 % od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.	Drugi uslovi
Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: postavljanje i održavanje poslovnih prostorija na gradilištu, nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata; obezbjeđenje gradilišta; obezbjeđenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje instrumenata, opreme i mehanizacije; osiguranje objekta i radne snage; raščišćavanje terena po završetku radova; sve troškove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta ugradjenih materijala i opreme i izvedenih radova; obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja u toku izvođenja radova; skladištenje, čuvanje i zaštitu materijala, opreme i već izvedenih radova od oštećenja do primopredaje radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Obezbeđenje deponije je obaveza Izvođača radova.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 27.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uređenje prilaza	Uklanjanje postojećeg pločnika koji se sastoji od kamenih ploča sa utovarom i odvozom materijala na gradsku deponiju. U cijenu je uračunato i štemanje ab ploče ispod kamenog popločanja	80,00 m2
2	Uređenje prilaza	Iskop u materijalu III i IV kategorije u prosječnoj debljini od cca 20 cm sa nivelisanjem za novu ab ploču. U cijenu iskopa je uračunat i odvoz materijala na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m3 u zbijenom stanju	16,00 m3
3	Uređenje prilaza	Nabavka materijala i nasipanje tamponskog sloja u debljini od 10 cm koji treba izvesti od čistog šljunka sa nabijanjem do modula stišljivosti od Ms=40 Mpa. Obračun se vrši po m3	8,00 m3
4	Uređenje prilaza	Nabavka materijala, i betoniranje nove ab ploče debljine 10 cm koja se radi od betona marke MB 30. U cijenu je uračunato i postavljanje armaturne mreže Q188. Obračun po m2 kompletno završene pozicije.	80,00 m2

5	Uređenje prilaza	Nabavka materijala i popločanje kamenim pločama debljine d=8 cm u sloju pijeska debljine cca 4-5 cm, uz prethodnu pažljivu nivelaciju. Ploče po boji, završnoj obradi, kvalitetu i karakteristikama moraju biti istovjetne sa kamenim pločama kojima je popločan trotoar u Njegoševoj ulici iznad prilaza. U cijenu je uračunato i fugovanje u boji fuge koja je istovjetna fugi trotoara u Njegoševoj ulici iznad prilaza. Obračun po m2 potpuno završene pozicije.	80,00 m2
6	Uređenje prilaza	Izrada ab ogradnog zida debljine 25 cm od betona marke MB 30. Zid je dužine cca 4 m i visine prema postojećem zidu stepeništa ispred platoa. U cijenu je uračunat i iskop i betoniranje temelja širine 50 cm i debljine 40 cm od betona MB 30. Zid i njegov temelj se armiraju armaturnom mrežom ±Q188. Obračun po m3 komplet završene pozicije.	2,00 m3
7	Uređenje prilaza	Nabavka materijala i oblaganje novog ab zida kamenim pločama debljine 5 cm u sloju lijepka za kamen. Kamen po boji, završnoj obradi, kvalitetu i karakteristikama mora biti istovjetan sa kamenim pločama kojima je obložen zid u Njegoševoj ulici iznad prilaza. U cijenu je uračunato i fugovanje u boji fuge koja je istovjetna fugi zida u Njegoševoj ulici iznad prilaza. Obračun po m2 potpuno završene pozicije.	10,00 m2
8	Uređenje prilaza	Nabavka materijala i postavljanje poklopnih ploča od kamena debljine 12 cm u sloju lijepka za kamen. Kamen po boji, završnoj obradi, kvalitetu i karakteristikama mora biti istovjetan sa kamenim pločama koje su postavljene na zidu u Njegoševoj ulici iznad prilaza. U cijenu je uračunato i fugovanje u boji fuge koja je istovjetna fugi zida u Njegoševoj ulici iznad prilaza. Obračun po m1 potpuno završene pozicije.	4,00 m

9	Uređenje prilaza	Uklapanje novog ab pločnika sa postojećom rampom za silazak u „Parke Boke“. Uklapanje se vrši izradom nove ab ploče debljine 12 cm koja se radi od betona marke MB 30 sa pripremom podloge za betonažu. Ploča se armira sa armaturnom mrežom Q188 što je uračunato u cijenu. Obračun po m2 komplet završene pozicije.	20,00 m2
10	Uređenje prilaza	Nabavka materijala, šalovanje i betoniranje novog ab stepeništa na terenu od betona marke MB 30, preko postojećeg kako bi se novoformirani plato nivelacijski uklopio sa postojećim stepeništem kojim se silazi u „Park Boke“. Debljina ploče stepeništa min 10 cm. U cijenu uračunato i armiranje armaturnom mrežom Q188. Obračun po m2 horizontalne projekcije stepeništa	4,00 m2