

PREGLED POSTUPKA #103619

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TRŽNICE I PIJACE DOO
PIB	02653915
E-mail	pijacepg@t-com.me
Telefon	020/625-424
Internet adresa	www.pijacepg.me
Fax	020/625-668
Adresa	Oktobarske Revolucije 124
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija - sanacija dilatacije na zelenoj pijaci u TC "Pobrežje"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Rakočević
Kontakt	+382 20 625 424
Datum objave	17.11.2025. 10:30

Napomena

Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše obilazak predmetne lokacije, do otvaranja ponuda, svakog radnog dana od 09:00 do 13:00 časova, uz najavu 24 časa prije planiranog obilaska terena. Kontakt osoba je Goran Anđelić, br. telefona 069/395-046.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija - sanacija dilatacije na zelenoj pijaci u TC "Pobrežje"	17.11.2025 10:30	24.11.2025 09:00	24.11.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	TRŽNICE I PIJACE DOO Adaptacija-sanacija dilatacije na zelenoj pijacvi u TC "Pobrežje" 90522400 - Čišćenje i sanacija tla	24.500,00 EUR	5.145,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava Ponuđača - Obrazac 2	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: • dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Mjesto izvršenja ugovora: TC "Pobrežje"	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: maksimalno 20 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: ne može da bude kraći od 2 (dvije) godine, od dana primopredaje predmetnih radova.	Garantni rok
Rok plaćanja: : u roku do 10 dana od dana potpisanog zapisnika o primopredaji predmetnih radova, i nakon uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun izabranog Ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Izvođenje predmetnih radova na predmetnoj lokaciji, vršiće se u vremenskom intervalu od 16:00 časova do 06:00 časova.	Drugi uslovi
Izjava potpisana i ovjerena od ovlašćenog lica ponuđača o prihvatanju uslova da će nakon završenih radova očistiti objekat u dijelu gdje su se izvodili predmetni radovi.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Organizacija gradilišta, pribavljanje dokumentacije za prijavu gradilišta i radova, obježavanje gradilišta, usklađenje tehnološkog procesa izvođenja radova sa nabavkom, režimom rada objekta u kojem se radovi izvode, dovozom i smeštajem materijala, organizacija radnih mesta, sve osigurano po propisima zaštite na radu, redovno čišćenje cijelog gradilišta. Na dijelu objekta predvideti obezbjedjenje dijela trotoara za odvoz šuta.	1,00 Paušal
2	Radovi demontaže i rušenja (pod)	Ručno rušenje i pažljiva demontaža podnih keramičkih pločica uz dilataciju dva dijela objekta, u širini do spojnica sa narednim redom keramičkih pločica. Sve počistiti i ručnim kolicima prebaciti do mesta gradilišne deponije.	64,00 m1
3	Radovi demontaže i rušenja (pod)	Ručno rušenje i pažljiva demontaža podnih keramičkih pločica uz linijske slivnike unutar objekta, u prostoru za prodaju sira i jaja, na mjestima gdje je to potrebno, ukoliko je došlo do oštećenja slivnika, keramičke pločice na kontaktu sa slivnikom, u širini do spojnica sa narednim redom keramičkih pločica. Sve počistiti i ručnim kolicima prebaciti do mesta gradilišne deponije.	84,00 m1

4	Radovi demontaže i rušenja (pod)	Rušenje slojeva poda d=4-6cm ispod finalne obloge u porebnoj širini, sve do armirano betonske ploče, na mjestima uklonjenih keramičkih pločica i linijskih kanala. Šut počistiti i ručnim kolicima prebaciti do gradilišne deponije.	148,00 m1
5	Radovi demontaže i rušenja (pod)	Nakon defektaže izvršiti demontažu dijela dilatacione membrane i okolne oštećene hidro izolacije i odvoz do gradilišne deponije.	64,00 m1
6	Radovi demontaže i rušenja (pod)	Nakon defektaže izvršiti demontažu dijela dotrajalih linijskih slivnika na podu i okolne oštećene hidro izolacije. Šut počistiti i ručnim kolicima prebaciti do gradilišne deponije.	84,00 m1
7	Radovi demontaže i rušenja (plafon)	Skidanje, obijanje postojećeg dotrajalog maltera sa plafona od armiranog betona, nadstrešnice na spoljašnjem dijelu objekta uz fasadne zidove, sa čišćenjem plafona i odlaganjem šuta na daljinu do 10m od objekta uz pripremu površina za ponovno malterisanje. U cijenu uračunati svu potrebnu skelu.	30,00 m2
8	Radovi demontaže i rušenja (plafon)	Ručni utovar šuta, utovar u kamion i odvoz na deponiju na udaljenost od 15 km.	15,00 m3
9	Zidarski radovi	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice d=3-7cm razmere 1:3. Gornja površina glatko perdašena. Podlogu za košuljicu pre nanošenja košuljice dobro očistiti i oprati. Košuljicu negovati dok ne očvrсне.	148,00 m2
10	Zidarski radovi	Nabavka materijala i malterisanje - krpljenje plafona nadstrešnice na spoljašnjem dijelu objekta uz fasadne zidove. Malterisanje se vrši malterom na bazi cementa u dva sloja, nakon nanošenja premaza za bolji kontakt sa betonskom podlogom. U cijenu uračunati svu potrebnu skelu.	30,00 m2

11	Izolaterski radovi	Nabavka materijala ugradnja dilatacione menbrane i izrada hidroizolacije podova uz dilatacionu spojnicu objekta sa obadvije strane dilatacije, na svim mjestima gdje je vršena intervencija, na sanaciji stanja dilatacije.	64,00 m1
12	Izolaterski radovi	Nabavka materijala ugradnja linijskih slivnika i izrada hidroizolacije podova uz linijske slivnike sa obadvije strane slivnika, na svim mjestima gdje je vršena intervencija, na sanaciji stanja slivnika.	84,00 m1
13	Keramičarski radovi	Nabavka materijala i oblaganje poda uz već obrađenu dilataconu spojnicu, keramičkim pločicama I klase. Boja, velična i dizajn u skladu sa postojećom keramikom u preostalom dijelu objekta uz saglasnost investitora. Pločice se lepe građevinskim lepkom na predhodno obradjen i hidro izolovani pod.	64,00 m1
14	Keramičarski radovi	Nabavka materijala i oblaganje poda uz već obrađeni linijski slivnik, keramičkim pločicama I klase. Boja, velična i dizajn u skladu sa postojećom keramikom u preostalom dijelu objekta uz saglasnost investitora. Pločice se lepe građevinskim lepkom na predhodno obrađen i hidro izolovani pod.	84,00 m1
15	Molersko - farbarski radovi	Gletovanje plafona glet masom dva puta do potpune glatkoće i finalna priprema za bojenje. U cijenu uračunati i potrebnu skelu.	30,00 m2
16	Molersko -farbarski radovi	Bojenje fasadnim bojama u tonu i boji kao na preostalom dijelu objekta, u dva premaza. U cijenu uračunati i potrebnu skelu.	30,00 m2