

PREGLED POSTUPKA #103432

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU RADMILA NEDIĆ BERANE
PIB	02009064
E-mail	jpurn@t-com.me
Telefon	051/230-218
Internet adresa	www.vrticberane.edu.me
Fax	051/230-219
Adresa	IV Crnogorske bb
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija prostorija vrtića
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jakov Kuc
Kontakt	068074815
Datum objave	18.11.2025. 13:12

Napomena	Predmjerom i predračunom radova obuhvaćeni su radovi na adaptaciji pojedinih prostorija u vidu zamjene podne obloge kao i drugi sitni radovi neophodni radi zadovoljavanja uslova za funkcionisanje prostorija. U 5 prostorija planira se potpuno uklanjanje podne obloge - brodskog poda sa potkonstrukcijom, sanacija oštećenog cementnog estriha samonivelirajućom masom, postavljanje stirodura radi usklađivanja nivoa prostorije sa hodnikom, ugradnja folije za laminat. U jednoj prostoriji sa parketom planira se ravnjanje postojećeg laminata i preko njega postavljanje folije i samog laminata sa obodnim lajsnama. U jednoj prostoriji je planirano saniranje podesta sa završnom oblogom keramičkim pločicama i postavljanje obodnih lajsni. Planirana je zamjena dvoje vrata na holu na spratu kao i probijanje zida i ugradnja novih vrata za prostoriju za jasle iz hola na spratu.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev	18.11.2025 13:12	24.11.2025 08:00	24.11.2025 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JPU RADMILA NEDIĆ BERANE Adaptacija kancelarija u zgradi JPU Radmila Nedić 44110000 - Građevinski materijali 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada 45421141 - Ugradnja pregradnih zidova 45442100 - Molerski radovi	13.824,86 EUR	2.903,21 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava sačinjena na obrascu 2	Obrazac 2
Rok važenja ponude 60 dana	Rok važenja ponude
Mjesto Izvršenja ugovora su prostorije JPU u Breranama	Mjesto izvršenja ugovora
Rok Plaćanaja je 15 dana od dana ispostavljanja fakture nakon Ugradnje	Rok plaćanja
Garantni rok za radove je 3 godine	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana potpisivanja.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.824,86 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaže i rušenja obuhvataju radove na uklanjanju postojećeg objekta. Pozicije sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.		1,00 paušalno
2	Rušenje i probijanje otvora u zidu za postavljanje novih vrata. U okviru cijene obuhvaćeno je mašinsko sečenje otvora u zidu prema dimenzijama 92x205cm i mašinsko rušenje zida izvesti fazno, pažljivim rušenjem manjih djelova konstrukcije kako bi se sačuvala konstrukcija koja se zadržava. Obračun paušalno. U cijenu ulazi upotreba mehanizacije, radna snaga i uklanjanje otpada i šuta sa transportom na deponiju daljine do 10km.	Ovim vratima ostvaruje se direktna veza između hola na spratu i prostorije za jasl	1,00 paušalno
3	Radovi demontaže uklanjanja postojećeg broskog poda sa obodnim lajsnama. Obračunava se po m2 skinutog poda sa svim slojevima ispod do cementnog estriha. U cijenu ulazi upotreba mehanizacije, radna snaga i uklanjanje otpada i šuta sa transportom na deponiju daljine do 10km.	radna soba u koju se ulazi iz velikog hola dimenzije sobe 633x533cm	33,70 m2

4	Radovi demontaže uklanjanja postojećeg brodskog poda sa obodnim lajsnama. Obračunava se po m2 skinutog poda sa svim slojevima ispod do cementnog estriha. U cijenu ulazi upotreba mehanizacije, radna snaga i uklanjanje otpada i šuta sa transportom na deponiju daljine do 10km.	radna soba za vaspitnu grupu 1 u koju se ulazi iz velikog hola dimenzije sobe 683x723cm	49,38 m2
5	Radovi demontaže uklanjanja postojećeg brodskog poda sa obodnim lajsnama. Obračunava se po m2 skinutog poda sa svim slojevima ispod do cementnog estriha. U cijenu ulazi upotreba mehanizacije, radna snaga i uklanjanje otpada i šuta sa transportom na deponiju daljine do 10km.	radna soba za vaspitnu grupu 2 u koju se ulazi iz velikog hola dimenzije sobe 775x805cm	62,39 m2
6	Radovi demontaže uklanjanja postojećeg brodskog poda sa obodnim lajsnama. Obračunava se po m2 skinutog poda sa svim slojevima ispod do cementnog estriha. U cijenu ulazi upotreba mehanizacije, radna snaga i uklanjanje otpada i šuta sa transportom na deponiju daljine do 10km.	radna soba za vaspitnu grupu 3 u koju se ulazi iz velikog hola dimenzije sobe 800x821cm	65,68 m2
7	Radovi demontaže uklanjanja postojećeg brodskog poda sa obodnim lajsnama. Obračunava se po m2 skinutog poda sa svim slojevima ispod do cementnog estriha. U cijenu ulazi upotreba mehanizacije, radna snaga i uklanjanje otpada i šuta sa transportom na deponiju daljine do 10km.	radna soba za vaspitnu grupu 4 u koju se ulazi iz velikog hola dimenzije sobe 660x727cm	47,99 m2

8	Radovi skidanja oštećenog parketa, šperploča postavljenih preko parketa u radnoj sobi u prizemlju. Obračun paušalno. U cijenu ulazi upotreba mehanizacije, radna snaga i uklanjanje otpada i šuta na deponiju daljine do 10km. Dimenzije prostorije su 790x693cm.	Radna prostorija se nalazi na prizemlju, prekrivena je veoma oštećenim parketom zakrpljenim šperpločom	1,00 paušalno
9	Demontaža i uklanjanje dvoje postojećih dvokrilnih vrata. Obračun po komadu uklonjenih vrata. U cijenu ulazi upotreba mehanizacije, radna snaga i uklanjanje otpada i šuta na deponiju daljine do 10km.	Planirana je zamjena postojećih dvoje vrata u okviru hola na prvom spratu	2,00 paušalno
10	Obrađivanje ivici probijenog zida za nova vrata navlačenjem slojeva lijepka za stiropor i pvc lajsne. Obračun po metru dužnom obrađene ivice. U cijenu uračunate ruke, materijal sve komplet.		10,20 m
11	Ugradnja prelaznih lajsni kod vrata koja se mijenjaju u kontaktu dvije različite podne obloge. Obračun po metru dužnom ugrađene prelazne lajsne.		9,00 m3
12	Saniranje oštećenog podesta u prostoriji sa postojećim laminatom . Obračun paušalno. Podest se sanira ugradnjom lijepka za stiropor i pvc mrežice. U cijenu ulazi komplet upotreba materijala i ruke.		1,00 paušalno

13	Nabavka i ugradnja samonivelirajuće mase za podove. Brzovezujući, samorazlivajući materijal za izravnavanje i nivelisanje podova se nanosi u tečnom stanju na mjestima gdje je nakon uklanjanja podne obloge došlo do oštećenja cementne košuljice. Obračun po m2 ugrađene nivelirajuće mase		259,14 m2
14	Nabavka i ugradnja samonivelirajuće mase za podove. Brzovezujući, samorazlivajući materijal za izravnavanje i nivelisanje podova se nanosi u tečnom stanju na mjestima gdje je nakon uklanjanja podne obloge došlo do oštećenja cementne košuljice. Obračun po m2 ugrađene nivelirajuće mase	Samonivelirajuća masa se nanosi u prostoriji sa oštećenom parketom za ispunjavanje rupa. Dimenzije prostorije 790x693cm	54,75 m2
15	Sitni nespificirani materijal. Obračun paušalno		1,00 paušalno
16	Izrada dvokrilnih unutrašnjih vrata od šestokomornih pvc profila u boji koju odredi investitor, opremljena kvalitetnim okovom i mehanizmom za otvaranje, zastakljena Ti staklom 4+12+4mm. Dimenzija 150x220cm. Oba krila imaju donji dio pvc ispunu a gornji reljefno staklo. Obračun po komadu ugrađenih vrata		1,00 komada
17	Izrada dvokrilnih unutrašnjih vrata od šestokomornih pvc profila u boji koju odredi investitor, opremljena kvalitetnim okovom i mehanizmom za otvaranje, zastakljena Ti staklom 4+12+4mm. Dimenzija 152x220cm. Oba krila imaju donji dio pvc ispunu a gornji reljefno staklo. Obračun po komadu ugrađenih vrata		1,00 komad

18	"Izrada unutrašnjih jednokrlnih vrata od drveta- četinara I klase, boje prema izboru investitora, opremljena kvalitetnim mehanizmom za otvaranje. Otvaranje vrata oko vertikalne ose.Obračun po komadu. Dimenzije90x205cm prema probijenom otvoru."		1,00 komad
19	Oblaganje podesta keramičkim pločicama u boji i tonu kao postojeće. Pločice su zidne,i postavljaju se na lijepku i prethodno izravnoj podlozi. Obračun paušalno. Pločice lijepiti na lijepak c16. Postavljanje fuge izvršiti silikonskom fugom. U cijenu ulazi komplet upotreba materijala i ruke.		1,00 paušalno
20	Postavljanje termoizolacije na pločama ispod cementnog estriha postavljanjem stirodura debljine2-5cm za dobijanje potpunog poravnanja postojećeg poda hola i prostorije u kojoj se postavlja laminat. Obračun po m2 postavljenog stirodura		259,14 m2
21	Ugradnja podloge za laminat u vidu termosilent folije koja dolazi u rolnama. Debljina folije 10mm.Obračun po m2.		259,14 m2
22	Farbanje unutrašnjih zidova i ivica poludisperzivnim bojama bojom RAL9010, u najmanje tri sloja tj. do postizanja ravnomjernosti. Prije nanošenja boje zidove premazati sredstvima za impregnaciju. Obračun paušalno.		1,00 paušalno

23	Nabavka i ugradnja laminata (Flooring AGT effect ili sličan) u klik-klak sistemu debljine minimum 8mm na prethodno pripremljenoj podlozi i postavljenoj foliji. Ugrađivati laminat za zaštitom na habanje u boji i tonu prema izboru investitora. Obračun po m2 ugrađene laminatne obloge sve komplet.		315,00 m2
24	Nabavka i ugradnja obodnih lajsni laminata u boji i tonu prema izboru investitora(MACK/MONE 200 lajsna 2,5m hrast). Obračun po m dužnom ugrađene lajsne sve komplet.		233,70 m