

PREGLED POSTUPKA #103651

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU KULTURE HERCEG FEST HERCEG NOVI
PIB	02252902
E-mail	marketing@hercegfest.me
Telefon	031/321-452
Internet adresa	www.hercegfest.me
Fax	031/323-072
Adresa	Njegoševa bb
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Iznajmljivanje mobilnog, otvorenog klizališta sa pratećom opremom, montaža istog i pustanje u rad, demontaza i otprema istog,
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Svetlana Grubač
Kontakt	svetlana.grubach@gmail.com
Datum objave	17.11.2025. 13:10

Napomena	
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Iznajmljivanje mobilnog, otvorenog klizališta sa pratećom opremom, montaža istog i pustanje u rad, demontaza i otprema istog	17.11.2025 13:10	21.11.2025 09:00	21.11.2025 09:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Iznajmljivanje mobilnog, otvorenog klizališta sa pratećom opremom, montaža istog i pustanje u rad, demontaza i otprema istog,	19.11.2025 22:10	25.11.2025 08:00	25.11.2025 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Obrazac 2 - sastavni dio ponude, preuzima se iz aplikativnog dijela , sa elektronskim potpisom	Obrazac 2
Rok za dopremu , montažu i pustanje u rad klizališta, za korisnike istog , je 20.12.2025.godine. Izabrani ponuđač mora predmet nabavke da stavi u funkciju radi kontrole rada i ispravnosti i konacnog otvaranja za korištenje od strane građana, prethodna 24 sata prije . U toku ta 24 sata je potrebno sve eventualne nepravilnosti da isti otkloni. Zadnji dan realizacije ugovora je 25.01.2026.g do ponoća.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: plato u parku bivšeg hotela " Boka", Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 45 dana od dana realizacije ugovora, na osnovu ovjerenog računa	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski na žiro račun izvršioca usluge	Način plaćanja
Uslovi plaćanja: ovjeren račun od strane naručioca	Uslovi plaćanja
Garantni rok usluge : pokriva sve dane realizacije ugovora, od dana Zapisnika o primopredaji klizališta na upotrebu kod naručioca 07h na dan otvaranja za korisnike usluga	Garantni rok
Ponuđač cijelo vrijeme najma osigurava servis opreme koja je sadržana u tehničkoj specifikaciji kao i probni pogon rashladnog agregata i prepremu ledene površine , spremne za upotrebu	Drugi uslovi
Klizališre mora da sadrži apsorcijsko / fleksibilni cijevni tepih-EPDM.	Drugi uslovi
period iznajmljivanja : 20.12.2025.g do 25.01.2026.godine	Rok izvršenja ugovora
Naručilac obezbjedjuje i snosi troškove za : - KONTEJNER ZA KLIZALJKE 6-10m2; -priprema terena na koji će se prostirati klizalište da bude nivelisan +/-2cm pijeskom, -oivičen gredama; - obezbjedjena struja sa naponom od 160A po fazi ; - voda sa 3/4",	Drugi uslovi

Obaveza izvršioca usluga je da obuči radnike naručioca (do 6 osoba) do početka otvaranja istog za gradjane, o održavanju klizalista za vrijeme korišćenja istog, za samostalano rukovanje klizalištem. Ponuđač predajom ponude garantuje da njegova tehnička lica koja obučavaju radnike naručioca su stručna lica iz ove oblasti , a Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za montažu, održavanje i demontažu klizališta. ce u slučaju potrebe dostaviti naručiocu , kao sve druge dokaze (sertifikate i slicno) , u roku od 24 sata od zahtjeva istog.	Drugi uslovi
Ponuđač garantuje da predmet njegove ponude nema pravnih ni drugih nedostataka i mana i da je po pravilima struke, koje bi ometale normalno funkcionisanje i obavljanje djelatnosti naručioca i premetne usluge .	Drugi uslovi
ponuđač predajom ponude garantuje da posjeduje sve sertifikate , potvrde o usaglasenosti po zakonima i pravilima za predmetnu oblast i da svaki glasi na ime ponuđača, i da ce ih dostaviti ako bude zahtjevao Naručilac .	Drugi uslovi
Naručilac obezbjedjuje dozvolu za rad klizališta.	Drugi uslovi
Pocetak realizacije predmetne nabavke moze zavisiti od vremenskih prilika, tj. nepogoda , (zbog zimskog perioda, kiša...)) koje bi ometale montazu dopremljene opreme, i tako ugrozavale bezbjednost korisnika klizalista. Saglasnost izvršioca usluga i naručioca ce odrediti realan rok pocetka bezbjedne montaze opreme.	Drugi uslovi
Rok vazenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Predajom ponude ponuđač garantuje da posjeduje Sertifikat za EPDM crijeva o usaglašenosti za rashladnu podlogu , za raspon temperature :-40 do +125c, pritisak do 5,5 bara, da je otporan na etilen i propilen glikol, i da glasi na ime ponuđača i da ce u slučaju zahtjeva dostaviti naručiocu isto.	Drugi uslovi
Sertifikati moraju da važe za vrijeme realizacije usluge i da su na ime ponuđača.	Drugi uslovi
Ponuđač mora obezbjediti dostupnost tehničkog lica koje je upoznato sa radom klizalista , 24/7, dok traje realizacija ugovora. (u slucaju neke intervencije i otklanjanja problema u radu istoga).	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Ponuda za iznajmljivanje mobilnog, otvorenog klizališta sa pratećom opremom, montaža istog i pustanje u rad, obuka zaposlenih naručioca, uključuje: 1.PODLOGA KLIZALIŠTA 200m² (20m x 10m) - 1 kom: KOMPONENTE OPREME MOBILNOG KLIZALIŠTA: Podloga klizališta je jedinstvena cjelina sastavljena od Ice box modula u instalaciju apsorbcijsko-fleksibilnog izmjenjivača topline sa pripadajućim kolektorskim sabirnim cijevima. Međusobnim povezivanjem više Ice box modula dobija se potrebna površina mobilnog klizališta koja se jednostavno prilagođava svojim dimenzijama prema lokaciji postavljanja. Čiler mora da posjeduje radni sklop koji ispunjava sljedeće norme: EN 60034-30-1:2014 i EN IEC 63000:2018. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi potvrdu proizvođača proizvoda (Deklaraciju o usaglašenosti) ili sertifikat akreditovanog tijela. Potrebno je da čiler posjede važeći sertifikat o atestiranju u skladu sa direktivom o mašinama 2006/42 EC. Sertifikat o	

1	Iznajmljivanje mobilnog, otvorenog klizališta sa pratećom opremom, montaža istog i pustanje u rad, demontaza i otprema istog	atestiranju (ili ekvivalent) dostaviti Naručiocu na njegov zahtjev u roku od 24 sata od zahtjeva Kapacitet klizališta je maksimum 70 klizača. Debljina leda mora biti minimum 12cm. 2.PRIKLJUČNI ELEMENTI -1 komplet: U priključne elemente ubrajaju se fleksibilna armirana crijeva između kolektora podloge klizališta i rashladnog spoljnog prenosivog čeličnog tanka za glikol, potrebni materijal za spajanje i međusobno povezivanje. EPDM crijeva: Raspon temeorature: -40 do +125 c Pritisak do 5,5 bara Otporna na etilen i propilen glikol- 1 kom (čiler). 3. VAZDUŠNO HLAĐENI RASHLADNIK VODE - 1 kom (čiler): Kompaktni lako prenosivi vazdušno hlađeni rashladni uređaj (čiler) kapaciteta 180 kW rashladnog učinka sastoji se od kućišta kontejnerskog, kompresora, izmjenjivača topline, vazdušnog kondenzatora sa ventilatorima, elektropumpe za glikol, i automatike sa elektronskim upravljanjem. 4.ZAŠTITNA DRVENA OGRADA : Samonosiva zaštitna ograda, postavljena na sve rubne dijelove klizališta.. Ukupna visina ograde iznosi 80 cm. Uz KLIZALISTE IDE GUMA :10-15m2 za hodanje klizača 5.DODATNA OPREMA:	1,00 komplet
---	--	--	--------------

Klizaljke – 100 pari, brojevi od 26-47.

6.USLUGE:

TRANSPORT – cijena transporta fco naručilac uključena u cijenu ponude i

DEMONTAŽA i otprema opreme od strane izvršioca usluga

7. PONUĐAČ OBEZBJEĐUJE:

- transport opreme,
- isporuku i montažu opreme u cjelosti i dovođenje u funkciju rada, isporuka potrebne količine mješavine glikol-voda, obuka zaposlenih naručioca,
- puštanje opreme u rad, balansiranje instalacije, podešavanje parametara rada stručne osobe za montažu i demontažu, obuka zaposlenih naručioca,
- zaleđivanje do debljine leda od 0,5 do 1cm leda da se učvrste ograde klizališta
- obučavanje osoba (do 6) koje odabere Naručilac za redovan rad klizališta.

8. RASHLADNI AGREGAT KONTEJNERSKOG TIPA hladjenja