PREGLED POSTUPKA #103927

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CENTRALNA BANKA CRNE GORE
PIB	02011328
E-mail	aleksandar.pavlicevic@cbcg.me
Telefon	020/403-268
Internet adresa	www.cbcg.me
Fax	020/665-332
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje termoizolacionih radova i zamjena dotrajalih djelova vodovodnih instalacija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Pavlicevic
Kontakt	Aleksandar Pavlićević/Vojislav Roganović
Datum objave	20.11.2025. 14:58
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	20.11.2025 14:58	25.11.2025 10:00	25.11.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	**CENTRALNA BANKA CRNE GORE** **Termoizolacioni radovi i zamjena dotrajalih vodovodnih instalacija** 39370000 - Vodovodne instalacije 45320000 - Izolacijski radovi	20.661,00 EUR	4.338,81 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dokazom o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, što se dokazuje dokazom o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to: traženom važećom licencom, traženom potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) prema sledećem zahtjevu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata: 1 licencirani mašinski inženjer, 1 licencirani građevinski inženjer hidrotehničkog smjera i 1 licencirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2 – elektronski potpisan.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 15 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: nakon završenog/pozitivnog Tehničkog prijema i dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane predstavnika Naručioca, u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovjerene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja

Garantni rok: dvije (2) godine od potpisivanja zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Podaci o ponuđaču: naziv ponuđača, adresa, grad, broj telefona i fax, poštanski broj, email adresa, PIB, kontakt osoba i internet stranica.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu: - Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.600,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	A-ZAMJENA TERMOTEHNIČKIH KANALA NA TERASI SA PRIPADAJUĆIM RADOVIMA Demontaža postojećih kanala termotehnike postavljenih ranije za potrebe funkcionisanja drugih instalacija u objektu, a u cilju obezbjeđivanja funkcionalnosti opreme - procijenjena ukupna dužina kanala cca 20m		1,00 komplet
2	Demontaža i obrada termotehničkih kanala čiji je rad ranije stavljen van funkcije. Kanale je neophodno zatvoriti na trajan način "poklopcima" odgovarajućih dimenzija od istog materijala - pocinčani lima sa fazonskim elementima za srafljenje spoja starih i novih elemenata.	Veze ostvariti potrebnim brojem zavrtnjevima u skladu sa detaljima na licu mjesta. Stavkom su uključeni i dva limena "poklopca" sa potrebnim vezivno-montaznim radom i materijalom. Dimenzije postojećih kanala su cca 600 x 250 mm + 2 x "Y" račva 600x250 / izlaz 700x700. Ukupna procjena cca 300 kg. Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	1,00 komplet
3	Horizontalni i vertikalni transport demontirane opreme do deponije do 15km od mjesta demontaže. Stavkom je uključen i kamion za prevoz materijala.		1,00 komplet

4	Nabavka materijala i izrada novih kanala termotehnike u dimenzijama kao postojeće na terenu sa izradom potrebnog broja skretanja, koljena i drugih elemenata za potrebe povezivanja na postojeću infrastrukturu. Dužina cca 20m. Stavkom su uključen i pripadajući ovjesno montažni i spojni elementi.	Stavkom je uključen i sav montažno-vezivni rad i materijal kao i ostalo neophodno za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	1,00 komplet
5	Nabavka materijala i izrada termoizolacione zaštite novopostavljenih kanala, kao i djelimična zaštita ranije postavljene instalacije. Zaštita se izvodji sa novom pločastom samoljepljivom armaflex izolacijom 13mm x 8mm. U cijenu uračunato i ljepilo armacel i trake za izolaciju. Stavkom je uključen i sav montažno-vezivni rad i materijal kao i ostalo neophodno za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.		1,00 komplet
6	Sitan vezivno montažni rad i materijal neophodan za stavljanje prethodnih stavki u funkcionalno stanje.		1,00 komplet
7	Ispitivanje postavljene instalacije puštanjem pripadajućih sistema u rad (puštanje u rad sistema u kotlarnici) u prisustvu predstavnika Službe za održavanje.		1,00 komplet

8	B-IZMJESTANJE KOMPENZACIONE POSUDE SA PRIPADAJUCIM RADOVIMA Demontaža kompenzacionih sudova, obezbjeđenje postojećih instalacija u koordinaciji sa Službom održavanja, rezanje postojećih veza te druge prateće radnje na bezbjednom funkcionisanju sistema. Radovi se izvode u cilju obezbjeđivanja prostora i uslova za postavljanje nove hidroizolacije. NAPOMENA: Radovi se moraju odvijati tokom perioda dok je isključena toplotna pumpa.		1,00 komplet
9	Nabavka materijala, izrada pocinčanog nosaca profilom "L" profilima potrebnih dimenzija uz eventualni broj "kosnika" ukoliko Nadzor procijeni da treba. Konstrukcija teba da ima odgovarajuću nosivost u odnosu na ekspanzione sudove sa kvalitetnim načinom fiksiranja posuda za profil. Nakon montaže ovjesne opreme neophodno je izvršiti obradu hidro izolacionim materijalima. Tiple zapuniti prije postavljanja armaturnim fiksom		1,00 komplet
10	Nabavka materijala, izrada potrebnih veza sa postojećom instalacijom i izmještenim ekspanzionim sudovima od istog materijala i presjeka kao postojeća instalacija. Novopostavljenu instalaciju zaštititi termoizolacionom zaštitom koja mora da bude UV otporna.		1,00 komplet

11	Montaža kompenzacionih sudova na novopostavljenu konstrukciju sa firsiranjem, povezivanje i puštanje u rad sa neophodnim ispitivanjem u prisustvu Službe za održavanje.		1,00 komplet
12	Sitan montažno-vezivni rad i materijal neophodan za stavljanje prethodnih stavki u funkcionalno stanje.		1,00 komplet
13	C - DEMONTAZA POSTOJEĆIM METALNIH CIJEVI U ZONI PLAFONA Ispitivanje funkcionalnih veza postojećeg cijevnog razvoda u prostoru, komunikacionom razvodu kao i u prostoru kotlarnice.		1,00 komplet
14	U prostoru kotlarnice, na ventilima za kontrolu rada cijevnog razvoda izvršiti demontažu vezivnih elemenata i postavljanje "cepova" na spojnim elementima da bi se na trajan i kvalitetan način izvršilo osiguranje od protoka vode. Ukupno na 2 pozicije. Stavkom je obuhvaćen i sav montažno-vezivni i drugi materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Stavkom je obuhvaćeno i postavljanje trajnih oznaka / natpisa.		2,00 komplet
15	Rezanje postojećeg cijevnog razvoda 4" u pripadajućem prostoru Velike sale, sa cepovanjem pripadajućeg promjera i ostalim elementima koji trebaju na trajan način da riješe ovo pitanje. Postavljaju se na obadva kraja cijevi (ukupno 4 kom).		4,00 komplet

16	Horizontalni i vertikalni transport do deponije demontirane opreme, do 5km od lokacije radova.		1,00 komplet
17	Sitan vezivno montažni rad i materijal neophodan za stavljanje prethodnih stavki u funkcionalno stanje.		1,00 komplet
18	D OSPOSOBLJAVANJE KANALA ZA POTREBE KORIDORA KA DRUGIM SALAMA U SKLOPU ISTOG PROSTORA- Demontaža postojećih zakretnih elemenata na 3 postojeća termotehnička kanala (promjena pravca za 90 stepeni sa vise dimenzija kanala), demontaža postojeće termičke izolacije kanala, te druge radnje neophodne za izmještanje iste u prostoru.		1,00 komplet
19	Demontaža postojećih "ravnih" kanala - 3 kom u potrebnoj duzini (procjena 1-2met) te druge radnje neophodne za izmještanje u prostoru.		1,00 komplet
20	Transport nepotrebnih kanala do deponije do 5km od mjesta demontaže		1,00 komplet
21	Nabavka materijala i izrada zakretnih i redukcionih elemenata u rostoru plafona u holu sa spajanjem na postojeću infrastrukturu - 3 kom		3,00 komplet
22	Nabavka materijala i izrada kanala u skladu sa postojećim dimenzijama u prostoru (ukupno 3 kanala) - procijenjene dužine 1 - 2met, u zavisnosti od demontiranog dijela, za montažu u plafonskoj zoni Velike sale		3,00 komplet
23	Demontaža ostataka ranije izolacije, ljepila i drugih materijala, obrada hemijskim sredstvima i cišćenje sa pripremom		3,00 komplet

24	Nabavka materijala i izrada termoizolacione zaštite novopostavljenih kanala, kao i djelimična zaštita ranije postavljene instalacije. Zaštita se izvodi sa novom pločastom samoljepljivom armaflex izolacijom 13mm x 8mm. U cijenu uračunato i ljepilo armacel i trake za izolaciju. Stavkom je uključen i sav montažno-vezivni rad i materijal kao i ostalo neophodno za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Stavkom je obuhvaćeno i izolacija novopostavljenih elemenata kao i izolacija 3 postojeća termo-tehnička kanala (dužine cca 7-8 m/kanalu ~24m dužine kanala) cca 60-70m2 izolacije		1,00 komplet
25	Sitan vezivno montažni rad i materijal neophodan za stavljanje prethodnih stavki u funkcionalno stanje.		1,00 komplet
26	Ispitivanje postavljene instalacije puštanjem pripadajućih sistema u rad (puštanje u rad sistema u kotlarnici) u prisustvu predstavnika Službe za održavanje.		1,00 komplet

27	F- OSPOSOBLJAVANJE PLAFONSKIH KANALA ZA POTREBE KORIDORA KA DRUGIM SALAMA U SKLOPU ISTOG PROSTORA Demontaža starih LG kanalizacionih cijevi u prisustvu velikog broja drugih instalacija i postavljene konstrukcije spuštenog plafona Prilikom izvođenja. Prilikom izvođenja predmetnih radova neophodno je dovesti sve druge instalacije i opremu u prvobitno stanje. Prilikom demontaže vertikala (2 kom) i kasnija montaža istih neophodno je planirati i upotrebu metalne skele cca visine po 18m (obračunava se zasebno). Nakon demontaže neophodno izvršiti transport do deponije do 15km od mjesta radova. Obračun po m'.		44,00 m
28	Nabavka, transport i montaža HTPP kanalizacionih cijevi i fazonskih komada sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969, proizvođač Peštan Aranđelovac ili ekvivalent. Cijevi se montiraju za vertikalu atmosferske kanalizacije, uz korišćenje skele i u fizički zahtjevnim uslovima. Stavkom obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavne u funkcionalno stanje. Obračun po m'.HTPP Ø110 ili ekvivalent		36,00 m

29	Nabavka, transport i montaža nisko-šumnih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969, proizvođač Geberit Silent PP ili ekvivalent. Stavkom obuhvacen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavne u funkcionalno stanje. Obračun po m'. Silent PP Ø110 ili ekvivalent		8,00 m
30	Nabavka, transport i montaža inspekcione revizije na dnu kanalizacione vertikale. Oprema mora biti odgovarajuća sa izabranim tipom cijevi. Stavkom obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavne u funkcionalno stanje.		2,00 komplet
31	Nabavka, transport i montaža slivnika HL64 ili ekvivalent. Stavkom obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavne u funkcionalno stanje.		3,00 komplet
32	Opšivka od lima RS-65 ili ekvivalent, kao maska za oluk na strani ka ullici Miljana Vukova. Stavkom obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavne u funkcionalno stanje. Visina lima je cca 17m. Stavkom je obuhvaćeno i izrada kape na kanalu od lima. Svi spojevi moraju biti obrađeni na kvalitetan i trajan način. Prije montaže tiple i zavrtnja neophodno je staviti K+D silikonski građevinski silikon ili ekvivalent.		16,00 m

33	Dovoz i montaža skele za instalaciju oluka, skela visine cca 17m. Nakon izvršenih radova demontirati skelu. Upotreba skele je na dvije pozicije. Stavkom je obuvacena kontrola zaštite na radu i pripadajućeg Elaborata. Stavkom je obuhvaćena i upotreba svih potrebnih sredstava zaštite na radu.		1,00 komplet
34	G-OSTALO Izrada falcovanog lima sa okapnim lajsnama i obradom otvora oko kanala i podupirača od plastificiranog lima d=0.55mm . Stavkom je obuhvaćen i sav nespecificirani rad i materijal neophodan za završetak pozicije i vertikalni transport		55,00 m2
35	ZATVARANJE SVJETLARNIKA Izrada konstrukcije za sent visine 170; dužine 10.2m; širine 1m; zajedno sa opšivanjem OSB pločama; oblaganje Aluminijskom folijom, staklenom vunom i para-propusnom folijom NAPOMENA: Cijenom obuhvatiti komplet opisanu poziciju sa svim radom, materijalom i alatom neophodnim za kompletiranje pozicija. Stavkom je obuhvaćena i obrada na jednoj poziciji svjetlarnika, oko ulazno izlaznih kanala termo-tehnike za vazduh od klima komore do zone prostora iznad spuštenog plafona - na poziciji jednog svjetlarnika.		1,00 komplet