

PREGLED POSTUPKA #103814

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada toaleta u sortirnici
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Đukanović
Kontakt	020 444 250
Datum objave	21.11.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izrada toaleta u sortirnici	21.11.2025 10:00	25.11.2025 10:00	25.11.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova koju izdaje nadležni organ, a u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2
Aerodrom Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja radova je 20 (slovima: dvadeset) dana od dana izdavanja ID kartice i uvođenja u posao. Uvođenjem u posao se smatra dan kada je Naručilac Izvođaču izdao ID karticu i predao tehničku dokumentaciju po kojoj će izvoditi radove. Na dan uvođenja Izvođača u posao, Izvođač i Naručilac će zapisnički konstatovati nađeno stanje, nakon čega će se zapisnikom konstatovati uvođenje Izvođača u posao. Zapisnik će u ime Naručioca potpisati članovi komisije, određeni posebnim aktom Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja za izvedene radove je 15 dana od dana uredno dostavljene fakture i pozitivnog izvještaja komisije Naručioca da su radovi izvedeni u svemu prema Ugovoru.	Rok plaćanja

Virmanski, na žiro račun izvođača radova broj:_____ kod banke:_____ Ponuđač je dužan da navede broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
Naručilac propisuje garantni rok na izvedene radove u trajanju od 12 mjeseci, koji počinje da teče od pozitivnog izvještaja komisije za praćenje radova i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.	Garantni rok
Uslovi za primo-predaju izvršenih radova je pozitivan izvještaj komisije Naručioca da su radovi izvedeni u svemu prema prihvaćenoj ponudi i drugim tehničkim dokumentima.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
U skladu sa važećom regulativom i dobijenim preporukama Evropske komisije i ACV-a, za sva lica koja će obavljati radove, kao uslov za ulazak u bezbjedonosno zaštićenu zonu aerodroma predviđeno je posjedovanje ID kartice. Uslovi za izdavanje ID kartice su: uspješno završena bezbjedonosna provjera, završen Modul 1 (svijest o bezbjednosti) i uvjerenje iz suda po mjestu prebivališta da se ne vodi krivični postupak. Zahtjev za bezbjedonosnu priovjeru se podnosi Službi bezbjednosti Aerodroma Podgorica, uz kopiju lične karte i uvjerenje suda da se ne vodi krivični postupak. Zahtjevi za izdavanje ID kartica se podnose Službi bezbjednosti Aerodroma Podgorica. Troškove obuke Modul 1 u iznosu od 40 eura po kandidatu snosi Ponuđač. Ovaj uslov se dokazuje Izjavom o prihvatanju navedenih uslova.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da prilikom isporuke materijala dostavi dokaze o ispunjenosti standarda/ kvaliteta materijala zahtjevanih tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaža keramičkih pločica radi adaptacije postojećeg toaleta	Demontaža podnih i zidnih keramičkih pločica postojećeg toaleta, sa ručnim utovarom šuta i odvozom na deponiju koju odabere izvođač radova. Obračun po m2.	32,36 m2
2	Demontaža sanitarija u postojećem toaletu	Demontaža sanitarija wc šolje i umivaonika u postojećem toaletu. Odvoz na deponiju koju odabere izvođač radova. Obračun paušalno.	1,00 Paušal
3	Demontaža vrata u postojećem toaletu i u prostoriji pored	Demontaža vrata u postojećem toaletu i prostoriji pored. Postojeći toalet se adaptira, a u prostoriji pored se vrši prenamjena prostora dogradnjom novog toaleta i manjeg magacinskog prostora. Odvoz demontiranih vrata u magacin naručioca na aerodromu. Obračun po komadu.	3,00 kom.
4	Demontaža zidova i plafona u prostoriji pored postojećeg toaleta radi prenamjene prostora - dogradnje još jednog toaleta i manjeg magacinskog prostora.	Demontaža zidova i plafona u prostoriji pored postojećeg toaleta, radi dogradnje još jednog toaleta i manjeg magacinskog prostora. Odvoz šuta na deponiju koju odabere izvođač radova. Obračun po m2.	21,88 m2

5	Izolaterski radovi u postojećem i novoformiranom toaletu	<p>Izrada hidroizolacije zidova i podova u postojećem i novoformiranom toaletu.</p> <p>Nabavka materijala i izrada veritkalne i horizontalne hidroizolacije u toaletima nanošenjem dvokomponentnog, paropropusnog polimer-modifikovanog cementnog maltera u dva sloja.</p> <p>Odabrani hidroizolacioni premaz treba ispunjavati zahtjeve standarda EN 1504-2.</p> <p>Hidroizolaciju podići uz zidove 30 cm.</p> <p>Materijali za zaštitu od vlage moraju biti isporučeni na gradilište u originalnom fabrički zatvorenom pakovanju.</p> <p>Površine na koje se nanosi izolacija moraju biti čiste, suve i glatke.</p> <p>Rupe, spojevi, šupljine, užljebine ili pukotine moraju biti ispunjene i zaglađene cementnim malterom.</p> <p>Zaštita od vlage (izolacija) se ne smije nanositi na vlažne površine.</p> <p>Obračun po m2.</p>	10,90 m2
6	Bravarski radovi u toaletima i manjem magacinskom prostoru	<p>Nabavka i ugradnja bravarije u toaletima i manjem magacinskom prostoru.</p> <p>Nabavka, transport i ugradnja jednokrlnih aluminijumskih vrata sa ispunom od panela i obradom ivica nakon ugradnje vrata.</p> <p>Dimenzije vrata su 80/210 cm, boja svijetla siva.</p> <p>Vrata ugraditi na ulazu u postojeći i novoformirani toalet, u kabinama oba toaleta, kao i na ulazu u manji magacinski prostor.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	5,00 kom.

7	Postavljanje podnih pločica u postojećem i novoformiranom toaletu	<p>Nabavka i postavljanje keramičkih ili granitnih podnih pločica prve klase. Izvršiti nabavku materijala i postavljanje podnih pločica prve klase u postojećem i novoformiranom toaletu.</p> <p>Uz ivice zidova postavlja se bordura do visine od 10 cm. U cijenu uračunati i fugovanje spojnica, kao i nabavku materijala. Boja pločica svijetla siva, dimenzije 30x30 cm ili 30x60 cm.</p> <p>Naprse pločice se ne smiju ugrađivati. Za vezu može se upotrijebiti samo cementni malter razmjere 1:2 spravljen od čistog prosijanog pijeska i cementa. Obračun po m2.</p>	7,60 m2
8	Postavljanje zidnih pločica u postojećem i novoformiranom toaletu	<p>Nabavka i postavljanje keramičkih ili granitnih zidnih pločica prve klase.</p> <p>Zidne pločice se postavljaju cijelom visinom zida u postojećem i novoformiranom toaletu. U cijenu uračunati i fugovanje spojnica, kao i nabavku materijala. Boja pločica svijetla siva, dimenzije 30x30 cm ili 30x60 cm. Naprse pločice se ne smiju ugrađivati. Za vezu može se upotrijebiti samo cementni malter razmjere 1:2 spravljen od čistog prosijanog pijeska i cementa. Obračun po m2.</p>	55,00 m2

9	Izrada pregradnog zida u prostoriji pored postojećeg toaleta, radi formiranja novog toaleta i manjeg magacinskog prostora	<p>Nabavka materijala i izrada pregradnog zida od gips kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji, debljine 10 cm. Jednostruku metalnu potkonstrukciju obložiti obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama 12.5 mm. Pregradni nenosivi zid izraditi od pocinkovanih profila CW 50 i UW 50. Postaviti kamenu vunu debljine 5 cm i obložiti dvostrukim gips kartonskim pločama.</p> <p>Na horizontalne zidne profile UW 50 lijepi se traka za zvučnu izolaciju, a oni se pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnom tiplom. Vertikalni profil CW 50 umeće se u UW profile na međusobnom rastojanju od 60 cm. Sastave obraditi fugen filerom i bandaž trakom. U cijenu ulazi i nabavka i postavljanje kamene vune i radna skela. Obračun po m2.</p>	15,34 m2
10	Izrada spuštеноg plafona u postojećem i u novoformiranom toaletu	<p>Nabavka materijala i izrada spuštеноg plafona od gips kartonskih ploča na prethodno izrađenoj potkonstrukciji. Sastave obraditi fugen filerom i bandaž trakom. U cijenu ulazi i nabavka i postavljanje kamene vune i radna skela. Obračun po m2.</p>	7,60 m2

11	Molersko-farbarski radovi	<p>Izvršiti nabavku materijala i bojenje gletovanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama.</p> <p>Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja.</p> <p>Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put.</p> <p>Obojiti plafone u postojećem i novoformiranom toaletu.</p> <p>Obojiti plafone i zidove u manjem magacinskom prostoru.</p> <p>Boja bijela.</p> <p>Izrada mora biti čista i sa najboljim materijalom.</p> <p>Na obojenim površinama ne smije biti tragova mrlja ili četke.</p> <p>Ton boje mora biti ujednačen.</p> <p>Obojene površine ne smiju se otirati niti ljuštiti.</p> <p>Obračun po m2.</p>	42,00 m2
12	Vodovod i kanalizacija	<p>Nabavka materijala, transport i izrada vodovodnih i kanalizacionih instalacija u novoformiranom toaletu.</p> <p>Povezivanje kanalizacije na odvodni cjevovod postojećeg toaleta.</p> <p>Obračun paušalno.</p>	1,00 Paušal
13	Ugradnja sanitarije u postojećem i novoformiranom toaletu	<p>Nabavka materijala, transport i ugradnja sanitarija toaleta.</p> <p>Komplet sanitarija se sastoji od WC šolje, ugradnog vodokotlića, umivaonika, česme za umivaonik i ostalih sitnih elemenata potrebnih za ugradnju sanitarija.</p> <p>Nove sanitarije se ugrađuju u postojećem i novoformiranom toaletu.</p> <p>Obračun po kompletu.</p>	2,00 komplet
14	Opšivanje ugradnog vodokotlića u postojećem i novoformiranom toaletu	<p>Nabavka materijala, transport i opšivanje ugradnog vodokotlića gips kartonskim pločama.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	2,00 kom.

15	Ugradnja protočnog bojlera u postojećem i novoformiranom toaletu	<p>Nabavka, transport i ugradnja protočnog bojlera.</p> <p>Dimenzije: 31.5 x 31.5 x 25 cm</p> <p>Zapremina: 6 l</p> <p>Način montaže: Niskomontažni</p> <p>Tip bojlera: Akumulacioni</p> <p>Snaga električnog grijača: 1.50 KW</p> <p>Napon: 230 V</p> <p>Težina: 6 kg</p> <p>Maksimalna radna temperatura: 75 °C</p> <p>Disperzija toplote: 0.56 KWh / 24h (na 60 °C)</p> <p>Maksimalni radni pritisak : 8 bar</p> <p>Obračun po komadu.</p>	2,00 kom.
16	Izrada elektroinstalacija	<p>Nabavka materijala, transport i izrada elektroinstalacija toaleta sa povezivanjem na razvodnu tablu udaljenu do 25 m.</p> <p>Obračun po m2.</p>	6,00 m2
17	Rasvjeta	<p>Nabavka, isporuka u ugradnja nadgradne LED svjetiljke sa sledećim tehničkim karakteristikama:</p> <p>Izvor svetlosti: 6-13 W</p> <p>Temperatura boje svetlosti: 4000 K</p> <p>Luminost: 680-1300 lm</p> <p>Zaštita: IP43</p> <p>Dimenzije: Ø110 x 45 mm</p> <p>Obračun po komadu.</p>	5,00 kom.
18	Ugradnja ventilatora	<p>Nabavka materijala, transport i ugradnja ventilatora sa bušenjem rupe u zidu.</p> <p>Protok vazduha ventilatora: najmanje 98 m3/h</p> <p>Snaga: najmanje 14 W</p> <p>Senzor pokreta: Da</p> <p>Dimenzije: 100 mm</p> <p>Obračun po komadu.</p>	2,00 kom.

19	Limarski radovi	Nabavka materijala, transport i ugradnja trapezasto profilisanog lima preko plafona prostorija. Visina rebra je 20 mm. Debljina lima je 0.6 mm. Boja lima je siva. Obračun po m2.	8,00 m2
20	Montaža univera	Nabavka materijala, transport i montaža univera za zaštitu zida. Debljina univera je 18 mm. Obračun po m2.	8,00 m2