

PREGLED POSTUPKA #104167

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na uređenju platoa kod bifea "Beograd"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	031 323 781
Datum objave	25.11.2025. 12:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na uređenju platoa kod bifea "Beograd"	25.11.2025 12:00	01.12.2025 09:00	01.12.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Sanacija lokalne putne mreže, planinskih staza i komunalne infrastrukture 45233140 - Radovi na putevima 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	1.239.669,42 EUR	260.330,58 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, definisano Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30.12.2025. godine	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi-plato ispred bife "Beograda"-a	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: virtanski, u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Drugi uslovi

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10 % od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.	Drugi uslovi
Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: postavljanje i održavanje poslovnih prostorija na gradilištu, nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata; obezbjeđenje gradilišta; obezbjeđenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje instrumenata, opreme i mehanizacije; osiguranje objekta i radne snage; raščišćavanje terena po završetku radova; sve troškove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta ugrađenih materijala i opreme i izvedenih radova; obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja u toku izvođenja radova; skladištenje, čuvanje i zaštitu materijala, opreme i već izvedenih radova od oštećenja do primopredaje radova; troškove zaštite na radu; sav nespacificirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Obezbeđenje deponije je obaveza Izvođača radova.	Drugi uslovi

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdata u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ;

Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na uređenju platoa	1. Pažljivo uklanjanje postojećih kamenih ploča kojima je popločana površina ispred bifea-a “Beograd” sa sortiranjem, slaganjem na palete i odlaganjem na sigurno mjesto koje odredi Investitor, radi kasnije ponovne upotrebe. Obračun po m² potpuno završene pozicije.	185,00 m²
2	Radovi na uređenju platoa	Nabavka materijala i popločanje kamenim pločama dimenzija 20 cm x slobodno, debljine d=8 cm u sloju pijeska debljine cca 4-5 cm, uz prethodnu pažljivu nivelaciju, u ševron slogu. Po obodu i uz fasade se postavlja bordura od istog kamena dimenzija 30cm x slobodno u sloju cementnog maltera. Ploče po boji, završnoj obradi, kvalitetu i karakteristikama moraju biti istovjetne sa kamenim pločama kojima je već popločan plato ispred bifea “Beograd” kao i trotoar ispred ulaza u Gradsku kafanu. U cijenu je uračunato i fugovanje u boji fuge koja je istovjetna fugi trotoara u Njegoševoj ulici. Obračun po m2 potpuno završene pozicije.	160,00 m²

3	Radovi na uređenju platoa	3. Nabavka materijala i postavljanje bordure koja se radi kamenim pločama dimenzija 40 cm x slobodno, debljine d=8 cm u sloju cementnog maltera, uz prethodnu pažljivu nivelaciju. Bordura se izvodi u svemu prema uputstvu arhitekta konzervatora. Kamen mora biti bijele boje iz kamenoloma "Maljat" ili ekvivalent po boji i tehničkim karakteristikama. Završna obrada kamena mora biti kao i završna obrada kamena kojim je popločan plato ispred bifea "Beograd" kao i trotoar ispred ulaza u Gradsku kafanu. U cijenu je uračunato i fugovanje u boji fuge prema uputstvu arhitekta konzervatora. Obračun po m2 potpuno završene pozicije.	20,00 m ²
4	Radovi na uređenju platoa	Utovar, dovoz kamena i postavljanje bordure koja se radi od crvenih kamenih ploča dimenzija 33 cm x slobodno, debljine d=8 cm u sloju cementnog maltera, uz prethodnu pažljivu nivelaciju. Bordura se izvodi u svemu prema uputstvu arhitekta konzervatora. Kamen se nalazi na privremenoj lokaciji Investitora u Servisnoj zoni u Sutorini. Kamen je prije ugradnje potrebno obraditi tako da mu se dimenzije prilagode traženim. U cijenu je uračunato i fugovanje u boji fuge prema uputstvu arhitekta konzervatora. Obračun po m2 potpuno završene pozicije.	20,00 m ²

5	Radovi na uređenju platoa	Pažljivo vađenje postojećeg kamena, i njegovo vraćanje na istu poziciju uz prethodnu renivelaciju podloge kako bi bio visinski uklopljen sa postavljenim kamenom na platou ispred bifea "Beograd". Kamen je potrebno pažljivo vaditi kako se ne bi oštetio uz adekvatno bilježenje brojevima svakog kamenog bloka i njegovo vraćanje na istu poziciju u sloju cementnog maltera sa prethodnom pripremom podloge u svemu prema uputstvu arhitekta konzervatora. U cijenu je uračunato i fugovanje u boji fuge prema uputstvu arhitekta konzervatora. Obračun po m2 potpuno završene pozicije.	60,00 m ²
6	Radovi na uređenju platoa	Pažljiva demontaža postojećih kamenih stepenika, u zoni postojećeg parkinga za motore na platou ispred bife-a "Beograd", uz pažljivu ponovnu montažu na poziciju u neposrednom kontaktu. Voditi računa da se postojeći kameni blokovi ne oštete kako bi mogli ponovo da se ugrade. Kamen se postavlja u pripremljenu betonsku podlogu što je uračunato u cijenu. U cijenu je uračunato i fugovanje u boji fuge prema uputstvu arhitekta konzervatora. Obračun po m1 potpuno završene pozicije.	7,00 m ¹
7	Radovi na uređenju platoa	Nabavka materijala i postavljanje kamenog pilona (stuba) uz novoformirani stepenik na platou ispred bife-a "Beograd". Kameni pilon mora biti po dimenziji, boji i obliku identičan postojećim kamenim stubovima koji formiraju ogradu u nastavku šetačke zone Njegoševe ulice prema trgu Nikole Đurkovića. Potreban materijal za izradu kamenog pilona iznosi cca 0,45 m ³ kamena. Nadudžba kamena i odobrenje oblika I završne obrade mora biti prethodno potvrđena od strane arhitekta konzervatora. Obračun po komadu komplet završene pozicije.	1,00 kom

8	Radovi na uređenju platoa	Renivelacija i dislokacija poklopaca šahtova čija je ispuna kamen. Oko poklopca je potrebno pažljivo ukloniti kamen, oštemati postojeću ab ploču i poklopac visinski uklopiti prema novoj nivelaciji, sa izlivanjem nove ab ploče na koju bi se oslonio poklopac debljine min 15 cm koja mora biti propisno armirana, pojedine šahtove je potrebno objediniti ili ukinuti. Oko novopostavljenog poklopca potrebno je vratiti uklonjeni kamen. Obračun po komadu komplet završene pozicije	5,00 kom
---	---------------------------	---	----------