

PREGLED POSTUPKA #104403

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka UPS uređaja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Đurović
Kontakt	020/444-239
Datum objave	01.12.2025. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka UPS uređaja	01.12.2025 11:00	05.12.2025 10:00	05.12.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: aerodrom Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: _____ Banka: _____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
15 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok isporuke robe je maksimum 45 (slovima:četrdesetpet) dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Po izvršenoj isporuci ponuđač je dužan da izvrši demontažu postojećeg UPS -a , iznošenje iz prostorije kao i montažu i puštanje novog UPS-a (tačka 1) u rad uz kontrolu i nulti servis. Komisija Naručioca na lokaciji Naručioca vrši kontrolni pregled opreme prilikom isporuke. Prilikom ovog kontrolnog pregleda izrađuje se zapisnik o obavljenom pregledu i primopredaji opreme. Zapisnik potpisuju ovlašćeni predstavnici Isporučioca i komisija Naručioca	Primopredaja i puštanje u rad

Ponudjaci su dužni dostaviti: Pisano ovlaštenje (autorizacija/MAF) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašten da nudi/proda i servisira kako u garantnom tako i van garantnog perioda opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlaštenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašten zastupnik – generalni ili za konkretnu nabavku. Traženo ovlaštenje (autorizacija) je potrebno dostaviti za ponuđenu opremu.	Drugi uslovi
Sredstvo mora biti novo i neupotrebljavano, proizvedeno 2025. godine ili kasnije. Ovaj uslov se dokazuje izjavom Ponuđača.	Drugi uslovi
Garancija na sredstvo iz stavke 1 je min. 12 meseci i počinje da teče od dana tehničkog prijema. Tehnički prijem robe/sredstva podrazumeva sačinjavanje Zapisnika o primopredaji, koji će biti potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana. Ponuđač je u obavezi da se izjasni o konkretnom garantnom roku koji nudi izraženog u mesecima.	Garantni rok
Garancija na sredstva iz stavke 2,3 i 4 je min. 36 meseci i počinje da teče od dana tehničkog prijema. Tehnički prijem robe/sredstva podrazumeva sačinjavanje Zapisnika o primopredaji, koji će biti potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana. Ponuđač je u obavezi da se izjasni o konkretnom garantnom roku koji nudi izraženog u mesecima.	Garantni rok
Garancija na baterije iz stavke 2,3 i 4 je min. 14 meseci i počinje da teče od dana tehničkog prijema. Tehnički prijem robe/sredstva podrazumeva sačinjavanje Zapisnika o primopredaji, koji će biti potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana. Ponuđač je u obavezi da se izjasni o konkretnom garantnom roku koji nudi izraženog u mesecima.	Garantni rok
Ponuđač je u obavezi da za svaku stavku tehničke specifikacije navede, u koloni bitne karakteristike predmeta nabavke, oznaku UPS-a i naziv proizvođača istog. Ponuđač je dužan da dostavi tehničke listove za predmetnu opremu.	Drugi uslovi
Ponudjaci su dužni dostaviti dokaz da posjeduju ovlašćenog i licenciranog servisera, što dokazuje sertifikatom od strane proizvođača opreme.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	UPS uređaj	- Double On-line Conversion, snage 60 kVA /60kW, sa 4 baterijska stringa proširiv do 6 - Trofazni ulaz / trofazni izlaz - Ulaznog napona, 400V, u granicama od 342 V do 477V (400V), pri punom opterećenju; frekfencije 40 - 70 Hz; cosφ >0,99; TDHI ≤ 3 % na ulazu pri punom opterećenju. - Dva ulaza Mains 1 i Mains 2, odvojeni ili zajednicki ulaz - Integrisan servisni bypass, integrisan statički bypass - Izlaz 400 / 231 V, podesiv na 380: 400: 415 V, 3 faze + nula, sa tolerancijom ± 1 % - Izlazni faktor snage cosinusφ= 1,0 - Izlazna frekvencija (sinhronizovano sa mrežom): 50/60 Hz, korisnički podesivo 0,5 do 2,0. - Distorzija izlaznog napona THDU < 2% pri lenearnim opterećenju i < 5 % pri ne linearnom opterećenju od 100 % opterećenja - Crest faktor 3:1 - Efikasnost pri duploj konverziji i punom opterećenju: normalni mod do 94,80 % i 99,1 % pri ECO modu. - Podnošenje preopterećenja 125 % Pn u trajanju od 10 minuta i 150 Pn % u trajanju od 60 secundi. - Zastita od dubokog praznjenja	1,00 kom

		- Zastita od povratne sprege - Autonomije od minimum 10,5 minuta pri opterećenju od 51 kW sa 4 baterijska stringa. Mogućnost proširenja autonomije dodavanjem baterijskih stringova (još 2 u kućištu) i baterijskih ormara. -E3SOPT001 - Integrisana Network Management kartica za upravljanje i nadzor, - podržava protokole: HTTP, HTTPS, IP, SNMP, SSH, SSL, TCP/IP, Telnet - Dimenzije UPS-a (V x Š x D): 1970mm x 600mm x 1000mm - Težina: 743 kg - Nivo buke na 1 m od uređaja 65 dBA - Termička disipacija,: Normalni rad 10523 BTU/hr; Eco mod 1843 BTU/hr - Klasa mehanicke zastite: IP 20 - - Standardi i sertifikati: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, RCM	
2	UPS - Rekabilni	Smart-UPS Line Interactive , 1000 Watts / 1500 VA za ugradnju u rack ormar 2U, Ulazni napon 230V, tolerancija ulaznog napona: 160 - 286V; Ulazna frekfencija: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing). Ulazni konektor IEC-320 C14. Izlazni napon 230V, Izlazna frekfencija (sinhronizovana sa mrežom) 47-53 Hz; TDHI ≤ 5 % pri punom opterećenju; Izlazni konektori IEC 320 C13 -4.kom, autonomije od 13,2 minuta pri 700 W opterećenja. Termička disipacija 90 BTU/hr. Interface Port SmartSlot, USB	1,00 kom

3	UPS - Rekabilni	Smart-UPS Line Interactive , 480 Watts / 750 VA, Rekabilni 2U , Ulazni napon 230V, tolerancija ulaznog napona: 160 - 286V; Ulazna frekvencija: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing), Ulazni konektor IEC-320 C14 . Izlazni napon 230V, Izlazna frekvencija (sinhronizovana sa mrežom) 47-53 Hz; TDHI ≤ 5 % pri punom opterećenju; Izlazni konektori IEC 320 C13 -4.kom, visnine 1U, autonomije od 16,3 minuta pri 300 W opterećenja. Termička disipacija 130.00 BTU/hr. Standardi i sertifikati: CE, EN 50091-1, EN-50091-2, GOST; VDE. Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB	1,00 kom
4	UPS uređaj	Smart-UPS Line Interactive , 500 Watts / 750 VA, Ulazni napon 230V, tolerancija ulaznog napona: 160 - 280V; Ulazna frekvencija: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing). Ulazni konektor IEC-320 C14 Izlazni napon 230V, Izlazna frekvencija (sinhronizovana sa mrežom) 47-53 Hz; TDHI ≤ 5 % pri punom opterećenju; Izlazni konektori IEC 320 C13 -6.kom,, autonomije od 12,2 minuta pri 300 W opterećenja. Termička disipacija 90.00 BTU/hr. Standardi i sertifikati: CE,EN 50091-1, EN-50091-2, VDE. Interface Port SmartSlot, USB	9,00 kom