

PREGLED POSTUPKA #104971

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ČISTOĆA HERCEG NOVI DOO
PIB	02293200
E-mail	sonjadabovic.hn@gmail.com
Telefon	067/884-524
Internet adresa	www.cistoca-hn.com
Fax	//
Adresa	I Bokeške brigade bb
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka poslovnog kontejnjera za reciklažni centar
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sofija Kulinović
Kontakt	067/884-524
Datum objave	05.12.2025. 12:22

Napomena

Predmet nabavke je isporuka i montaža poslovnog kontejnjera prema tehničkoj specifikaciji. Kontejner treba da bude nov, fabrički proizveden, u potpunosti funkcionalan i spreman za upotrebu, za reciklažni centar.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Predmet nabavke je isporuka i montaža poslovnog kontejnera prema tehničkoj specifikaciji. Kontejner treba da bude nov, fabrički proizveden, u potpunosti funkcionalan i spreman za upotrebu, za reciklažni centar, stavka 32	05.12.2025 12:22	11.12.2025 08:00	11.12.2025 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	ČISTOĆA HERCEG NOVI DOO Poslovno stambeni kontejner- reciklažni centar - polovni 44619000 - Drugi kontejneri	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Fco magacin Naručioca, Reciklažni centar, Mejine, Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 45 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
virmanski	Način plaćanja
20% vrijednosti pri zaključivanju ugovora, 50% vrijednosti po isporuci robe, odnosno nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji poslovnog kontejnera, i prijema fakture, a ostatak sa odloženim rokom do 30 dana	Rok plaćanja
Troškovi carinjenja, prevoza do mjesta isporuke, istovar i montaža su obaveza odabranog ponuđača čiji su troškovi uključeni u ponudu	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da obezbjedi garanciju na konstrukciju, instalaciju i stolariju minimum 24 mjeseca. Garancije obuhvataju popravke, zamjenu neispravnih elementata i počinju da teku od dana isporuke, odnosno potpisanog zapisnika o primopredaji. Naručilac je u obavezi da u garantnom roku svaki nedostatak pismeno prijavi ponuđaču putem e-pošte, dok je ponuđač u obavezi da najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana prijema obavještenja otklpni nastali nedostatak.	Garantni rok
Izjava da je kontejner nov, nekorišćen i u skladu sa navedenom specifikacijom. Uz ponudu potrebno je dostaviti tehničku dokumentaciju za kontejnjer (skicu ili tehnički crtež)	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
1. Kvalitet (Qa) (20 bodova) – garantni period kontejnera Podkriterijum kvalitet (Qa) se izražava kroz garantni period na kontejner, gdje je Naručilac odredio da je minimalni garantni rok u trajanju od 12 mjeseci. Maksimalna broj bodova dodijelit će se onom ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok će se broj bodova za ostale učesnike odrediti na način da se garantini rok za predmetnog ponuđača podijeliti sa najdužim ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (rok će se računati po broju ponuđenih mjeseci) i to po formuli: $Qa = Q1/Q2 \times 20$ Qa = broj bodova Q1 – garantni rok robe predmetnog ponuđača Q2 – najduži garantni rok

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 9.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Namjena poslovnog kontejnjera je: - trajni kancelarijsko-administrativni prostor, podjeljen na dva dijela u okviru reciklažnog centra u Meljinama. Konstrukcija, materijali i izolacija moraju biti prilagođeni dugotrajnoj upotrebi u primorskim uslovima (povišena vlažnost, sunčevo zračenje i so u vazduhu). Kontejneri trebaju biti u skladu sa ISO standardima, stabilne metalne konstrukcije, sa visokim nivoom termo i zvučne izolacije i potpuno završen iznutra, spreman za upotrebu. 1.RASPORED PROSTORA - Kontejnjer podjeljen na dvije jednake administrativne kancelarije (~3,0 m + ~3,0 m), svaka prostorija ima jedna spoljna vrata i jedan prozor koji su na istoj strani kontejnjera (prednja strana), između prostorija zid bez vrata 2. DIMENZIJE I BOJA - Dimenzije približno: dužina 6,00 m, širina 2,40 m, visina unutrašnjeg prostora 2,40m - Boja: standardno bijeli – RAL 9002 sa antikorozivnom zaštitom, dvokomponentna boja 3.KONSTRUKCIJA - Konstrukcija: od toplo pocinčanih čeličnih profila, debljine 3–4 mm, zavarena po ISO standardu, spojevi hermetički	

1	POSLOVNI KONTEJNER - Predmet nabavke je isporuka i montaža poslovnog kontejnera prema tehničkoj specifikaciji. Kontejner treba da bude nov, fabrički proizveden, u potpunosti funkcionalan i spreman za upotrebu, za reciklažni centar, stavka 32	zatvoreni i zaštićeni antikorozivnim premazom -Zidovi: Spoljni zidovi su od pocinčanog plastificiranog lima sa unutrašnjom termoizolacijom, Izolacioni material: PUR ili mineralna vuna debljine 60 -100 mm sa adekvatnom unutrašnjom oblogom -Pod: Noseća podna ploča od cementne ili OSB ploče debljine 22 – 25 mm, Izolacija poda:mineralna vuna debljine 100 mm + PE folija kao parna brana, Završna obloga: komercijalni PVC pod (ili ekvivalentan laminat), protuklizan, lako održiv -Krov: Panel sistem sa nagibom za odvod kišnice, Izolacija: PUR ili mineralna vuna debljine 60-100 mm, Pokrov: pocinčani čelik 0,55 mm -Stubovi: Dimenzije profija: 150 x 180 mm, ispunjeni mineralnom vunom radi toplotne izolacije, pocinčani, prilagođeni za morsku sredinu 4. PROZORI I VRATA - PVC ili aluminijumska stolarija, Prozori: dvoslojno izolaciono staklo, sa roletnama, otvaranje standardno i na kip, Spoljašna vrata: aluminijumska, izolovana, sa sigurnosnim cilindrom 5. ELEKTROINSTALACIJE -Potpuno ugrađene elektroinstalacije: po min dvije duple utičnice, po jedan internet priključak, prekidači, LED rasvjeta – topla boja, razvodna kutija i osigurači,. Spoljašnji priključak, na glavni razvodni električni ormar. Uzemljenje uz pomoć vijka i matice na pločici. 7. KLIMATIZACIJA -Inventar klima uređaj u obe prostorije	1,00 kom
---	--	--	----------