

PREGLED POSTUPKA #104992

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
PIB	11070043
E-mail	kabinet@mju.gov.me
Telefon	020/241-412
Internet adresa	www.gov.me/mju
Fax	020/241-790
Adresa	Rimski trg 45
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Tehničko i infrastrukturno osposobljavanje redudantnog prostora CIRT-a i sajber laboratorije GSOCA
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Džaković
Kontakt	068634330
Datum objave	05.12.2025. 15:20

Napomena	
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda - Tehničko i infrastrukturno osposobljavanje redudantnog prostora CIRT-a i sajber laboratorije GSOCA	05.12.2025 15:20	09.12.2025 10:00	09.12.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Plaćanje će se vršiti u roku do 30 dana nakon potpisivanja zapisnika o isporučenoj opremi koji će potpisati predstavnici naručioca i dobavljača. Uredno ispostavljena faktura i zapisnik o isporučenoj opremi potpisan od strane predstavnika Naručioca i Dobavljača predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Ministarstvo javne uprave, Rimski trg broj 45, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Garancija: 2 godine od dana isporuke opreme odnosno potpisivanja Zapisnika o isporučenoj opremi.	Garantni rok
Rok isporuke odnosno izvršenja ugovora je maksimalno 10 dana od dana potpisivanja Ugovora. Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu u kojoj navodi ponuđeni rok isporuke.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.900,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Računar	Računar je potrebno da bude minimalno sledeće konfiguracije: procesor i7 - 14700K 5.6GHz, memorija DDR4 16GB 3200 MHz, SSD 512GB . Uz Računar potrebno je isporučiti miš i tastaturu.	5,00 kom
2	Video nadzor	Sistem video nadzora sastoji se od četiri IP kamere i NVR uređajem za snimanje i upravljanje video signalom. Potrebno je isporučiti uređaj za snimanje i čuvanje video zapisa sa četiri IP kamere od minimalno 2 M piksela predviđenih za unutrašnju upotrebu, sa mogućnošću daljinskog pristupa. Snimanje i pregled u realnom vremenu. Mogućnost daljinskog pristupa preko računara ili mobilnog uređaja. Lako povezivanje sa postojećom mrežom. Sistem je predviđen za standardni video nadzor u poslovnim prostorima. Posjeduje HDD minimalno 2TB. Potrebno je uz snimač isporučiti četiri kamere za unutrašnju upotrebu kompatibilne sa snimačem. Ponuđenu opremu potrebno je montirati, konfigurisati i izvršiti obuku korisnika.	4,00 kom

3	Kontrola pristupa	Sistem kontrole pristupa za regulaciju ulaza i izlaza zaposlenih u kancelarijskim prostorima putem ID kartica. Komponente sistema: Kontrolna jedinica (centralni uređaj). Čitači kartica za pristup. Električna brave i elektromagnetni mehanizam za zaključavanje vrata. Funkcionalnost: Omogućava kontrolisan ulaz i izlaz. Podržava više korisnika sa individualnim pristupnim pravima. Jednostavno upravljanje putem softvera ili panela. Po kompletu (3 čitača + elektromagnetna brava+ 30 kartica + 1 kontrolna jedinica). Ponuđenu opremu potrebno je montirati, konfigurisati i izvršiti obuku korisnika. U pripadajuće troškove potrebno je uračunati sve potrebne licence.	1,00 komplet
---	-------------------	---	--------------

4	Interaktivni ekran sa android platformom	Interaktivni ekran sa android platformom mora imati minimalno sledeće karakteristike dijagonalu ekrana: 65" Rezolucija: 3840 × 2160 (4K UHD) @ 60 Hz Format slike: 16:9 Boje: 1,07 milijardi (10⁷bit) Tip panela: LCD/LED Osvetljenost: 500 cd/m² Kontrast: 5500:1 DC²dimming (flicker²free) Ugao gledanja: 178° Prednje staklo: 3 mm AG kaljeno, antirefleks, anti²smudge. Interaktivnost / Touch Tehnologija: IR high²precision Broj touch tačaka: 50 Touch rezolucija: 32768 × 32768 px Odziv: ≤ 5 ms Preciznost: ±1 mm Min. veličina dodira: 2 mm Hardver / Softver OS: Android 13 RAM: 8 GB Interna memorija: 128 GB CPU/GPU: Quad²Core + Mali GPU Audio Stereo zvučnici + subwoofer Audio izlazi: 3.5 mm, optički, audio²in Konektivnost / Portovi HDMI ulazi: 3 × HDMI 2.0 HDMI izlaz: 1 USB²A: 2.0 i 3.0 portovi USB²C: video/audio/touch + punjenje DisplayPort LAN (RJ45) ulaz + izlaz RS²232 Wi²Fi i Bluetooth. Uz ekran je potrebno isporučiti odgovarajući zidni nosač.	1,00 kom
---	--	---	----------

5	Magacinske police	Magacinske police namijenjene za odlaganje materijal i rezervne opreme. Konstrukcija je potrebno da bude izrađena od čeličnih profila, zaštićenih plastifikacijom radi otpornosti na koroziju. Sistem je modularan i omogućava lako sastavljanje, podešavanje visine polica i proširenje po potrebi. Dimenzije: visina i dužina po potrebi; standardne dubine 300–1200 mm. Nosivost: od minimalno 100 kg po polici. Jednostavna montaža pomoću veznih elemenata sa mogućnošću ankerisanja u pod.	6,00 kompleta
6	Specijalizovani sto za bezbjedonosni monitoring	Specijalizovani sto je namijenjen za rad u SOC/NOC okruženju, za postavljanje više monitora i IT opreme potrebne za bezbjednosni monitoring. Sto je potrebno da bude stabilne konstrukcije za minimalnu nosivost 80 kg. Materijal je potrebno da bude debljine 25–30 mm, otporna na habanje. Sto mora posjedovati otvore za provlačenje kablova. Visina je 720–760 mm. Potrebno je da posjeduje prostor za postavljanje računara. Dimenzije stola 1400–1800 mm dužina, 700–800 mm dubina.	3,00 kom
7	Organizacija, razvlačenje i uspostavljanje mrežne infrastrukture	Predmet ovog posla je izvođenje kompletnih radova na razvlačenju i organizaciji mrežne infrastrukture, uključujući: postavljanje horizontalnih i vertikalnih kablova; organizaciju i fiksiranje kablova u kanalima i kablovskim vodovima; pečovanje (označavanje i zaštitu) kablova na svim tačkama instalacije; pripremu kablovske infrastrukture za povezivanje sa mrežnom opremom (ruteri, switch-evi, serveri).	1,00 paušal

8	Ethernet kabl	Kabl je namijenjen za prenos podataka u računalnim mrežama, za povezivanje računara, mrežne opreme i telekomunikacionih uređaja. Kategorija minimalno Cat5e.	305,00 m
9	Testiranje i latencija mreže	Potrebno je izvršiti testiranje svih kablova odgovarajućim testerom (npr. Fluke Networks) za kontinuitet, propusni opseg i greške u povezivanju. Potrebno je izvršiti radove koji obuhvataju provjeru i mjerenje funkcionalnosti, brzine i pouzdanosti računalnih mreža. Uključujući pripremu i konfiguraciju testne opreme – postavljanje mjernih uređaja i softvera za testiranje mrežnih veza. Mjerenje performansi mreže – provjera propusnog opsega, gubitka paketa, jitter-a i latencije između čvorova. Analizu latencije – određivanje vremena odziva (ms) od izvora do odredišta i nazad, identifikacija uskih grla ili problematičnih segmenata mreže.	1,00 paušal
10	Uspostavljanje i instalacije sistema slabe struje	Izvođenje instalacija i razvlačenja kablova za sisteme slabih struja (mreža, video nadzor, kontrola pristupa, automatika). Polaganje kablova kroz zidove, plafone i kanale, uz zaštitu i minimalni radijus savijanja. Fiksiranje i organizacija kablova u kanalima i držačima. Oznake i pečovanje kablova na oba kraja, povezivanje sa opremom. Materijali: UTP/STP kablovi, koaksijalni kablovi, PVC kanali, držači, konektori, etikete i osnovni alat. Završetak radova: Funkcionalni i testirani kablovi, čista i uredna instalacija. Dovođenje prostorija u uredno stanje i molersko-farbarske obrade svih prostorija.	1,00 paušal

11	Rolo zavjese	Rolo zavjesa od punog platna, montirana u plafon, dimenzija 1,5 m širine x 3 m visine, namenjena zatamnjenu prostora i estetskom uređenju. Platno: Puno, neprozirno, otporno na habanje i UV zračenje, boja po izboru naručioca . Mehanizam: Standardni rolo mehanizam sa lancem za podizanje/sprečavanje prekomjernog spuštanja. Aluminijsko kućište, pričvršćeno direktno u plafon; boja po odabiru naručioca. Lako rukovanje mehanizmom za podizanje i spuštanje. Jednostavno održavanje . Potrebne zavjese potrebno je ugraditi na pozicijama koje odredi naručilac.	2,00 kom
12	Venecijaner	Unutrašnja rolo žavjesa sa horizontalnim lamelama za regulaciju svetlosti i privatnosti. Lamele je potrebno da budu aluminijske. Venecijaneri je potrebno da budu prilagođeni prozoru širina do 1,5 m i visina do 2 m. Venecijaner je potrebno da ima podesivu kontrolu svjetlosti i jednostavno rukovanje i lako čišćenje. Potrebno je ugraditi venecijanere na pozicijama koje odredi naručilac.	2,00 kom