

PREGLED POSTUPKA #105720

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE DOO
PIB	03280896
E-mail	office@ntpark.me
Telefon	020/270-777
Internet adresa	www.ntpark.me
Fax	//
Adresa	Bulevar Mihaila Lalića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija žardinjere na platou NTP
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gorana Mrvaljević
Kontakt	069/459-483
Datum objave	17.12.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE DOO Rekonstrukcija žardinjera na platou 50000000 - Usluge popravke i održavanja	5.000,00 EUR	1.050,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja dobavljača u posao (u zavisnosti od vremenskih uslova)	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana završetka posla i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je: zgrada Naučno tehnološkog parka, bulevar Mihaila Lalića, bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok na izvršene radove je godinu dana od dana završenog posla	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 5.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi na izradi skrivača od akvapanela na postojećim polukružnim žardinjerama dužine cca 24 m	<ul style="list-style-type: none">• Transport i doprema kompletnog materijala na lokaciju.• Zaštita postojećih podnih površina pre početka radova.• Rezanje i štemovanje postojećeg štampanog betona na žardinjerama radi pripreme podloge.• Brušenje površina žardinjera radi nivelacije i uspostavljanja pravca potrebnog za montažu.	4,00 kom
2	Materijal i ugradnja (okvirna procjena količina za jednu žardinjeru)	<ul style="list-style-type: none">• Akvapaneli dimenzija 90×120 cm (oko 6–7 komada po žardinjeri, prema potrebama na terenu).• Turbo-vijci (oko 130 komada ukupno) za pričvršćivanje akvapanela.• Montažni kit/lepak u kartušama (oko 10 komada ukupno).• PVC obuhvatne lajsne (oko 10 komada ukupno).• Ispuna za akvapanelske sisteme (oko 1 džak, ~20 kg).• Završna boja sa toniranjem u nijansu postojećih žardinjera (količina prema ukupnoj površini svih žardinjera).	4,00 kom
3	Završni radovi	<ul style="list-style-type: none">• Bandažiranje spojeva i obrada kompletne površine akvapanela.• Farbanje skrivaca toniranom bojom u identičnu nijansu postojećih žardinjera radi vizuelne ujednačenosti.• Sakupljanje, utovar i odvoz šuta i otpada na ovlašćenu deponiju.	4,00 kom

