

PREGLED POSTUPKA #105157

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE
PIB	02235196
E-mail	muzejsavremeneumjetnosticg@gmail.com
Telefon	020/243-914
Internet adresa	www.msucg.me
Fax	020/225-131
Adresa	Kruševac bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na sprovođenju termotehničkih instalacija u prizemlju zgrade Perjaničkog doma Dvorskog kompleksa na Kruševcu-Podgorica
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vladimir Abramović
Kontakt	020/243-914
Datum objave	17.12.2025. 14:45

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na sprovođenju termotehničkih instalacija u prizemlju zgrade Perjaničkog doma Dvorskog kompleksa na Kruševcu-Podgorica	17.12.2025 14:45	22.12.2025 10:00	22.12.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora: Perjanički dom , Kruševac bb Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun dobavljača	Način plaćanja
Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ove nabavke u roku od minimum 24 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog konzervatorskog nadzora. Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka.	Garantni rok
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, na obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23 , 36/23 , 114/23 , 49/24, 114/24)	Obrazac 2
Termotehnička oprema treba da bude ugrađena od strane ovlašćenih lica za tu vrstu uređaja. Pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu nabavku.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Ponuđač, kao pravno lice, mora da posjeduje konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Građevinski radovi	Rezanje i uklanjanje dijela podesta AB stepeništa. Rezanje podesta izvesti pažljivo. U cijenu ulazi i sječenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu uključiti sav dodatni rad i materijal.	4,00 m
2	Građevinski radovi	Bušenje kružnog otvora kernovanjem u postojećem zidu prizemlja, prečnika Ø120mm, za provlačenje instalacija. Otvor nakon ugradnje otvor u spoljašnjem zidu zaštititi od prodiranja vode i vlage. Prostor između PCV cijevi i zida zatvoriti kombinacijom izolacione ispune i poliuretanske pjene. U cijenu uključiti sav dodatni rad i materijal.	1,00 pauš
3	Građevinski radovi	Demontaža gips-kartonskih ploča spuštenog plafona u prostorijama kroz koje se razvode instalacije. Demontažu uraditi pažljivo kako se ne bi oštetila aluminijska podkonstrukcija koja se zadržava. Ploče utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu uključiti sav dodatni rad i materijal.	81,00 m2

4	Građevinski radovi-zemljani radovi	Ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije, do nivoa dna kanala za postavljanje cijevi za provlačenje instalacija. Iskopani materijal odložiti na parceli i iskoristiti za zatrpavanje kanala. Višak iskopani materijala odložiti na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. U cijenu uključiti sav dodatni rad i materijal.	1,00 pauš
5	Građevinski radovi-Zemljani radovi	Nabavka, transport, razastiranje, nabijanje i fino planiranje šljunka ispod cijevi za provlačenje instalacija u visini od 10cm ispod cijevi, oko cijevi i 10cm iznad cijevi. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nasutog materijala. U cijenu uključiti sav dodatni rad i materijal.	1,00 pauš
6	Građevinski radovi-Zemljani radovi	Nasipanje materijala iz iskopa preko nasutog šljunka. Nasipanje izvršiti sa propisnim nabijanjem. U cijenu uključiti sav dodatni rad i materijal. Obračun po m3 nasutog i nabijenog materijala.	1,00 pauš
7	Građevinski radovi-Zemljani radovi	Utovar, odvoz i istovar viška zemlje iz iskopa na gradsku deponiju. U cijenu uključiti sav dodatni rad i materijal. Obračun po m3 iskopanog materijala u rastresitom stanju.	1,00 pauš

8	Građevinski radovi-Betonski i armirano betonski radovi	Izvođač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statičkom proračunu , detaljima armature. U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 1.Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 2.Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata , bez obzira gdje su računati kao materijali. 3. Njega betona. 4. Gradilišni transport. Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju, cijena uvijek obuhvata i sledeće radove: 5. Izradu, postavljanje, premiještanje demontažu oplata sa odgovarajućim podupiranjem, utroškom rada i materijala, prema GN.601. Opisi uglavnom podrazumijevaju klasičnu tehnologiju betoniranja. Obaveza izvođača je da u pripremi gradnje detaljno razradi tehnologiju betoniranja. Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije izvođača ne plaća se ako nije posebno regulisana, prije izvršenja. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 1 Betoniranje dijela ploče armirano betonskog stepeništa betonom marke MB 30. Ploču armirati armaturnom mrežom Q188 u dvije zone. Ploču izvesti iste devljine kao postojeća ploča međupodesta stepeništa. U cijenu uključiti sav dodatni rad i materijal.	1,00 pauš
---	--	--	-----------

9	Građevinski radovi-Armirački radovi	Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature objekta, rađeno po detaljima armature iz statičkog proračuna. Obračun mrežasta p aor mkga.tura MA 500/560. U cijenu uključiti sav dodatni rad i materijal.	40,00 kg
10	Zanatski radovi-Montažni i suvomontažni radovi	Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi Ø110mm kanala za provlačenje instalacija. Cijev se postavlja na tamponu od šljunka u visini od 10cm. Šljunak posuti oko cijevi i preko cijevi u visini od 10cm. U cijenu je uključiti sav dodatni rad i materijal.	4,00 m
11	Zanatski radovi-Montažni i suvomontažni radovi	Nabavka transport i ugradnja "split" sistema, unutrašnjih i spoljašnjih jedinica klima uređaja i pratećih instalacija za povezivanje istih. Unutrašnje jedinice (4 komada) montirati na projektom definisanim pozicijama. Instalacije unutar objekta voditi iznad spušenog plafona. Spoljašnje jedinice montirati u postojeći prostor za smještaj spoljašnjih jedinica klima uređaja smještenog neposredno uz objekat Perjaničkog doma. U cijenu je uključiti sav dodatni rad i materijal.	1,00 kom
12	Zanatski radovi-Montažni i suvomontažni radovi	Nabavka, transport i montaža spušenog plafona u prostorijama kroz koje se sprovode instalacije. Gipskartonske ploče d=12.5mm, ugraditi na postojećoj metalnoj podkonstrukciji sa visilicama kačenim za betonsku ploču. Spoj gipsanih ploča obraditi bandaž trakom. U cijenu je uključiti sav dodatni rad i materijal.	81,00 m2

13	Zanatski radovi-Molerski radovi	Obrada svih plafonskih površina poludisperzivnom bijelom bojom, sa prethodnim propisnim gletovanjem površina u dva sloja. U cijenu je uključiti sav dodatni rad i materijal	81,00 m2
----	---------------------------------	--	----------