

PREGLED POSTUPKA #105899

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija javne rasvjete dionica puta – ulice „Antonio Baldacci“ na lokalitetu Meterizi 1 u Ulcinju
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	18.12.2025. 16:20

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 , 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, i 114/24).	Obrazac 2
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Ulcinj raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **4.008,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Skidanje nadzemnog elektr. voda:	sa postojećih stubova, potrebnom mehanizacijom i tranportom do skladišta u dogovoru sa investitorom, uključujući predhodne elektro radove, demontaža pribora sa prihvatanje. Ukupno za transport i rad po m.	100,00 m
2	Otklanjanje postojećeg drvenog A stuba:	potrebnom mehanizacijom, radnom snagom i tranportom do skladišta, sa predhodnim pripremnim građevinskim i elektro radovima (ručni iskop oko stuba itd.). Ukupno za rad i transport po stubnom mjestu.	1,00 kom
3	Otklanjanje postojećeg drvenog duplog linijskog stuba:	potrebnom mehanizacijom, radnom snagom i tranportom do skladišta, sa predhodnim pripremnim građevinskim i elektro radovima (ručni iskop oko stuba, itd.). Ukupno za transport i rad po stubnom mjestu.	1,00 kom
4	Otklanjanje postojećeg drvenog linijskog stuba:	potrebnom mehanizacijom, radnom snagom i tranportom do skladišta, sa predhodnim pripremnim građevinskim i elektro radovima (ručni iskop oko stuba, itd.). Ukupno za transport i rad po stubnom mjestu.	1,00 kom

5	Obilježavanje stubnih mjesta i ručni iskop rova:	u zemljištu III i IV kategorije za izradu temelja stubova, (dimenzija prema datom detalju u prilogu projekta). Obračun po m ³ . (0,40 x 0,60 x 1,60 + 0,40 x 0,60 x 0,80) 3 kom	1,73 m ³
6	Isporuka, nabavka, transport i ugradnja sa centriranjem:	armirano betonskog stuba N9 do zabilježenih stubnog mjesta sa potrebnom mehanizacijom i radnom snagom. Obračun po komadu.	3,00 kom
7	Isporuka betona MB- 20 i izrada betonskog temelja za stub N 9:	za silu "F" do 315 daN, sa ugradnjom i centriranjem stuba i provjera vertikalnosti stuba nakon montaže, iz dva međusobno normalna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po stubu. (0,60 x 0,60 x 1,60) x 3 = 1.728	3,00 kom
8	Isporuka, razvlačenje, montaža i priključivanje NN:	samonosivog kablovskog snopa, tipa X00-A 2 x 16mm ² , tj. nadzemnog voda javne rasvjete NN SKS u već pripremljeni stub sa opremom za vješanje SKS, i potrebnim dozvoljenim zatezanjem voda u stub javne rasvjete. Prosječna dužina između stubova je cca. 35 m. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m'.	110,00 m'
9	Isporuka i montaža zatezne stezaljke:	za priključni samonoseći kablovski snop.	6,00 kom
10	Isporuka i ugradnja:	dvodjelne obujmice za stub sa kukom.	3,00 kom
11	Isporuka i ugradnja:	izolovane vodozaptivne priključne stezaljke FIDOS 1,5-6/16-70.	6,00 kom
12	Postavljanje:	postojećeg neoštećenog čeličnog stuba od 3,5 m. na postojeću betonsku stopu stuba sa ankerima i maticama, uključujući predhodne elektro radove. Ukupno za rad po kom.	1,00 kom

13	Isporučka i ugradnja:	svjetiljke sa LED modulima izvora svjetlosti, el.snage cca. 80 W, temp. boje 4000 K za spoljnu rasvjetu, komplet sa povezivanjem i mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V, kao i biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do 50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, da ispunjava standard MEST EN ISO 9001 i druge standarde za ovu vrstu proizvoda i iste treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvođača min. 5 godina od dana montaže. Svjetiljka se mora prilagoditi za montažu u betonski stub pomoću: 1) nosača od livenog aluminijuma, učvršćinje preko tri Ø 10 mm rupe 2) nosača od galvanizovanog čelika, učvršćinje preko dvije Ø 16 mm rupe	5,00 kom
14	Pripremno-završni građevinski i elektromontažni radovi i ostali sitni nespecifirani materijal.		1,00 pauš
15	Nepredviđeni radovi i drugi izdaci, mogu se priznati samo ako postoji razlozi koji su doveli do tog stanja uz saglasnost nadzornog organa.		1,00 pauš