DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
PODGORICA
Primljeno: 12 11 2021
Org. jed. | Broj 33994 | Prilog

PREGLED POSTUPKA #11675

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	vikpg@t-com.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvodjenje zemljanih i armirano-betonskih radova u sklopu opremanja bunara B6 na vodoizvorištu Zagorić
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nikola Marković
Kontakt	Nikola Marković 067 639 246
Datum objave	12.11.2021. 13:00

Napomena	8Predmet nabavke će se realizovati po Glavnom projektu koji je izradio Vodovod i kanalizacija doo Podgorica i koji je revidovan od strane Projectman doo Podgorica, a u koju se može izvršiti uvid od dana 12.11.2021.godine do dana 18.11.2021.godine kod kontakt osobe iz tačke I Poziva.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 21 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
vodoizvorište Zagorič, Glavni grad Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koj posjeduje ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), sto se dokazuje dostavljanjem : Licence o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma ;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
30 dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa. U slučaju potrebe, sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se na zahtjev nadzornog organa preko privrednog društva ili organizacije ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava ponuđača, obrazac 2	ESPD
Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjač	Testiranja i metoda testiranja
Način obračuna troškova izvedenih radova:po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenoj situaciji	Uslovi plaćanja

Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.	Drugi uslovi
Garantni rok za kompletne izvedene radove: Izvođač garantuje za kvalitet kompletno izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to: -1 ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem na objektu u cjelini; -minimum 1 ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu i to za izvođenje građevinskih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostra i izgradnji objekata -•;Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem na objektu u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju na objektu. Ova stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dostavljanjem: dokaza o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licence za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta sa potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori , licence za ovlašćene inženjere sa potvrdama o članstvu u Inženjerskoj komori za ostale tražene inženjere.	Stručna i tehnička sposobnost
pozitivni izveštaji stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Primopredaju i puštanje u rad sprovode Izvodjač i nadzor	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,69 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Mašinski i ručni iskop za šahtove. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trasu projektovanih šahtova, utvrdi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov. Iskop prema tabelarnim dokaznicama.		103,67 m3
2	Utovar i odvoz materijala iz iskopa na gradsku deponiju. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad za odvoz kompletnog materijala od iskopa. Obračun po m3 kompletnog odvezenog i na deponiji uređenog materijala od iskopa. 103,669*1,25=		129,59 m3

3	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armiranu betonsku donju ploču šahta debljine 20cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta. Količine prema tabelarnim dokaznicama.	MB 30	5,94 m3
4	Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku gornju ploču šahta i u armirano-betonski vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova (oko 140kg željeza po 1m3 betona). Obračun po m3 ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta. Količine prema tabelarnim dokaznicama. 5,55+1,66=		7,21 m3
5	Nabavka transport i ugradnja armiranog betona MB 30 u zidove šahta. Zidovi se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm i armirani su mrežom Q335 u jednoj zoni. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i betonsko željezo (35kg/m3betona). Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.	MB 30	10,90 m3

6	Izrada objekta hlorne stanice za smještaj hlorne opreme, elektro ormara i hlornih boca spoljnih dimenzija 4.65x3.25m . Temeljne trake se izrađuju od betona MB 30 prema datom projektu. Zidanje se izvodi betonskim blokovima dimenzija 20x20x40 cm. Krov je kosi betonski. Blokovi se zidaju u produžnom malteru 1:2:6. Malterisanje spoljnih zidova objekta,cementnim malterom u dva sloja razmjere 1:3. Bojenje omalterisanih fasadnih zidova objekta fasadeksom sa potrebnim predradnjama. Unutrašnji zidovi i plafon objekta se malterišu produžnim malterom u dva sloja razmjere 1:2:6. Završni sloj uraditi uz dodatak sitnog pijeska i kreča. Bojenje unutrašnjih zidova i plafona polikolorom dva puta pomoću vunenog valjka. Izrada objekta u svemu prema detaljima projekta. Jediničnom cijenom je predvidjen sav potreban rad i materijal. Obračun paušalno		1,00 paušalno