MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-108/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 201
Djelovodni br. 01-426/25-3267/3
Podgorica, 23.12.2025.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje

IZMJENU BR. 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NJEGOŠEVE ULICE I PARKINGA U DANILOVGRADU

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se pozicija 60 koja glasi:

60	Šlicovanje. Iskop za otkrivanje postojećih instalacija na trasi projektovane kanalizacije	Ručni i mašinski iskop kanalskog rova na prošlicavanju, za otkrivanje postojećih instalacija, kao i iskop oko samih instalacija u materijalu kategorija III i IV (50%) i V i VI (50%). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa.	1	Pauš.

Se mijenja i glasi:

60	Šlicovanje. Iskop za otkrivanje postojećih instalacija na trasi projektovane kanalizacije	Ručni i mašinski iskop kanalskog rova na prošlicavanju, za otkrivanje postojećih instalacija, kao i iskop oko samih instalacija u materijalu kategorija III i IV (50%) i V i VI (50%). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun paušalno, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa.	1	Pauš.

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenju pozicije 73 i 74 koje glase:

73	Betoniranje armiranobetonskih ploča i vijenca nad oknima sa potrebnom količinom oplate i armature.Beton mora biti budu proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal, kao i njegov transport, ručni i mašinski, i njegovanje betona.Beton 0,45m3 / kom.oplata 2,10m2 /	Oplata 2,10x19	39,90	m2

	kom. armatura 76,77 / kom. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Radove izvesti prema detaljima iz grafičkog priloga. Obračun po m³ ugrađenog betona u gornju ploču okna i vijenac nad slivničkim oknom.			
74	Betoniranje armiranobetonskih ploča i vijenca nad oknima sa potrebnom količinom oplate i armature.Beton mora biti budu proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal, kao i njegov transport, ručni i mašinski, i njegovanje betona.Beton 0,45m3 / kom.oplata 2,10m2 / kom. armatura 76,77 / kom. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Radove izvesti prema detaljima iz grafičkog priloga. Obračun po m³ ugrađenog betona u gornju ploču okna i vijenac nad slivničkim oknom.	armatura 76,77 x19	1458,30	kg

Se mijenjaju i glase:

73	Betoniranje armiranobetonskih ploča i vijenca nad oknima sa potrebnom količinom oplate i armature.Beton mora biti proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal, kao i njegov transport, ručni i mašinski, i njegovanje betona.Beton 0,45m3 / kom.oplata 2,10m2 /	Oplata 2,10x19	39,90	m2

	kom. armatura 76,77 / kom. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Radove izvesti prema detaljima iz grafičkog priloga. Obračun po m^2 ugrađene oplate.			
74	Betoniranje armiranobetonskih ploča i vijenca nad oknima sa potrebnom količinom oplate i armature.Beton mora biti proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal, kao i njegov transport, ručni i mašinski, i njegovanje betona.Beton 0,45m3 / kom.oplata 2,10m2 / kom. armatura 76,77 / kom. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Radove izvesti prema detaljima iz grafičkog priloga. Obračun po kg ugrađene armature.	armatura 76,77 x19	1458,30	kg

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenju pozicije 76 i 77 koje glase

76	Sve cevi i fazonski komadi moraju odgovarati evropskim standardima i imati propisane ateste o kvalitetu i potrebne garancije. Transport, skladišenje, prenošenje duž rova, montaža, ispitivanje, zatrpavanje kao i pripremu rova izvršiti prema važećim tehničkim propisima i uslovima koje propiše proizvođač cevi.	Izvršiti nabavku, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montažu kanalizacionih cevi punih zidova od PP sa mufom (DIN EN 1610) i čvrsto postavljenim SLsigurnosnim zaptivnim prstenom sa zaptivnom gumicom od EPDM, prema DIN EN 1852, u kompletu sa fazonskim komadima. Prstenasta krutost najmanje 10 kN/m2 prema ISO 9969 (SN10), bez dodataka materijala za ispunu, ispitan prema DIN EN 1852, sa potvrđenom zaptivenošću kratkotrajno najmanje 2,4 bara, kao i fazonski komadi od PP. Visoko otporan na habanje	1450,00	m

		zahvaljujući RAUSISTO recepturi, a prema ONORM EN 1852.Cevi moraju da dobro naležu na podlogu i da budu vodonepropustivlje, kao i spojevi. Plaća se po m' kompletno montiranih cevi u zavisnosti od prečnika. DN250 SN 8		
77	Sve cevi i fazonski komadi moraju odgovarati evropskim standardima i imati propisane ateste o kvalitetu i potrebne garancije. Transport, skladišenje, prenošenje duž rova, montaža, ispitivanje, zatrpavanje kao i pripremu rova izvršiti prema važećim tehničkim propisima i uslovima koje propiše proizvođač cevi.	Izvršiti nabavku, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montažu kanalizacionih cevi punih zidova od PP sa mufom (DIN EN 1610) i čvrsto postavljenim SLsigurnosnim zaptivnim prstenom sa zaptivnom gumicom od EPDM, prema DIN EN 1852, u kompletu sa fazonskim komadima. Prstenasta krutost najmanje 10 kN/m2 prema ISO 9969 (SN10), bez dodataka materijala za ispunu, ispitan prema DIN EN 1852, sa potvrđenom zaptivenošću kratkotrajno najmanje 2,4 bara, kao i fazonski komadi od PP. Visoko otporan na habanje zahvaljujući RAUSISTO recepturi, a prema ONORM EN 1852.Cevi moraju da dobro naležu na podlogu i da budu vodonepropustivlje, kao i spojevi. Plaća se po m' kompletno montiranih cevi u zavisnosti od prečnika. Ø 160mm za priključke	165,00	m

Se mijenjaju i glase

76	Sve cevi i fazonski komadi moraju odgovarati evropskim standardima i imati propisane ateste o kvalitetu i potrebne garancije. Transport, skladišenje, prenošenje duž rova, montaža, ispitivanje, zatrpavanje kao i pripremu rova izvršiti prema važećim tehničkim propisima i uslovima koje propiše proizvođač cevi.	Izvršiti nabavku, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montažu kanalizacionih cevi punih zidova od PP sa mufom (DIN EN 1610) i čvrsto postavljenim SL sigurnosnim zaptivnim prstenom sa zaptivnom gumicom od EPDM, prema DIN EN 1852, u kompletu sa fazonskim komadima. Prstenasta krutost najmanje 10 kN/m2 prema ISO 9969 (SN10), bez dodataka materijala za ispunu, ispitan prema DIN EN 1852, sa potvrđenom	1450,00	m

		zaptivenošću kratkotrajno najmanje 2,4 bara, kao i fazonski komadi od PP. Visoko otporan na habanje zahvaljujući RAUSISTO recepturi, a prema ONORM EN 1852.Cevi moraju da dobro naležu na podlogu i da budu vodonepropustivlje, kao i spojevi. Plaća se po m' kompletno montiranih cevi u zavisnosti od prečnika ili ekvivalent. DN250 SN 8		
77	Sve cevi i fazonski komadi moraju odgovarati evropskim standardima i imati propisane ateste o kvalitetu i potrebne garancije. Transport, skladišenje, prenošenje duž rova, montaža, ispitivanje, zatrpavanje kao i pripremu rova izvršiti prema važećim tehničkim propisima i uslovima koje propiše proizvođač cevi.	Izvršiti nabavku, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montažu kanalizacionih cevi punih zidova od PP sa mufom (DIN EN 1610) i čvrsto postavljenim SL sigurnosnim zaptivnim prstenom sa zaptivnom gumicom od EPDM, prema DIN EN 1852, u kompletu sa fazonskim komadima. Prstenasta krutost najmanje 10 kN/m2 prema ISO 9969 (SN10), bez dodataka materijala za ispunu, ispitan prema DIN EN 1852, sa potvrđenom zaptivenošću kratkotrajno najmanje 2,4 bara, kao i fazonski komadi od PP. Visoko otporan na habanje zahvaljujući RAUSISTO recepturi, a prema ONORM EN 1852.Cevi moraju da dobro naležu na podlogu i da budu vodonepropustivlje, kao i spojevi. Plaća se po m' kompletno montiranih cevi u zavisnosti od prečnika ili ekvivalent. Ø 160mm za priključke	165,00	m

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **14.01.2026. godine do 10 sati**.

Otvaranje ponuda održaće se dana **14.01.2026. godine u 10 sati**.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude" i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **14.01.2026. godine do 10 sati.**

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/."

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Vukčević,