PREGLED POSTUPKA #106618

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO
PIB	02397579
E-mail	agencijapg@t-com.me
Telefon	020/408-700
Internet adresa	www.agencijapg.me
Fax	020/408-708
Adresa	Jovana Tomaševića 2A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada Glavnog projekta adaptacije ljetnje pozornice na krovu JU KIC "Budo Tomović" na urbanističkoj parceli broj 9, u zahvatu DUP-a Nova Varoš 2
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milić Popović
Kontakt	020/408-736
Datum objave	30.12.2025. 14:00

Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izrada Glavnog projekta adaptacije ljetnje pozornice na krovu JU KIC "Budo Tomović" na urbanističkoj parceli broj 9, u zahvatu DUP-a Nova Varoš 2	30.12.2025 14:00	20.01.2026 12:00	20.01.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 vodeći projektant-licencirani građevinski inženjer-smjer arhitekture koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije, b) odgovorni projektant-licencirani građevinski inženjer smjer hidrotehnika, koji rukovodi izradom dijela tehničke dokumentacije – građevinska vrsta radova hidrotehnike, c) odgovorni projektant-licencirani inženjer elektro-energetskih instalacija, koji rukovodi izradom dijela tehničke dokumentacije – elektro-energetskih instalacija, d) odgovorni projektant-elektronskih komunikacionih mreža i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji rukovodi izradom dijela tehničke dokumentacije – elektronskih komunikacionih mreža i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, e) odgovorni projektant-licencirani građevinski inženjer smjer arhitekture, koji rukovodi izradom dijela tehničke dokumentacije – građevinska vrsta radova arhitekture, f) odgovorni projektant-licencirani građevinski inženjer smjer građevinskih konstrukcija, koji rukovodi izradom dijela tehničke dokumentacije – građevinska vrsta radova konstrukcija. Naručilac će u postupku provjere Izjave-Obrazca 2, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: za lica iz tačke a, b, c, d, e, f licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025, 092/2025), kao i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da stručno lice posjeduje diplomu o završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija za izradu projekta/elaborata zaštite od požara. Za sva lica je potrebno dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, ili drugi akt u skladu sa zakonom). Napomena: U skladu sa članom 78 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025, 092/25), vodeći projektant koji rukovodi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije istovremeno može biti i odgovorni projektant dijela tehničke dokumentacije.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana dostavljanja tehničke dokumentacije.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: -80% ugovorene cijene 20 kalendarskih dana nakon dobijanja pozitivne revizije i preostalih 20% ugovorene cijene 10 kalendarskih dana nakon izvršenog obilježavanja trase na terenu od strane projektanta, virmanski. Ponuđač je dužan da navede broj svog žiro računa i broj žiro računa za sve podugovarače u skladu sa članom 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	Način plaćanja
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 76 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 92/25). U postupku provjere izjave-Obrazca 2, Naručilac može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ako Projektant bez krivice Naručioca ne završi projektnu dokumentaciju koja je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, Naručilac može jednostrano raskinuti zaključeni ugovor sa pravom na naknadu štete u visini troškova nastalih zbog raskida ugovora i razlike u cijeni između cijene iz ovog ugovora i ugovora koji se zaključi sa novim Projektantom, a u slučaju da Naručilac jednostrano ne raskine ugovor Projektant je dužan da Naručiocu na ime ugovorene kazne plati 1% (jedan posto) ukupne ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja a najviše do 15% ugovorene vrijednosti. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta obaveze da u cjelosti završi i preda projektnu dokumentaciju.	Drugi uslovi
Projektant se obavezuje da na zahtjev Revidenta i/ili Naručioca u roku od 5 dana, izvrši korekciju i usklađivanje projekta o svom trošku u slučajevima: - ukoliko projekat bude vraćen na ispravku od strane revidenta više od dva puta; - ukoliko projekat nije usklađen sa stanjem na terenu; - ukoliko Izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta Projektanta u izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom.	Drugi uslovi
Ugovorne strane su saglasne da će ovaj Ugovor raskinuti kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršenja usluga iz člana 1 ovog Ugovora nije u skladu sa ugovorom, odnosno zakonom. Ugovorne strane su saglasne da će se ovaj Ugovor raskinuti ako Projektant ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom. Revident i/ili Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Projektanta, da u roku od 5 dana, otkloni uočene propuste. Ukoliko Projektant ne postupi po pisanom zahtjevu u ostavljenom roku, Naručilac ima pravo na raskid Ugovora. Naručilac ima pravo da nakon više od dva negativna izvještaja revizije na dostavljenu projektnu dokumentaciju, pristupi jednostranom raskidu ugovora.	Drugi uslovi
Izjava-Obrazac 2	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE LJETNJE POZORNICE NA KROVU JU KIC “BUDO TOMOVIĆ” na urbanističkoj parceli broj 9, u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2”	

		Decembar 2025.godine	
PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE LJETNJE POZORNICE NA KROVU JU KIC “BUDO TOMOVIĆ” na urbanističkoj parceli broj 9, u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2” Decembar 2025.godine PROJEKAT ARHITEKTURE UVOD Početkom 50tih godina počela je izgradnja zgrade u kojoj je smješten današnji Kulturno informativni centar “Budo Tomović” . Zgradu je podizala radnim akcijama, ciglu po ciglu, omladina tadašnje Republike Crne Gore i Jugoslavije. Dio zgrade je otvoren za potrebe Trećeg kongresa Saveza komunista Crne Gore u julu 1959.godine, a cijela zgrada je završena 1963.godine. Krajem 1965. godine zgradu na korišćenje u potpunosti dobija omladina Titograda (Podgorice) i Crne Gore, dok se društveno - političke organizacije iseljavaju i prelaze u “Radovče”. Terasa, na krovu zgrade, je jedinstven otvoreni prostor namijenjen održavanju koncerata, pozorišnih predstava i projekciji filmova tokom ljetnjih mjeseci. PREDMET TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Glavnim projektom adaptacije je potrebno predvidjeti	PROJEKAT ARHITEKTURE UVOD Početkom 50tih godina počela je izgradnja zgrade u kojoj je smješten današnji Kulturno informativni centar “Budo Tomović” . Zgradu je podizala radnim akcijama, ciglu po ciglu, omladina tadašnje Republike Crne Gore i Jugoslavije. Dio zgrade je otvoren za potrebe Trećeg kongresa Saveza komunista Crne Gore u julu 1959.godine, a cijela zgrada je završena 1963.godine. Krajem 1965. godine zgradu na korišćenje u potpunosti dobija omladina Titograda (Podgorice) i Crne Gore, dok se društveno - političke organizacije iseljavaju i prelaze u “Radovče”. Terasa, na krovu zgrade, je jedinstven otvoreni prostor namijenjen održavanju koncerata, pozorišnih predstava i projekciji filmova tokom ljetnjih mjeseci. PREDMET TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Glavnim projektom adaptacije je potrebno predvidjeti	

	sljedeće sadržaje: - Sanaciju krova, - Pozorinica, - Gledalište, - Šank, - Toaleti, - Lift sa spoljašnje strane objekta (sa parkinga sa sjevero-istočne strane) OPŠTE KARAKTERISTIKE PROSTORA Postojeće stanje Predmetna lokacija je definisana kao urbanistička parcela broj 9, u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2”. Lokacija objekta se nalazi na prostoru između Gradskog stadiona “Budućnost” i objekta Gimnazije. Nakon zemljotresa iz 1979.godine, pristupilo se izradi projektne dokumentacija za sanaciju oštećenja objekta od posledica zemljotresa iz 1979.godine. Krov je bio izveden kao prohodan, međutim hidroizolacija je popucala usled zemljotresa i rađena je nova. Protokom vremena, 2020. godine ponovo se javila potreba za zamjenom izolacije ravnog krova. Urađen je projekat Adaptacije izolacije ravnog krova i demontaža bine sa tendom, od strane d.o.o. “M-ing inženjering” Podgorica. Ovim projektom je bilo predviđeno da se izvrši skidanje betonskih ploča, pijeska, betona i ostalog materijala, izrada holkerana vertikalnim površinama, opšivanje atike krova limom, demontaža postojeće bine sa tendom. Izolacija je bila predviđena tipa kondor u dva sloja (sa varenjem i gletovanjem sastava), zatim premaz bitulitom kao i premaz zaštitnom bojom “Reflex”. Izrada holkera na vertikalnim površinama je bila predviđena da se radi polifbitolom u dva sloja između kojih se postavlja mrežica. Opšivanje atike krova je bilo predviđeno plastificiranim	sljedeće sadržaje: - Sanaciju krova, - Pozorinica, - Gledalište, - Šank, - Toaleti, - Lift sa spoljašnje strane objekta (sa parkinga sa sjevero-istočne strane) OPŠTE KARAKTERISTIKE PROSTORA Postojeće stanje Predmetna lokacija je definisana kao urbanistička parcela broj 9, u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2”. Lokacija objekta se nalazi na prostoru između Gradskog stadiona “Budućnost” i objekta Gimnazije. Nakon zemljotresa iz 1979.godine, pristupilo se izradi projektne dokumentacija za sanaciju oštećenja objekta od posledica zemljotresa iz 1979.godine. Krov je bio izveden kao prohodan, međutim hidroizolacija je popucala usled zemljotresa i rađena je nova. Protokom vremena, 2020. godine ponovo se javila potreba za zamjenom izolacije ravnog krova. Urađen je projekat Adaptacije izolacije ravnog krova i demontaža bine sa tendom, od strane d.o.o. “M-ing inženjering” Podgorica. Ovim projektom je bilo predviđeno da se izvrši skidanje betonskih ploča, pijeska, betona i ostalog materijala, izrada holkerana vertikalnim površinama, opšivanje atike krova limom,	

	limom d=0,77mm na flahove d=30/3/10 postavljene na 50cm. Površina bine koja se demontirala je 72m2, a visina 150cm. Shodno izvještaju nadzora nad izvođenjem radova na krovu “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, izvođač je izvršio sondažno uzrokovanje postojećih slojeva krova na 3 lokacije i ustanovljeno je da je postojeća termoizolacija natopljena vodom, te je odlučeno da se umjesto projektovane hidroizolacije tipa Kondor izvede hidroizolacioni sloj SikaPlan 15U debljine, PVC membrana za opterećene krovove, armirana poliesterskim filcom na bazi visokokvalitetnog polivinil hlorida (PVC) u skladu sa EN 13956, otporna na agresivne uticaje mikroorganizama i prodor korijenja, koja se ugrađuje sa dva sloja Geotekstila 300gr/m2. Radi obezbjeđivanja prohodnosti krova, umjesto vraćanja postojećih betonskih ploča, urađena je armirano-cementna košuljica. Postojeći slojevi krova su sljedeći: - Termoizolacija stiropor d=5cm, 25 gr; - Geotekstil 300g/m2; - Sika Plan membrana; - Geotekstil 300g/m2; - Armirana cementna košuljica d=7cm. Izvršena je opšivka atike limom i sanirano postojeći oluci. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE SA PODACIMA O ZAHTIJEVANIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA S obzirom da je zbog protoka vremena, krov u prilično zapuštenom stanju, javila se potreba za njegovom ponovnom sanacijom. Takođe, zahtijeva se da se prostor krova pretvori u funkcionalnu scenu na otvorenom, pogodnu za	demontaža postojeće bine sa tendom. Izolacija je bila predviđena tipa kondor u dva sloja (sa varenjem i gletovanjem sastava), zatim premaz bitulitom kao i premaz zaštitnom bojom “Reflex”. Izrada holkera na vertikalnim površinama je bila predviđena da se radi polifbitolom u dva sloja između kojih se postavlja mrežica. Opšivanje atike krova je bilo predviđeno plastificiranim limom d=0,77mm na flahove d=30/3/10 postavljene na 50cm. Površina bine koja se demontirala je 72m2, a visina 150cm. Shodno izvještaju nadzora nad izvođenjem radova na krovu “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, izvođač je izvršio sondažno uzrokovanje postojećih slojeva krova na 3 lokacije i ustanovljeno je da je postojeća termoizolacija natopljena vodom, te je odlučeno da se umjesto projektovane hidroizolacije tipa Kondor izvede hidroizolacioni sloj SikaPlan 15U debljine, PVC membrana za opterećene krovove, armirana poliesterskim filcom na bazi visokokvalitetnog polivinil hlorida (PVC) u skladu sa EN 13956, otporna na agresivne uticaje mikroorganizama i prodor korijenja, koja se ugrađuje sa dva sloja Geotekstila 300gr/m2. Radi obezbjeđivanja prohodnosti krova, umjesto vraćanja postojećih betonskih ploča, urađena je armirano-cementna košuljica. Postojeći slojevi krova su sljedeći: - Termoizolacija stiropor d=5cm, 25 gr; - Geotekstil 300g/m2; - Sika Plan membrana; - Geotekstil 300g/m2; - Armirana cementna košuljica d=7cm.	

	organizaciju kluturnih i umjetničkih programa tokom ljetnjih mjeseci. Površina krova iznosi približno 1350m2 Za potrebe realizacije navedenih sadržaja, Glavnim projektom adaptacije je potrebno predvidjeti sljedeće radove: - Demontažu postojeće rasvjete - Demontažu postojeće ograde - Predvidjeti rušenje postojećih tolaleta i montažu novih (predlog je toaleti od montažne čelične konstrukcije ili slično, obloženo akvapanelima), u skladu sa propisima kao i za lica sa invaliditetom, - Sagledati stanje postojeće izolacije i dati predlog rješenja svih neophodnih slojeva krova (hidroizolacija, termoizolacija ...); dati predlog rješenja olučnih vertikala i horizonatala, do potpune funkcionalnosti krova, - Završna obrada krova se predlaže keramika, kako bi se obezbijedila prohodnost krova i funkcija organizovanja kulturnih i umjetničkih programa tokom ljetnjih mjeseci. - Projektovati stepenice, kao i rampu za lica sa invaliditetom, radi povezivanja različitih nivoa krovne terase. Predvidjeti mogućnost montaže čeličnog stepeništa radi povezivanja dva različita nivoa krovne terase, - Potrebno je sagledati stanje ograde na krovu i dati predlog rješenja, kako reparacije postojeće betonske ograde, tako i postavljanje metalne ograde - Predmjerom radova obuhvatiti radove na rušenju/demontaži ploče i zaštitne rešetke postojećeg šanka i predlog novog rješenja. Predlaže se fasaderska	Izvršena je opšivka atike limom i sanirano postojeći oluci. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE SA PODACIMA O ZAHTIJEVANIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA S obzirom da je zbog protoka vremena, krov u prilično zapuštenom stanju, javila se potreba za njegovom ponovnom sanacijom. Takođe, zahtijeva se da se prostor krova pretvori u funkcionalnu scenu na otvorenom, pogodnu za organizaciju kluturnih i umjetničkih programa tokom ljetnjih mjeseci. Površina krova iznosi približno 1350m2 Za potrebe realizacije navedenih sadržaja, Glavnim projektom adaptacije je potrebno predvidjeti sljedeće radove: - Demontažu postojeće rasvjete - Demontažu postojeće ograde - Predvidjeti rušenje postojećih tolaleta i montažu novih (predlog je toaleti od montažne čelične konstrukcije ili slično, obloženo akvapanelima), u skladu sa propisima kao i za lica sa invaliditetom, - Sagledati stanje postojeće izolacije i dati predlog rješenja svih neophodnih slojeva krova (hidroizolacija, termoizolacija ...); dati predlog rješenja olučnih vertikala i horizonatala, do potpune funkcionalnosti krova, - Završna obrada krova se predlaže keramika, kako bi se obezbijedila prohodnost krova i funkcija organizovanja kulturnih i umjetničkih programa tokom ljetnjih mjeseci. - Projektovati stepenice, kao i rampu za lica sa invaliditetom, radi povezivanja različitih nivoa krovne terase. Predvidjeti mogućnost montaže čeličnog stepeništa radi povezivanja dva	

	obrada šanka i postavljanje mermerne ploče šanka, - Sa postojećeg parkinga, sa sjeverne strane objekta, predvidjeti postavljanje lifta, budući da postojeći objekat ne posjeduje lift, Potrebno je obezbijediti napajanje električnom energijom svih potrebnih sadržaja na krovu (pozorinice, šanka, toaleta, novog lifta …). Takođe, predvidjeti rasvjetu za montažu spolja. Na dijelu terase nalazi se postojeći agregat, te je projektom potrebno predvidjeti njegovu zaštitu (žaluzinama ili slično). Novoprojektovani šank i toalete opremiti svim potrebnim sanitarijama, u skladu sa proposima. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA Projektni zadatak predstavlja osnovu za izradu Glavnog projekta adaptacije. GLAVNI PROJEKAT je potrebno uraditi u svemu prema: - Zakonu o izgradnji objekata (Sl.listCG br. 011/25-383/2-01 Podgorica, 03. mart 2025. god.) - Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom - Važećim tehničkim propisima, standardima i normativima za projektovanje ove vrste objekata; - Pribavljenoj tehničkoj dokumentaciji postojećeg stanja, elaboratima, Izvještaju nadzora postojećeg stanja konstrukcije sa predlozima sanacije objekta; Obaveza projektanta je da izradi i projekat postojećeg stanja Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu objekata, tj. crnogorske standarde MEST. Za definisanje pojedinih elemenata	različita nivoa krovne terase, - Potrebno je sagledati stanje ograde na krovu i dati predlog rješenja, kako reparacije postojeće betonske ograde, tako i postavljanje metalne ograde - Predmjerom radova obuhvatiti radove na rušenju/demontaži ploče i zaštitne rešetke postojećeg šanka i predlog novog rješenja. Predlaže se fasaderska obrada šanka i postavljanje mermerne ploče šanka, - Sa postojećeg parkinga, sa sjeverne strane objekta, predvidjeti postavljanje lifta, budući da postojeći objekat ne posjeduje lift, Potrebno je obezbijediti napajanje električnom energijom svih potrebnih sadržaja na krovu (pozorinice, šanka, toaleta, novog lifta …). Takođe, predvidjeti rasvjetu za montažu spolja. Na dijelu terase nalazi se postojeći agregat, te je projektom potrebno predvidjeti njegovu zaštitu (žaluzinama ili slično). Novoprojektovani šank i toalete opremiti svim potrebnim sanitarijama, u skladu sa proposima. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA Projektni zadatak predstavlja osnovu za izradu Glavnog projekta adaptacije. GLAVNI PROJEKAT je potrebno uraditi u svemu prema: - Zakonu o izgradnji objekata (Sl.listCG br. 011/25-383/2-01 Podgorica, 03. mart 2025. god.) - Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup, kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom	

	projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima i standardima, osnovama i uslovima datim u Projektnom zadatku, preporučuje se korišćenje tehničkih uslova i normativa datih u propisima zemalja članica Evropske unije. Projektnu dokumentaciju uraditi u svemu prema normativima i standardima koji se odnose na ovu oblast: • Zakon o izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 011/25-383/2-01, 03. mart 2025. god.); • Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl. list CG“, br. 44/18 i 43/19); • Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14); kao i drugi propisi koji regulišu izgradnju objekata. U skladu Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata, pored opšte dokumentacije, tehnička dokumentacija glavnog projekta mora sadržati: • Tekstualnu dokumentaciju, • Numeričku dokumentaciju, • Grafičku dokumentaciju, • Podloge za izradu tehničke dokumentacije. Shodno Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta, Glavni projekat sadrži međusobno usaglašene projekte neophodne za građenje objekta, kojima se definiše: izbor građevinskih materijala, instalacija i opreme; vrijednost građevinskih, zanatskih, instalaterskih i drugih	- Važećim tehničkim propisima, standardima i normativima za projektovanje ove vrste objekata; - Pribavljenoj tehničkoj dokumentaciji postojećeg stanja, elaboratima, Izvještaju nadzora postojećeg stanja konstrukcije sa predlozima sanacije objekta; Obaveza projektanta je da izradi i projekat postojećeg stanja Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu objekata, tj. crnogorske standarde MEST. Za definisanje pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima i standardima, osnovama i uslovima datim u Projektnom zadatku, preporučuje se korišćenje tehničkih uslova i normativa datih u propisima zemalja članica Evropske unije. Projektnu dokumentaciju uraditi u svemu prema normativima i standardima koji se odnose na ovu oblast: • Zakon o izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 011/25-383/2-01, 03. mart 2025. god.); • Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl. list CG“, br. 44/18 i 43/19); • Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14); kao i drugi propisi koji regulišu izgradnju objekata. U skladu Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata, pored opšte dokumentacije, tehnička dokumentacija glavnog projekta	

	radova; kao i druge proračune potrebne za prikaz svih detalja neophodnih za građenje objekta, uređenje slobodnih površina i uslove za održavanje objekta. Projektant je dužan da predmjere i predračune radova precizno uradi za svaku fazu, sa obaveznim dokaznicama i da iste objedini u knjigu koja će sadržati predmjere i predračune radova sa svim pozicijama i tehničkim uslovima izvođenja za sve faze radova. Shodno Pravilniku u okviru Tekstualne dokumentaciju projekta, potrebno je dati Program kontrole i osiguranja kvaliteta sa uslovima za ispunjavanje osnovnih zahtjeva za objekat tokom građenja i održavanja objekta (procedure za obezbjeđenje kvaliteta, program ispitivanja) kao i uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta, u skladu sa posebnim propisom. Program kontrole i osiguranja kvaliteta u odgovarajućim djelovima tehničke dokumentacije sadrži i zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tokom upotrebe, a u svrhu održavanja dijela objekta, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati usaglašenost sa projektom predviđenim svojstvima. Potrebno je uraditi Elaborat zaštite od požara. Uz glavni projekat priložiti Sinhron plan sa prikazom mreža svih instalacija na situaciji i karakterističnim presjecima, sa dokazom da je postignuta potpuna usaglašenost svih faza.	mora sadržati: • Tekstualnu dokumentaciju, • Numeričku dokumentaciju, • Grafičku dokumentaciju, • Podloge za izradu tehničke dokumentacije. Shodno Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta, Glavni projekat sadrži međusobno usaglašene projekte neophodne za građenje objekta, kojima se definiše: izbor građevinskih materijala, instalacija i opreme; vrijednost građevinskih, zanatskih, instalaterskih i drugih radova; kao i druge proračune potrebne za prikaz svih detalja neophodnih za građenje objekta, uređenje slobodnih površina i uslove za održavanje objekta. Projektant je dužan da predmjere i predračune radova precizno uradi za svaku fazu, sa obaveznim dokaznicama i da iste objedini u knjigu koja će sadržati predmjere i predračune radova sa svim pozicijama i tehničkim uslovima izvođenja za sve faze radova. Shodno Pravilniku u okviru Tekstualne dokumentaciju projekta, potrebno je dati Program kontrole i osiguranja kvaliteta sa uslovima za ispunjavanje osnovnih zahtjeva za objekat tokom građenja i održavanja objekta (procedure za obezbjeđenje kvaliteta, program ispitivanja) kao i uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta, u skladu sa posebnim propisom. Program kontrole i osiguranja kvaliteta u odgovarajućim djelovima tehničke dokumentacije sadrži i zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tokom upotrebe, a u svrhu održavanja dijela objekta, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka	

	Uspjeh projekta zavisiće od kvalitetnih detalja koji će osigurati da zgrada bude dobro izolovana i u potpunosti optimizovana za održivu upotrebu, uključujući optimalno korišćenje prostora kroz upotrebu fleksibilnih i funkcionalnih prostora. Svi grafički prilozi moraju biti ovjereni i potpisani od strane vodećeg i odgovornog projektanta. Projektnu dokumentaciju predati investitoru u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata. Glavni projekat arhitekture uraditi sa svim neophodnim tekstualnim i grafičkim prilozima. Obavezno dati grafičke prikaze sa dispozicijom opreme (gledalište, scena …) Svi planirani sadržaji na krovu kao i prilaz samom krovu prilagoditi za nesmetan pristup, kretanje, boravak, rad i bezbjednu evakuaciju lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u skladu sa članom 30 Zakona o izgradnji objekata (011/25 od 03.03.2025.), te se u svrhu predlaže postavljanje lifta sa strane parkinga sa sjevero-istočne strane objekta. Grafičku dokumentaciju Glavnog projekta arhitekture čini: • Geodetska podloga • Osnova krova postojeće stanje - R 1:50 • Karakteristični poprečni i podužni presjeci postojećeg stanja - R 1:50 • Izgledi postojećeg objekta - R 1:50 • Situacija plana intervencija - R 1:250 • Osnova krova - plan intervencija - R 1:50 • Karakteristični poprečni i podužni presjeci - plan intervencija - R 1:50 • Izgledi objekta - s planom intervencija R 1:50 • Osnova krova - planirano stanje - R 1:50 • Karakteristični poprečni i	ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati usaglašenost sa projektom predviđenim svojstvima. Potrebno je uraditi Elaborat zaštite od požara. Uz glavni projekat priložiti Sinhron plan sa prikazom mreža svih instalacija na situaciji i karakterističnim presjecima, sa dokazom da je postignuta potpuna usaglašenost svih faza. Uspjeh projekta zavisiće od kvalitetnih detalja koji će osigurati da zgrada bude dobro izolovana i u potpunosti optimizovana za održivu upotrebu, uključujući optimalno korišćenje prostora kroz upotrebu fleksibilnih i funkcionalnih prostora. Svi grafički prilozi moraju biti ovjereni i potpisani od strane vodećeg i odgovornog projektanta. Projektnu dokumentaciju predati investitoru u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata. Glavni projekat arhitekture uraditi sa svim neophodnim tekstualnim i grafičkim prilozima. Obavezno dati grafičke prikaze sa dispozicijom opreme (gledalište, scena …) Svi planirani sadržaji na krovu kao i prilaz samom krovu prilagoditi za nesmetan pristup, kretanje, boravak, rad i bezbjednu evakuaciju lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u skladu sa članom 30 Zakona o izgradnji objekata (011/25 od 03.03.2025.), te se u svrhu predlaže postavljanje lifta sa strane parkinga sa sjevero-istočne strane objekta. Grafičku dokumentaciju Glavnog projekta arhitekture čini:	

	podužni presjeci - planirano stanje - R 1:50 • Izgledi objekta R 1:50 • Karakteristični detalji u odgovarajućoj razmjeri PROJEKTNI ZADATAK - KONSTRUKCIJA Za izradu tehničke dokumentacije za adaptacije sa nadogradnjom objekta Kulturno informativnog centra „ Budo Tomović“, na urbanističkoj parceli UP 9, u zoni B, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Nova Varoš 2“, u Podgorici. 1. CILJ I SVRHA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA Potrebno je uraditi tehničku dokumentaciju na nivou Glavnog projekta adaptacije sa nadogradnjom objekta Kulturno informativnog Centra „ Budo Tomovic” 2. PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - Urbanističko-tehnički uslovi br. 06-333/25-11569/6 od 10.11.2025. godine, izdatim od strane Ministarstva prostornog planiranja , urbanizma i državne imovine Crne Gore; - Projektni zadatak Investitora; - Važeća zakonska i tehnička regulativa; - Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla, - Elaborat – projekat statičke i seizmičke stabilnosti postojećeg stanja objekta sa predlozima Adaptacije i mogućnostima nadogradnje, - Elaborat ispitivanja ugradjenog materijala u postojećoj konstrukciji , - Geodetske podloge: * Projektant je u obavezi da izradi potrebne geodetske podloge i snimi postojeći objekat. 3. PODACI O OBJEKTU POSTOJECE STANJE Prema urbanisticko tehnickim uslovima na urbanistickoj parceli UP 9 se nalazi objekat kulture – KIC „Budo Tomovic“, spratnosti Su+P+1 (	• Geodetska podloga • Osnova krova postojeće stanje - R 1:50 • Karakteristični poprečni i podužni presjeci postojećeg stanja - R 1:50 • Izgledi postojećeg objekta - R 1:50 • Situacija plana intervencija - R 1:250 • Osnova krova - plan intervencija - R 1:50 • Karakteristični poprečni i podužni presjeci - plan intervencija - R 1:50 • Izgledi objekta - s planom intervencija R 1:50 • Osnova krova - planirano stanje - R 1:50 • Karakteristični poprečni i podužni presjeci - planirano stanje - R 1:50 • Izgledi objekta R 1:50 • Karakteristični detalji u odgovarajućoj razmjeri PROJEKTNI ZADATAK - KONSTRUKCIJA Za izradu tehničke dokumentacije za adaptacije sa nadogradnjom objekta Kulturno informativnog centra „ Budo Tomović“, na urbanističkoj parceli UP 9, u zoni B, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Nova Varoš 2“, u Podgorici. 1. CILJ I SVRHA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA Potrebno je uraditi tehničku dokumentaciju na nivou Glavnog projekta adaptacije sa nadogradnjom objekta Kulturno informativnog Centra „ Budo Tomovic” 2. PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - Urbanističko-tehnički uslovi br. 06-333/25-11569/6 od 10.11.2025. godine, izdatim od strane Ministarstva prostornog planiranja , urbanizma i državne imovine Crne Gore;	

suteren +prizemlje+ jedan sprat), i u dobrom je stanju. PLANIRANO STANJE Ojekat se zadrzava u postojecim horizontalnim gabaritima sa mogucnoscu nadogradnje jedne etaze i mogucnoscu tekuceg odrzavanja. Prije izrade Glavnog projekta adaptacije potrebno je obići predmetnu lokaciju. 4. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - Prateći projekti, elaborati za izradu Glavnog projekta adaptacije : - Potrebno je uraditi projekat- elaborat saticke i seizmicke stabilnosti postojeceg stanja sa svim potrebnim laboratorijskim ispitivanjima kvaliteta ugradjenog materijala u postojećoj konstrukciji, u skladu sa propisima za ovu vrstu radova, s obzirom da je planirana adaptacija objekta sa mogućnosću nadogranje, imajući u vidu da je objekat izgradjen prije nekoliko decenija. Takođe, za svaki vid adaptacije koji bude planiran budućim projektom: bilo nadogradnja ili eventualno nove intervencije na ravnoj ravnoj krovnoj površini i slično, potrebno je uraditi analizu statičke i seizmičke stabilnosti sa predlozima i mogućnostima, adaptacije ili nadogradnje postojećeg objekta. - Izrada Geodetskog elaborata, - Izrada Glavnog projekta konstrukcije i adaptacije sa svim detaljima za izvođenje, - Elaborat o probnom opterećenju konstrukcije, - Projekat organizacije i tehnologije izvođenja radova u skladu sa propisima za ovu vrastu radova; - Projekat montaže (u zavisnosti od usvojene varijante); - Elaborat zaštite na radu, -

- Projektni zadatak Investitora;
- Važeća zakonska i tehnička regulativa;
- Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla,
- Elaborat – projekat statičke i seizmičke stabilnosti postojećeg stanja objekta sa predlozima Adaptacije i mogućnostima nadogradnje,
- Elaborat ispitivanja ugradjenog materijala u postojećoj konstrukciji ,
- Geodetske podloge:

* Projektant je u obavezi da izradi potrebne geodetske podloge i snimi postojeći objekat.

3. PODACI O OBJEKTU

POSTOJECE STANJE

Prema urbanisticko tehnickim uslovima na urbanistickoj parceli UP 9 se nalazi objekat kulture – KIC „Budo Tomovic“, spratnosti Su+P+1 (suteren +prizemlje+ jedan sprat), i u dobrom je stanju.

PLANIRANO STANJE

Ojekat se zadrzava u postojecim horizontalnim gabaritima sa mogucnoscu nadogradnje jedne etaze i mogucnoscu tekuceg odrzavanja.

Prije izrade Glavnog projekta adaptacije potrebno je obići predmetnu lokaciju.

4. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

- Prateći projekti, elaborati za izradu Glavnog projekta adaptacije :
- Potrebno je uraditi projekat- elaborat saticke i seizmicke

1	Elaborat zaštite od požara, - Elaborat laboratorijskih ispitivanja ugradjenog materijala u konstrukciju postojećeg objekta, - Elaborat osmatranja tla i objekzta tokom izvođenja radova i ekspolatacije i dr. u skladu sa važećim Pravilnicima za ovu vrstu objekata. 4.1. SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE a). Opšta dokumentacija - Urbanističkotehnički uslovi ; - Naslovna strana, - Licenca privrednog društva za izradu tehničke dokumentacije, - Ugovor privrednog društva za izradu pojedinih djelova tehničke dokumantacije sa drugim privrednim društvom, koje ima zaposlenog odgovornog projektanta, - Rješenje o određivanju vodećeg i odgovornog projektanta (glavnog i odgovornog inženjera), - Licenca vodećeg projektanta (glavnog inženjera), - Licenca odgovornog projektanta (odgovornog inženjera), - Uslovi priključaka od nadležnih organa, - Izjava o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke dokumentacije, - Projektni zadatak, i dr. u skladu sa Zakonom. b). Tekstualna i numerička dokumentacija - Tehnički izvještaj, - Tehnički uslovi za izvođenje radova, - Statički i seizmički proračun, - Specifikacija armature sa rekapitulacijom, - Specifikacija čelika i spojnih sredstava, - Predmjer i predračun svih radova. - Dokaznica mjera, - Program probnog opterecenja ; c). Grafička dokumentacija - Geodetska podloga, - Situacioni plan; - Podužni i poprečni profili, - Osnove, - Planovi oplate, - Planovi armature, -	stabilnosti postojeceg stanja sa svim potrebnim laboratorijskim ispitivanjima kvaliteta ugradjenog materijala u postojećoj konstrukciji, u skladu sa propisima za ovu vrstu radova, s obzirom da je planirana adaptacija objekta sa mogućnosću nadogranje, imajući u vidu da je objekat izgradjen prije nekoliko decenija. Takođe, za svaki vid adaptacije koji bude planiran budućim projektom: bilo nadogradnja ili eventualno nove intervencije na ravnoj ravnoj krovnoj površini i slično, potrebno je uraditi analizu statičke i seizmičke stabilnosti sa predlozima i mogućnostima, adaptacije ili nadogradnje postojećeg objekta. - Izrada Geodetskog elaborata, - Izrada Glavnog projekta konstrukcije i adaptacije sa svim detaljima za izvođenje, - Elaborat o probnom opterećenju konstrukcije, - Projekat organizacije i tehnologije izvođenja radova u skladu sa propisima za ovu vrastu radova; - Projekat montaže (u zavisnosti od usvojene varijante); - Elaborat zaštite na radu, - Elaborat zaštite od požara, - Elaborat laboratorijskih ispitivanja ugradjenog materijala u konstrukciju postojećeg objekta, - Elaborat osmatranja tla i objekzta tokom izvođenja radova i ekspolatacije i dr. u skladu sa važećim Pravilnicima za ovu vrstu objekata. 4.1. SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE	1,00 komplet

	Potrebni detalji u odgovarajućoj razmjeri prema propisima; - Radionička dokumentacija sa specifikacijom materijala, (ukoliko bude projektom predviđena čelična konstrukcija), detalji svih veza kod čelične konstrukcije, kao i detalji veze u odgovarajućoj razmjeri (čelik-beton) sa odgovarajućim proračunom, itd. 5. OSTALO • Prije početka izrade projektne dokumenatcije potrebno je obići predmetnu lokaciju. • Proračun konstrukcije izvršiti u skladu sa eurokodovima. • Prilikom projektovanja pridrzavati se urbanisticko -tehnickih uslova, i pravila struke; • Pedvidjeti proctor za instalacije u skladu sa uslovima nadležnih preduzeća; • Projektom predvidjeti kvalitetne materijale u pogledu nosivosti, sigurnosti i trajnosti; • Projektant treba da odabere ono rješenje koje će biti najracionalnije, a koje će istovremeno obezbijediti stabilnost , sigurnost i fuuncionalnost konstrukcije. 6. STRUKTURA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – uslovi obrade i broj primjeraka - Tehničku dokumentaciju treba uraditi na nivou Glavnog projekta. Projektna dokumentacija mora biti urađena u skladu sa Urbanističko tehničkim uslovima, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata“Sl.list Crne Gore “ broj 19/25 i 092/25, zatim u skladu sa važecim Pravilnikom o sadržini tehničke dokumentacije ,kao i drugim važećim propisima, standardima i normativima za ovu vrstu objekata. - Prilikom projektovanja potrebna je primjena	a). Opšta dokumentacija - Urbanističkotehnički uslovi ; - Naslovna strana, - Licenca privrednog društva za izradu tehničke dokumentacije, - Ugovor privrednog društva za izradu pojedinih djelova tehničke dokumantacije sa drugim privrednim društvom, koje ima zaposlenog odgovornog projektanta, - Rješenje o određivanju vodećeg i odgovornog projektanta (glavnog i odgovornog inženjera), - Licenca vodećeg projektanta (glavnog inženjera), - Licenca odgovornog projektanta (odgovornog inženjera), - Uslovi priključaka od nadležnih organa, - Izjava o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke dokumentacije, - Projektni zadatak, i dr. u skladu sa Zakonom. b). Tekstualna i numerička dokumentacija - Tehnički izvještaj, - Tehnički uslovi za izvođenje radova, - Statički i seizmički proračun, - Specifikacija armature sa rekapitulacijom, - Specifikacija čelika i spojnih sredstava, - Predmjer i predračun svih radova. - Dokaznica mjera, - Program probnog opterecenja ; c). Grafička dokumentacija - Geodetska podloga, - Situacioni plan; - Podužni i poprečni profili,	

	eurokodova. - Sve podloge, projekti i elaborati obaveza su Ponuđača-Projektanta. - Projektnu dokumentaciju treba uraditi i predati Investitoru u četiri štampana primjerka i 7 primjeraka na CD-u (PDF format elektronski ovjeren i DWG format); PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE Za izradu projekta hidrotehničke infrastrukture koristiti: - raspoloživu usvojenu tehničku dokumentaciju kojom su obuhvaćene hidrotehničke instalacije, - urađen glavni arhitektonski i građevinski projekat objekta, - katastre postojećih podzemnih instalacija i dr, - urbanističko-tehničke uslove izdate od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine. - tehnički uslovi priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju izdati od preduzeća D.O.O ''Vodovod i kanalizacija'' Podgorica, koje treba priložiti uz projekat. Projektant je u obavezi da: - Prije izrade projektno - tehničke dokumentacije snimi i provjeri geometrijske atribute postojećih hidrotehničkih instalacija i objekata na istim, naročito na mjestima priključenja novoprojektovanih instalacija, - Novoprojektovano rješenje usaglasi sa Idejnim rješenjem cjelokupnog objekta, nakon dobijene saglasnosti Investitora i saglasnosti Gradskog arhitekte, - Prilagodi tehničko rešenje priključenja objekta, propisanim tehničkim uslovima priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju dobijenim od D.O.O.''Vodovod i kanalizacija''	- Osnove, - Planovi oplate, - Planovi armature, - Potrebni detalji u odgovarajućoj razmjeri prema propisima; - Radionička dokumentacija sa specifikacijom materijala, (ukoliko bude projektom predviđena čelična konstrukcija), detalji svih veza kod čelične konstrukcije, kao i detalji veze u odgovarajućoj razmjeri (čelik-beton) sa odgovarajućim proračunom, itd. 5. OSTALO • Prije početka izrade projektne dokumenatcije potrebno je obići predmetnu lokaciju. • Proračun konstrukcije izvršiti u skladu sa eurokodovima. • Prilikom projektovanja pridrzavati se urbanisticko -tehnickih uslova, i pravila struke; • Pedvidjeti proctor za instalacije u skladu sa uslovima nadležnih preduzeća; • Projektom predvidjeti kvalitetne materijale u pogledu nosivosti, sigurnosti i trajnosti; • Projektant treba da odabere ono rješenje koje će biti najracionalnije, a koje će istovremeno obezbijediti stabilnost , sigurnost i fuuncionalnost konstrukcije. 6. STRUKTURA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – uslovi obrade i broj primjeraka - Tehničku dokumentaciju treba uraditi na nivou Glavnog projekta. Projektna dokumentacija mora biti urađena u skladu sa Urbanističko tehničkim uslovima, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata“Sl.list Crne Gore “ broj 19/25 i 092/25, zatim u skladu sa važecim Pravilnikom o sadržini tehničke dokumentacije ,kao i drugim važećim	

	Podgorica, stanju na terenu i hidrotehničkim instalacijama (na situaciji prikazati uklapanje u postojeće stanje). - Predmjerom obuhvati sva eventualna izmještanja instalacija, a sve shodno izdatim uslovima „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica. - Mjerenje utroška vode riješiti prema uslovima nadležnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica. Položaj glavnog priključka predvideti prema datom situacionom rješenju i postojećem spoljnjem uličnom cjevovodu. Izvršiti hidraulički proračun i analizu vodovodnih i ostalih instalacija. - Kod rješenja vodovoda uzeti u obzir raspoloživi pritisak u gradskoj mreži. Voditi računa da se obezbijedi potrebni pritisak na najnepovoljnijem točećem mjestu i na požarnom hidrantu. - Prema uslovima D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica i važećem Pravilinku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara, projektom obuhvati napajanje objekta sanitarnom i protivpožarnom vodom, - Ukoliko uslovi zaštite od požara za predmetni objekat zahtijevaju sprinkler instalaciju potrebno je predvidjeti minimalno redukovani rezervoar, shodno klasi požarne opasnosti u skladu sa standardom MEST EN – 12845 i kroz projekat unutrašnjih instalacija predvidjeti kontinualnu dopunu rezervoara iz spoljašnje vodovodne mreže i prikazati njihovo povezivanje, kao i način mjerenja potrošnje te vode. - Vodovodne i kanalizacione vertikale uskladiti sa arhitektonskim rješenjem objekta. -	propisima, standardima i normativima za ovu vrstu objekata. - Prilikom projektovanja potrebna je primjena eurokodova. - Sve podloge, projekti i elaborati obaveza su Ponuđača-Projektanta. - Projektnu dokumentaciju treba uraditi i predati Investitoru u četiri štampana primjerka i 7 primjeraka na CD-u (PDF format elektronski ovjeren i DWG format); PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE Za izradu projekta hidrotehničke infrastrukture koristiti: - raspoloživu usvojenu tehničku dokumentaciju kojom su obuhvaćene hidrotehničke instalacije, - urađen glavni arhitektonski i građevinski projekat objekta, - katastre postojećih podzemnih instalacija i dr, - urbanističko-tehničke uslove izdate od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine. - tehnički uslovi priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju izdati od preduzeća D.O.O ’’Vodovod i kanalizacija’’ Podgorica, koje treba priložiti uz projekat. Projektant je u obavezi da: - Prije izrade projektno - tehničke dokumentacije snimi i provjeri geometrijske atribute postojećih hidrotehničkih instalacija i objekata na istim, naročito na mjestima priključenja novoprojektovanih instalacija, - Novoprojektovano rješenje usaglasi sa Idejnim rješenjem cjelokupnog objekta, nakon dobijene saglasnosti Investitora i saglasnosti Gradskog arhitekte, - Prilagodi tehničko rešenje priključenja objekta, propisanim tehničkim uslovima priključenja na gradski vodovod i	

	Toplu vodu u objektu riješiti tehnički ispravno, a ekonomski najpovoljnijim rješenjem sa odgovarajućom razvodnom mrežom ukoliko ima potrebe za istom. - Atmosfersku i fekalnu kanalizacionu mrežu riješiti prema uslovima priključenja dobijenim od preduzeća D.O.O.''Vodovod i kanalizacija'' Podgorica. Potrebno je riješiti i odvod vode od povremenog pranja dijela objekata i sadržaja koji to zahtijevaju. Shodno prethodnom predvidjeti separatore masti i ulja prije upuštanja voda u primarni kolektor, a slivnik prije separatora treba da ima taložnik. Shodno izdatim uslovima D.O.O. »Vodovod i kanalizacija« Podgorica, za odvođenje atmosferskih voda sa krova objekta i cijele lokacije objekta, potrebno je projektovati retenzioni bazen (upojni bunar/rov) na lokaciji predmetne parcele, a prije upuštanja u primarnu/gradsku atmosfersku kanalizaciju. - Izvršiti hidraulički proračun i analizu vodovodnih i ostalih instalacija. - Kanalizacione vertikale završiti ventilacionim kapama na krovu objekta. - Kod davanja tehničkih rješenja za kanalizaciju, voditi računa da se na projektovanoj mreži, predvide i ugrade revizioni komadi, kako bi se omogućila kontrola i održavanje mreže. Ukoliko se u okviru poslovnog sadržaja u objektu predvide kafić, restoran ili slični sadržaji, planirati tretman otpadnih voda u okviru predmetnog sadržaja, a prije upuštanja istih u fekalnu kanalizaciju, a i da bi se smanjila mogućnost	kanalizaciju dobijenim od D.O.O.''Vodovod i kanalizacija'' Podgorica, stanju na terenu i hidrotehničkim instalacijama (na situaciji prikazati uklapanje u postojeće stanje). - Predmjerom obuhvati sva eventualna izmještanja instalacija, a sve shodno izdatim uslovima „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica. - Mjerenje utroška vode riješiti prema uslovima nadležnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica. Položaj glavnog priključka predvideti prema datom situacionom rješenju i postojećem spoljnjem uličnom cjevovodu. Izvršiti hidraulički proračun i analizu vodovodnih i ostalih instalacija. - Kod rješenja vodovoda uzeti u obzir raspoloživi pritisak u gradskoj mreži. Voditi računa da se obezbijedi potrebni pritisak na najnepovoljnijem točećem mjestu i na požarnom hidrantu. - Prema uslovima D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica i važećem Pravilinku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara, projektom obuhvati napajanje objekta sanitarnom i protivpožarnom vodom, - Ukoliko uslovi zaštite od požara za predmetni objekat zahtijevaju sprinkler instalaciju potrebno je predvidjeti minimalno redukovani rezervoar, shodno klasi požarne opasnosti u skladu sa standardom MEST EN – 12845 i kroz projekat unutrašnjih instalacija predvidjeti kontinualnu dopunu rezervoara iz spoljašnje vodovodne mreže i prikazati njihovo povezivanje, kao i način mjerenja potrošnje te vode. - Vodovodne i kanalizacione vertikale uskladiti sa arhitektonskim rješenjem objekta. - Toplu vodu u objektu riješiti tehnički ispravno, a ekonomski najpovoljnijim rješenjem sa odgovarajućom razvodnom mrežom ukoliko ima potrebe za istom.	

	začepljenja od masti i ulja i sličnog sadržaja, shodno prethodnom isti obraditi projektnom dokumentacijom. - Prema izdatim uslovima priključenja preduzeća D.O.O. »Vodovod i kanalizacija« Podgorica, napominje se da nije preporučljivo priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta bez prepumpavanja na kolektor fekalne kanalizacije. - Kod izrade projekta primijeniti savremene materijale i sve uraditi u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu projekta. Izbor cijevnog materijala se vrši shodno standardizaciji materijala i opreme koji se ugrađuje na teritoriji Glavnog grada Podgorice. - Kompletnu vodovodnu mrežu projektovati od plastičnih PP cijevi i djelova sa odgovarajućom izolacijom. Kanalizacionu mrežu, predvidjeti od odgovarajućih plastičnih bešumnih PP troslojnih cijevi i djelova. Proračun i dimenzionisanje vodovodne i kanalizacione mreže mreže izvršiti prema postojećim normama i propisima. - Predmjerom radova, za betonske radove, posebno razdvojiti pozicije za gornje AB ploče (beton, oplatu i armaturu iskazati posebnim stavkama), a posebno za donje AB ploče i posebno za zidove / AB cijevi. - Predmjerom radova razdvojiti unutrašnje od spoljnih instalacija, - Usaglasiti (sinhronizovati) sve instalacije i dati grafički prikaz istih u pogodnoj razmjeri. PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE treba da sadrži sve tekstualne i	- Atmosfersku i fekalnu kanalizacionu mrežu riješiti prema uslovima priključenja dobijenim od preduzeća D.O.O.''Vodovod i kanalizacija'' Podgorica. Potrebno je riješiti i odvod vode od povremenog pranja dijela objekata i sadržaja koji to zahtijevaju. Shodno prethodnom predvidjeti separatore masti i ulja prije upuštanja voda u primarni kolektor, a slivnik prije separatora treba da ima taložnik. Shodno izdatim uslovima D.O.O. »Vodovod i kanalizacija« Podgorica, za odvođenje atmosferskih voda sa krova objekta i cijele lokacije objekta, potrebno je projektovati retenzioni bazen (upojni bunar/rov) na lokaciji predmetne parcele, a prije upuštanja u primarnu/gradsku atmosfersku kanalizaciju. - Izvršiti hidraulički proračun i analizu vodovodnih i ostalih instalacija. - Kanalizacione vertikale završiti ventilacionim kapama na krovu objekta. - Kod davanja tehničkih rješenja za kanalizaciju, voditi računa da se na projektovanoj mreži, predvide i ugrade revizioni komadi, kako bi se omogućila kontrola i održavanje mreže. Ukoliko se u okviru poslovnog sadržaja u objektu predvide kafić, restoran ili slični sadržaji, planirati tretman otpadnih voda u okviru predmetnog sadržaja, a prije upuštanja istih u fekalnu kanalizaciju, a i da bi se smanjila mogućnost začepljenja od masti i ulja i sličnog sadržaja, shodno prethodnom isti obraditi projektnom dokumentacijom. - Prema izdatim uslovima priključenja preduzeća D.O.O. »Vodovod i kanalizacija« Podgorica, napominje se da nije preporučljivo priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta bez prepumpavanja na kolektor fekalne kanalizacije. - Kod izrade projekta primijeniti savremene materijale i sve uraditi u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu	

	grafičke priloge za Glavni projekat saglasno Zakonu i Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata. PROJEKAT ELEKTRO ENERGETSKIH INSTALACIJA PROJEKAT AUTOMATIKE I ELEKTROMOTORNE INSTALACIJE Obzirom da se radi o postojećem objektu KIC Budo Tomović, za potrebe adaptacije ljetne scene na krovu objekta potrebno je prethodno da projektant obiđe objekat i ostvari kontakt sa predstavnicima investitora koji će mu predočiti postojeće stanje instalacija, kao i potrebe za njihovu zamjenu.Takođe će projektant dobiti precizne podatke o mikro lokacijama pojedinih budućih instalacija, kako bi buduća scena bila mogla nesmetano funkcionisati. Projektom obuhvatiti elektroenergetske instalacije jake struje i automatike, elektromotorne instalacije za napajanje budućeg lifta, energetske instalacije za potrebe slabe struje i termotehničkih instalacija i svih instalacija za koje postoje potrebe energetskog napajanja. Projektom elektro instalacija objekta predvidjeti : -instalaciju opšte potrošnje u odgovarajućoj IP zaštiti imajući u vidu da je scena otvorena i izložena atmosferskim uticajima, -instalaciju fukcionalne, nužne rasvjete i dekorativne rasvjete dijela fasade ako se za to odluči investitor, -instalacije scenske rasvjete i scenske tehnike, -uređaji i oprema za upravljanje sistemima scenske tehnike i rasvjete, -instalaciju gromobrana i uzemljenja (provjeriti postojeće	vrstu projekta. Izbor cijevnog materijala se vrši shodno standardizaciji materijala i opreme koji se ugrađuje na teritoriji Glavnog grada Podgorice. - Kompletnu vodovodnu mrežu projektovati od plastičnih PP cijevi i djelova sa odgovarajućom izolacijom. Kanalizacionu mrežu, predvidjeti od odgovarajućih plastičnih bešumnih PP troslojnih cijevi i djelova. Proračun i dimenzionisanje vodovodne i kanalizacione mreže mreže izvršiti prema postojećim normama i propisima. - Predmjerom radova, za betonske radove, posebno razdvojiti pozicije za gornje AB ploče (beton, oplatu i armaturu iskazati posebnim stavkama), a posebno za donje AB ploče i posebno za zidove / AB cijevi. - Predmjerom radova razdvojiti unutrašnje od spoljnih instalacija, - Usaglasiti (sinhronizovati) sve instalacije i dati grafički prikaz istih u pogodnoj razmjeri. PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za Glavni projekat saglasno Zakonu i Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata. PROJEKAT ELEKTRO ENERGETSKIH INSTALACIJA PROJEKAT AUTOMATIKE I ELEKTROMOTORNE INSTALACIJE Obzirom da se radi o postojećem objektu KIC Budo Tomović, za potrebe adaptacije ljetne scene na krovu objekta potrebno je prethodno da projektant obiđe objekat i ostvari kontakt sa predstavnicima investitora koji će mu predočiti postojeće	

	instalacije), -analizirati dosadašnji priključak na energetsku mrežu da li može da zadovolji potrebe u snazi adaptiranog objekta i ako je dugo u ekspolataciji predložiti njegovu zamjenu, - instalacije slabe i jake struje za potrebe scenske opreme, ozvučenja i rasvjete, do odgovarajućeg mjesta na bini, - za potrebe majstora tona i svijetla, potrebno je takođe dovesti instalacije jake i slabe struje i to na poziciji približno 3 metra od izlaznih vrata na terasu KIC-a (ovo je na poziciji naspram bine, cca 20 metara naspram bine u konsultaciji sa investitorom), - ostale instalacije rasvjete i napajanja za šank, toalete, kao i radnu rasvjetu, -instalacije za potrebe liftova koji se planiraju postaviti sa fasadne strane objekta, koje je potrebno povezati na rezervno napajanje u slučaju nestanka mrežnog napona na postojeći DEA, -postojeće ormare koji su dugo vremena u ekspolataciji novim projektom obraditi i predvidjeti njihovu zamjenu. Projektom predvidjeti polaganje kablova koji zadovoljavaju Zakon o zaštiti od požara i pravilnik o izgradnji (predvidjeti polaganje kablova tipa NHXHX, Fe 30 i Fe 180 i N2XHX) u skladu sa protivpožarnim propisima. Projekat uraditi u skladu sa važećim propisima i standardima, koji regulišu ovu oblast, arhitektonskim osnovama i projektnim zadatkom. Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, urbanističko tehničkim uslovima kao i drugim važećim Zakonima i propisima i pravilima struke. Projekat	stanje instalacija, kao i potrebe za njihovu zamjenu.Takođe će projektant dobiti precizne podatke o mikro lokacijama pojedinih budućih instalacija, kako bi buduća scena bila mogla nesmetano funkcionisati. Projektom obuhvatiti elektroenergetske instalacije jake struje i automatike, elektromotorne instalacije za napajanje budućeg lifta, energetske instalacije za potrebe slabe struje i termotehničkih instalacija i svih instalacija za koje postoje potrebe energetskog napajanja. Projektom elektro instalacija objekta predvidjeti : -instalaciju opšte potrošnje u odgovarajućoj IP zaštiti imajući u vidu da je scena otvorena i izložena atmosferskim uticajima, -instalaciju fukcionalne, nužne rasvjete i dekorativne rasvjete dijela fasade ako se za to odluči investitor, -instalacije scenske rasvjete i scenske tehnike, -uređaji i oprema za upravljanje sistemima scenske tehnike i rasvjete, -instalaciju gromobrana i uzemljenja (provjeriti postojeće instalacije), -analizirati dosadašnji priključak na energetsku mrežu da li može da zadovolji potrebe u snazi adaptiranog objekta i ako je dugo u ekspolataciji predložiti njegovu zamjenu, -instalacije slabe i jake struje za potrebe scenske opreme, ozvučenja i rasvjete, do odgovarajućeg mjesta na bini, - za potrebe majstora tona i svijetla, potrebno je takođe dovesti instalacije jake i slabe struje i to na poziciji približno 3 metra od izlaznih vrata na terasu KIC-a (ovo je na poziciji naspram bine, cca 20 metara naspram bine u konsultaciji sa investitorom), - ostale instalacije rasvjete i napajanja za šank, toalete, kao i	

	treba da sadrži: - Proračun svih karakterističnih veličina potrebnih za pravilan izbor uređaja i vodova elektroinstalacija i fotometrijski proračun - Situacija R 1:250 na ažurnoj geodetskoj podlozi sa rasporedom sadržaja, sa trasama kablova od mjesta priključenja - Crteže predstaviti u razmjeri R 1:50 i R 1:100 - Za sve predviđene sadržaje projektovati instalacije koje će omogućiti nesmetano i normalno funkcionisanje objekta - Obraditi sve elemente instalacija koje će omogućiti nesmetano funkcionisanje instalacija i sadržaja (šema, plan kablova, elemente opreme, detalje....) - Razmotriti mogućnosti korišćenja i dijela postojećih instalacija (napojnih kablova iz trafostanice ukoliko ih ima i sl.) ukoliko to Projektant ocijeni za opravdano - Obraditi izmještanje i usklađivanje postojećih instalacija sa novoprojektovanim sadržajima - Situacija lokacije u R 1:250, sa prikazom priključenja i odgovarajućim kotama za izvođenje - Detalji za izvođenje svih instalacija - Specifikacija opreme i materijala - Predmjer i predračun radova sa dokaznicom mjera i opisom radova - Fotometrijski proračun - Fotometrijski proračun i animacijski i izgled rasvjete fasade objekta (ako je predmet projekta po zahtjevu investitora) - Projekat treba da sadrži katalošku dokumentaciju za svu projektovanu opremu i instalacije PROJEKAT ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I/ILI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE I POVEZANE OPREME	radnu rasvjetu, -instalacije za potrebe liftova koji se planiraju postaviti sa fasadne strane objekta, koje je potrebno povezati na rezervno napajanje u slučaju nestanka mrežnog napona na postojeći DEA, -postojeće ormare koji su dugo vremena u ekspolataciji novim projektom obraditi i predvidjeti njihovu zamjenu. Projektom predvidjeti polaganje kablova koji zadovoljavaju Zakon o zaštiti od požara i pravilnik o izgradnji (predvidjeti polaganje kablova tipa NHXHX, Fe 30 i Fe 180 i N2XHX) u skladu sa protivpožarnim propisima. Projekat uraditi u skladu sa važećim propisima i standardima, koji regulišu ovu oblast, arhitektonskim osnovama i projektnim zadatkom. Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, urbanističko tehničkim uslovima kao i drugim važećim Zakonima i propisima i pravilima struke. Projekat treba da sadrži: - Proračun svih karakterističnih veličina potrebnih za pravilan izbor uređaja i vodova elektroinstalacija i fotometrijski proračun - Situacija R 1:250 na ažurnoj geodetskoj podlozi sa rasporedom sadržaja, sa trasama kablova od mjesta priključenja - Crteže predstaviti u razmjeri R 1:50 i R 1:100 - Za sve predviđene sadržaje projektovati instalacije koje će omogućiti nesmetano i normalno funkcionisanje objekta - Obraditi sve elemente instalacija koje će omogućiti	

	Projektom elektro instalacija objekta predvidjeti : -instalalcione cijevi adekvatnog presjeka za opsluživanje mobilnih Audio i Video Sistema, -instalaciju video nadzora, -instalaciju automatske dojave požara (priključak na postjeću automatsku protivpožarnu centralu), -instalaciju ozvučenja, -instalaciju TK priključaka, - SKS sistem (struktuirani kablovski sistem), - telefoniski aparati, (priključak na postjeću telefonsku centalu) - kontrolu pristupa, - instalaciju protiprovale - za potrebe ovog objekta predvidjeti nabavku i ugradnju UPS uređaja, kao i dizel električnog agregata (kontejnerski-spoljašnji) ili za unutrašnje smještanje ukoliko je projektom previđena tehnička prostorija za tu namjenu. - Projektom predvidjeti polaganje kablova koji zadovoljavaju Evropske standarde i Zakon o zaštiti od požara i pravilnik o izgradnji (predvidjeti polaganje halogen free kablova) kako to protivpožarnim Elaboratom bude definisano. - Projekat uraditi u skladu sa važećim propisima i standardima, koji regulišu ovu oblast, arhitektonskim osnovama i projektnim zadatkom. Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, urbanističko tehničkim uslovima kao i drugim važećim Zakonima i propisima i pravilima struke. Geodetske podloge: Projektant je u obavezi da snimi postojeće stanje u R 1:250 i da priloži preglednu situaciju intervencija „ruši se“, „sanira se-ojačava“, „dodaje se“ i sl. Propisi i standardi:	nesmetano funkcionisanje instalacija i sadržaja (šema, plan kablova, elemente opreme, detalje....) - Razmotriti mogućnosti korišćenja i dijela postojećih instalacija (napojnih kablova iz trafostanice ukoliko ih ima i sl.) ukoliko to Projektant ocijeni za opravdano - Obraditi izmještanje i usklađivanje postojećih instalacija sa novoprojektovanim sadržajima - Situacija lokacije u R 1:250, sa prikazom priključenja i odgovarajućim kotama za izvođenje - Detalji za izvođenje svih instalacija - Specifikacija opreme i materijala - Predmjer i predračun radova sa dokaznicom mjera i opisom radova - Fotometrijski proračun - Fotometrijski proračun i animacijski i izgled rasvjete fasade objekta (ako je predmet projekta po zahtjevu investitora) - Projekat treba da sadrži katalošku dokumentaciju za svu projektovanu opremu i instalacije PROJEKAT ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I/ILI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE I POVEZANE OPREME Projektom elektro instalacija objekta predvidjeti : -instalalcione cijevi adekvatnog presjeka za opsluživanje mobilnih Audio i Video Sistema, -instalaciju video nadzora, -instalaciju automatske dojave požara (priključak na postjeću	

	Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu objekata, tj. crnogorske standarde MEST. Posebno obratiti pažnju na pravilnike o tehničkim zahtjevima za zaštitu objekta od požara i eksplozija. Za definisanje pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima i standardima, osnovama i uslovima datim u Projektnom zadatku, preporučuje se korišćenje tehničkih uslova i normativa datih u propisima zemalja članica Evropske unije. Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata Uslovi izrade Glavnog projekta Projektant je u obavezi da uradi Glavni projekat sa detaljima izvođenja. Cjelokupna grafička dokumentacija mora biti predstavljena u digitalnoj formi koja je kompatibilna sa programom AutoCad. Kompletni Glavni projekat treba upakovati u format A4. Svi grafički prilozi moraju biti potpisani i ovjereni od strane vodećeg i odgovornog Projektanta sa naslovom crteža, datumom izrade, brojevima lista i razmjerom. Projektant je dužan izraditi 3 primjerka projektne dokumentacije u analognom obliku i 7 primjeraka u digitalnom obliku. Primjerci projekta predate u digitalnoj i analognoj formi moraju biti identični po sadržini. Dokumentacija predata u digitalnoj formi mora biti dostavljena u zaštićenom (pdf) i otvorenom formatu (dwg), u suprotnom će se smatrati nepotpunom. Završne odredbe Tokom rada,	automatsku protivpožarnu centralu), -instalaciju ozvučenja, -instalaciju TK priključaka, - SKS sistem (struktuirani kablovski sistem), - telefoniski aparati, (priključak na postjeću telefonsku centalu) - kontrolu pristupa, - instalaciju protiprovale - za potrebe ovog objekta predvidjeti nabavku i ugradnju UPS uređaja, kao i dizel električnog agregata (kontejnerski-spoljašnji) ili za unutrašnje smještanje ukoliko je projektom previđena tehnička prostorija za tu namjenu. - Projektom predvidjeti polaganje kablova koji zadovoljavaju Evropske standarde i Zakon o zaštiti od požara i pravilnik o izgradnji (predvidjeti polaganje halogen free kablova) kako to protivpožarnim Elaboratom bude definisano. - Projekat uraditi u skladu sa važećim propisima i standardima, koji regulišu ovu oblast, arhitektonskim osnovama i projektnim zadatkom. Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, urbanističko tehničkim uslovima kao i drugim važećim Zakonima i propisima i pravilima struke. Geodetske podloge: Projektant je u obavezi da snimi postojeće stanje u R 1:250 i da priloži preglednu situaciju intervencija „ruši se“, „sanira se-ojačava“, „dodaje se“ i sl. Propisi i standardi:	

	Projektant je dužan sarađivati sa Investitorom po pitanju predviđenih tehničkih rješenja, tehnološkim i organizacionim potrebama i redovno obavještavati Investitora o napredovanju radova na projektu. Projektant je dužan da, nakon formiranja Komisije za kontrolu tehničke dokumentacije, u roku koji odredi Komisija, ukloni sve eventualne nedostatke, kako bi se od strane Komisije za kontrolu tehničke dokumentacije dobilo pozitivno mišljenje. Ukoliko se tokom izvođenja radova uoče izvjesni nedostaci u samom projektu, odgovorni projektant je u obavezi da dostavi nedostajuće detalje ili izvrši usaglašavanja i slično, bez obzira na izvršenu tehničku kontrolu istog.	Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu objekata, tj. crnogorske standarde MEST. Posebno obratiti pažnju na pravilnike o tehničkim zahtjevima za zaštitu objekta od požara i eksplozija. Za definisanje pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima i standardima, osnovama i uslovima datim u Projektnom zadatku, preporučuje se korišćenje tehničkih uslova i normativa datih u propisima zemalja članica Evropske unije. Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata Uslovi izrade Glavnog projekta Projektant je u obavezi da uradi Glavni projekat sa detaljima izvođenja. Cjelokupna grafička dokumentacija mora biti predstavljena u digitalnoj formi koja je kompatibilna sa programom AutoCad. Kompletni Glavni projekat treba upakovati u format A4. Svi grafički prilozi moraju biti potpisani i ovjereni od strane vodećeg i odgovornog Projektanta sa naslovom crteža, datumom izrade, brojevima lista i razmjerom. Projektant je dužan izraditi 3 primjerka projektne dokumentacije u analognom obliku i 7 primjeraka u digitalnom obliku. Primjerci projekta predate u digitalnoj i analognoj formi moraju biti identični po sadržini. Dokumentacija predata u digitalnoj formi mora biti dostavljena u zaštićenom (pdf) i otvorenom formatu (dwg), u suprotnom će se smatrati nepotpunom.	

		Završne odredbe Tokom rada, Projektant je dužan sarađivati sa Investitorom po pitanju predviđenih tehničkih rješenja, tehnološkim i organizacionim potrebama i redovno obavještavati Investitora o napredovanju radova na projektu. Projektant je dužan da, nakon formiranja Komisije za kontrolu tehničke dokumentacije, u roku koji odredi Komisija, ukloni sve eventualne nedostatke, kako bi se od strane Komisije za kontrolu tehničke dokumentacije dobilo pozitivno mišljenje. Ukoliko se tokom izvođenja radova uoče izvjesni nedostaci u samom projektu, odgovorni projektant je u obavezi da dostavi nedostajuće detalje ili izvrši usaglašavanja i slično, bez obzira na izvršenu tehničku kontrolu istog.	