

PREGLED POSTUPKA #106502

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/325-020
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/325-020
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	sanacija dijela krova na zgradi Opštine Kotor
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragana Kaščelan
Kontakt	032/325-020
Datum objave	30.12.2025. 17:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	sanacija dijela krova na zgradi Opštine Kotor	30.12.2025 17:00	23.01.2026 11:00	23.01.2026 11:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA KOTOR sanacija dijela krova na zgradi Opštine Kotor 45453100 - Sanacijski radovi	7.000,00 EUR	1.470,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uslove za učestvovanje u postupku jednostavne nabavke privredni subjekat dokazuje izjavom koja je sačinjena na propisanom obrascu, podnijeta u elektronskom obliku i koja je potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. U izjavi moraju biti navedeni svi traženi podaci o postupku jednostavne nabavke.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 21 dan od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana potpune realizacije ugovora i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Kotor, Stari grad 317, Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta , u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 092/25). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25, 092/25)	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje jednog licenciranog arhitektu ili licenciranog građevinskog inženjera. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza za navedena stručna lica: -licence stručnih lica u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 019/25, 092/25); -potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; -dokaz o načinu angažovanja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).

Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 6.870,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	rušenje i demontaža	Skidanje crijepa kanalice i letava, uključujući i demontažu drvene krovne konsrtrukcije Skinuti crijep, letve i ostalu drvenu građu spustiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju bez obzira na udaljenost deponije. Obračun po m ² skinutog crijepa sa letvama, mjerano po kosini,skupa sa demontirantažom drvene krovne konstrukcije.	16,50 m2
2	rušenje i demontaža	Obilježavanje i pažljivo skidanje (dizanje) kamenih ploča koje čine horizontalne kotale izvedene po vrhu kamenih, fasadnih zidova, skupa sa uklanjanjem maltera i kamena iznad ploča, vodeći računa da se sačuvaju kamene ploče radi kasnije upotrebe. Skinute kamene ploče očistiti od maltera i složiti na najbližem mjestu do ponovne upotrebe, a neupotrebljiv materijal (šut) prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju, bez obzira na udaljenost. Obračun po m ¹ skinutih kotala od kamenih ploča po datom opisu. Napomena: ova stavka se računa ukoliko se ustanovi da su kotali urađeni od kamena.	5,00 m
		Izrada hidroizolacije preko ravnog, neprohodnom krovu, na	

3	hidroizolaterski radovi	koji se postavlja drvena podkonstrukcija za montažu sendvič panela. Hidroizolacija se sastoji od jednog hladnog premaza bitulitom i dva sloja kvalitetnih, bituminiziranih traka koje se vare cijelom površinom za podlogu i međusobno, sa preklopima od 10 cm. Prvi (donji) sloj se radi sa bituminiziranim trakama Kondor V4 („Izolirka,,), sa uloškom od staklenog voala koji je sa obje strane obložen plastomern bitumenom (modifikovanim sa APP-om), i zaštićen polietilenskom folijom. Drugi (gornji) sloj se radi sa bituminiziranim trakama Kondorflex Reflex P5 („Fragmat,,) sa uloškom od polietilenskog filca, koje su sa jedne zaštićene sa lako topljivom polietilenskom folijom, a sa druge (gornje) strane je izveden mineralni posip od škriljca u boji po izboru projektanta (bordo, zelena, siva i bijela). Hidroizolaciju podići i zavariti uz zidove visočijeg dijela objekta sa tri strane krova i zavariti . Obračun po m² izvedene hidroizolacije po datom opisu, računajući i nabavku potrebnog materijala. Izrada aktivne parne brane na ravnoj ploči ispod podkonstrukcije za krov. Parnu branu izvesti sa folijom ojačanom polietilenskim vlaknima i mrežom otpornom na kidanje i sa alu prevlakom, naziva Homeseal LDS 200 ALU plus. Folija u rolnama se polaže preko ab ploče sa preklopima od 10 cm, a preko svih preklopa i spojeva se lijepi samoljepljiva, paronepropusna traka. Parnu branu (foliju) treba podići uz zidove visočijeg dijela objekta sa tri strane krova i zalijepiti sa samoljepljivom	36,00 m2
---	-------------------------	---	----------

		trakom. Obračun po m² izvedene aktivne parne brane po datom opisu i u svemu po uputstvu proizvođača, računajući i nabavku i transport potrebnog materijala.	
4	tesarski radovi	Ugradnja drvenih (jelovih), rezanih greda II klase, presjeka 12x14 cm, koje se polažu i propisno pričvršćuju . Drvene grede prije upotrebe premazati sa žižolinom 2x, koje pričvrstiti preko ab krovnihi ploča i zidova uz upotrebu odgovarajućih, tvorničkih, pocinčanih L profila. Obračun po m¹ ugrađenih drvenih greda po datom opisu, računajući i nabavku i transport potrebnog materijala.	40,00 m
5	limarski radovi	Opšivanje zidnih uvala na krovu sa aluminijumskim limom d=0,8 mm, razvijene širine 40 cm. Ova stavke se odnosi na uvala koje se pojavljuju između panela i zidova visočijeg dijela objekta. Opšivanje raditi tako što će se jedna strana opšivke (lima) podvući ispod panela za 20-30 cm, a druga podići uz zid i propisno pričvrstiti. Obračun po m¹ opšivenih zidnih uvala po datom opisu.	11,20 m
6	limarski radovi	Izrada oluka na predmetnom dijelu krova Izrada i ugradnja polukružnih visećih aluminijumskih oluka prečnika 15 cm, koje raditi od pocinčanog lima d=0,55 mm. Ponuđenom cijenom predviđena je i nabavka te ugradnja nosača (kuka) preko kojih se polažu i fiksiraju viseći oluci, koje izvesti od pocinčane trake. Obračun po m¹ ugrađenih visećih oluka po datom opisu. Izrada oluka na predmetnom dijelu krova	5,30 m

7	limarski radovi	Izrada oluka na višijem dijelu krova, koji se naslanjaju na predmetni dio krova Izrada i ugradnja polukružnih visećih aluminijumskih oluka prečnika 15 cm, koje raditi od pocinčanog lima d=0,55 mm. Ponudjenom cijenom predviđena je i nabavka te ugradnja nosača (kuka) preko kojih se polažu i fiksiraju viseći oluci, koje izvesti od pocinčane trake. Izrada oluka na višijem dijelu krova, koji se naslanjaju na predmetni dio krova.	6,90 m
8	limarski radovi	Izrada i ugradnja olučnih vertikal prečnika 10 cm, koje raditi od al. lima. Ponudjenom cijenom predviđena je i nabavka te ugradnja tvorničkih obujmica sa gumenim dihtungom kojima se olučne vertikale fiksiraju uz zidove. Obujmice se ankerišu u fasadne zidove na propisnom međusobnom rastojanju (cca 2 m). Obračun po m¹ ugrađenih olučnih vertikal po datom opisu.	30,00 m

9	krovopokrivački radovi	Nabavka i polaganje krovnih panela (sendvič panela) imitacija crijepa preko izvedene podkonstrukcije iz stavke III/1. Krovni paneli posjeduju visoku otpornost na vremenske uslove (vjetar, mraz, kišu I UV zrake). Jednostavni su za ugradnju. Podloga mora biti ravna I čvrsta za postavljanje sendvič panela. Paneli se režu prema dimenzijama krova I polažu od dna prema vrhu. Sa time se omogućava da se paneli pravilno preklapaju kako bi se omogućila vodonepropustnost I čvrstoća. "Paneli se obično pričvršćuju vijcima ili kopčama, ovisno o specifičnim preporukama proizvođača i dizajnu panela. Pričvršćivanje se provodi duž svakog preklapanja kako bi se osigurala čvrsta veza i stabilnost panela na krovu." Nakon što su paneli postavljeni, dodaju se završni elementi kao što su kapice za greben, rubovi i okapnice. Obračun po m² ugrađenih panela po datom opisu (mjereno po kosini) i u svemu po uputstvu proizvođača, računajući i nabavku potrebnog materijala.	16,50 m2
---	------------------------	--	----------