

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

A13-25 Izgradnja prve faze natkrivenog sportskog objekta

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA MOJKOVAC

PIB:

02007100

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost obaveznog uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog/ izdate na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, koje/ koju će Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke tražiti u postupku provjere podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznog uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta izdatog od strane organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, koji će Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke tražiti u postupku provjere podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: licence projektanta i izvođača radova koje izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to: a) Rukovodilac građenja – licencirani građevinski inženjer smjer konstruktivni ili licencirani inženjer za arhitektonsku djelatnost b) Odgovorni inženjer građenja – minimum jedno lice struke (djelatnost) arhitektonske (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu (arhitektonska vrsta radova) c) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer konstruktivni (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu (građevinska vrsta radova – konstrukcija), d) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer hidrotehnike (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova	Stručna i tehnička sposobnost

na objektu – (građevinska vrsta radova- hidrotehnika)

e) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, smjer energetika (elektroenergetika) (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu – (elektrotehnička vrsta radova – energetika),;

f) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer saobraćaj (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu – (građevinska vrsta radova-saobraćaj)

g) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) mašinstva, (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu – (mašinska vrsta radova)

h) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedan inženjer geodezije, (najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija geodetske struke), koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu (geodetska vrsta radova). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će radi

utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova tražiti sljedeće dokaze: licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 19/25 i 92/25) za lica iz tačke a), b), c), d), e), f), g) i h) , dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom za lica iz tačke a), b), c), d), e), f), g) i h) i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore Gore za lica iz tačke a), b), c), d), e), f), g) i h). NAPOMENA: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 19/25 i 92/25) rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova.	
Mjesto izvršenja: KP 374/3, 375/3, 375/2, 374/7, 374/3, 378/2 KO Mojkovac	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 15 dana od ovjere privremene situacije za izvršene radove, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja: preko privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova.	Način plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Nadzorni organ vršiće stalni stručni nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvaliteta materijala i radova, a Izvođač je dužan da postupi po svim osnovanim primjedbama i nalogima Nadzornog organa i otkloni primjećene nedostatke u roku koji mu odredi Nadzorni organ. Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i prema stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove obavi kvalitetom i/ili materijalom koji nezadovoljava, dužan je na zahtjev Naručioca da izvrši popravke, o svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi izvedeni poboljšanim kvalitetom, Naručilac nije obavezan da nadoknadi cijenu. Naručilac (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti Komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi izvođač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi Naručilac. Eventualne naknadne i nepredviđene radove, izvođač mora najaviti prije izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan dostaviti dopunske ponude, a na zahtjev Naručioca mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu i Naručiocu (nadzor). Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost Naručioca i nadzornog organa za izvođenje tih radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
---	---

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 (devedeset) dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama iz prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju će Naručilac aktivirati garanciju ponude. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem minimum dvije a maksimum pet potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Vrijednost radova po referenci mora minimalno iznositi 100.000,00 eura bez PDV-a. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji vodovoda. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili sanaciji vodovoda. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude. Referentni ugovor se mora odnositi na izgradnju i/ili rekonstrukciju isključivo jednog objekta.	Stručna i tehnička sposobnost

Rok za završetak predmetnih radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao. NAPOMENA: Za neopravdanost u kašnjenju i nepoštovanje roka realizacije ugovorenih radova Izvođač plaća penale od 0,5 ‰ dnevno od ukupne vrijednosti radova, a najviše 5% ukupne vrijednosti radova, što ne uskraćuje pravo Naručioca na naknadu štete, niti na naplatu garancije date na ime obezbjeđenja dobrog izvršenja posla. Šteta koju prouzrokuje Izvođač prilikom izvođenja samih radova i šteta koja nastane krivicom Izvođača zbog kašnjenja u izvođenju radova pada na teret Izvođača.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD

Garancija ponude: Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca, Trg Ljubomira Bakoča br. 4, 84205 Mojkovac, prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Napomena: Na osnovu člana 97 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, u slučaju produženja roka za podnošenje ponuda iz člana 94 st. 3 i 7 i člana 115 stav 7 ovog zakona, garancija ponude koja je ispravno sačinjena u odnosu na prethodni rok važenja ponude, validna je, pod uslovom da je ponuđač dužan, da nakon otvaranja ponuda na zahtjev naručioca, produži važenje garancije do potrebnog roka.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost obaveznog uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog/ izdate na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, koje/ koju će Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke tražiti u postupku provjere podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznog uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta izdatog od strane organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, koji će Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke tražiti u postupku provjere podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: licence projektanta i izvođača radova koje izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to: a) Rukovodilac građenja – licencirani građevinski inženjer smjer konstruktivni ili licencirani inženjer za arhitektonsku djelatnost b) Odgovorni inženjer građenja – minimum jedno lice struke (djelatnost) arhitektonske (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu (arhitektonska vrsta radova) c) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer konstruktivni (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu (građevinska vrsta radova – konstrukcija), d) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer hidrotehnike (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova	Stručna i tehnička sposobnost

na objektu – (građevinska vrsta radova- hidrotehnika)

e) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, smjer energetika (elektroenergetika) (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu – (elektrotehnička vrsta radova – energetika),;

f) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer saobraćaj (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu – (građevinska vrsta radova-saobraćaj)

g) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedno lice struke (djelatnost) mašinstva, (najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacije), koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu – (mašinska vrsta radova)

h) Odgovorni inženjer građenja- minimum jedan inženjer geodezije, (najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija geodetske struke), koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25 i 92/25) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu (geodetska vrsta radova). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će radi

utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova tražiti sljedeće dokaze: licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 19/25 i 92/25) za lica iz tačke a), b), c), d), e), f), g) i h) , dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom za lica iz tačke a), b), c), d), e), f), g) i h) i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore Gore za lica iz tačke a), b), c), d), e), f), g) i h). NAPOMENA: U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 19/25 i 92/25) rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova.	
Mjesto izvršenja: KP 374/3, 375/3, 375/2, 374/7, 374/3, 378/2 KO Mojkovac	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 15 dana od ovjere privremene situacije za izvršene radove, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja: preko privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova.	Način plaćanja

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Nadzorni organ vršiće stalni stručni nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvaliteta materijala i radova, a Izvođač je dužan da postupi po svim osnovanim primjedbama i nalogima Nadzornog organa i otkloni primjećene nedostatke u roku koji mu odredi Nadzorni organ. Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i prema stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove obavi kvalitetom i/ili materijalom koji nezadovoljava, dužan je na zahtjev Naručioca da izvrši popravke, o svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi izvedeni poboljšanim kvalitetom, Naručilac nije obavezan da nadoknadi cijenu. Naručilac (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti Komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi izvođač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi Naručilac. Eventualne naknadne i nepredviđene radove, izvođač mora najaviti prije izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan dostaviti dopunske ponude, a na zahtjev Naručioca mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu i Naručiocu (nadzor). Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost Naručioca i nadzornog organa za izvođenje tih radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
---	---

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 (devedeset) dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama iz prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju će Naručilac aktivirati garanciju ponude. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Rok za završetak predmetnih radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao. NAPOMENA: Za neopravdanost u kašnjenju i nepoštovanje roka realizacije ugovorenih radova Izvođač plaća penale od 0,5 ‰ dnevno od ukupne vrijednosti radova, a najviše 5% ukupne vrijednosti radova, što ne uskraćuje pravo Naručioca na naknadu štete, niti na naplatu garancije date na ime obezbjeđenja dobrog izvršenja posla. Šteta koju prouzrokuje Izvođač prilikom izvođenja samih radova i šteta koja nastane krivicom Izvođača zbog kašnjenja u izvođenju radova pada na teret Izvođača.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD

Garancija ponude: Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca, Trg Ljubomira Bakoča br. 4, 84205 Mojkovac, prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Napomena: Na osnovu člana 97 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, u slučaju produženja roka za podnošenje ponuda iz člana 94 st. 3 i 7 i člana 115 stav 7 ovog zakona, garancija ponude koja je ispravno sačinjena u odnosu na prethodni rok važenja ponude, validna je, pod uslovom da je ponuđač dužan, da nakon otvaranja ponuda na zahtjev naručioca, produži važenje garancije do potrebnog roka.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Garantni rok. Ponuđač sa ponuđenim najdužim garantnim rokom na kompletno izvedene radove dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova}(K) = (\text{ponuđeni garantni rok} / \text{najduži ponuđeni garantni rok}) \times 10$ Napomena: Ponuđač je dužan da se izjasni o garantnom roku na kompletno izvedene radove koji ne smije biti kraći od 24 mjeseca niti duži od 60 mjeseci od dana dobijanja završnog izvještaja Nadzornog organa i primopredaje izvedenih radova. Ponuđač koji ponudi garantni rok kraći od 24 mjeseca, odnosno duži od 60 mjeseci dobiće 0 bodova. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan da navede garantni rok na kompletno izvedene radove u mjesecima. Sva oštećenja koja bi se pojavila u tom periodu, zbog nesolidne izrade ili lošeg materijala, Izvođač je dužan otkloniti bez naknade.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Garantni rok. Ponuđač sa ponuđenim najdužim garantnim rokom na kompletno izvedene radove dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova(K) = (ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok) x 10 Napomena: Ponuđač je dužan da se izjasni o garantnom roku na kompletno izvedene radove koji ne smije biti kraći od 24 mjeseca niti duži od 60 mjeseci od dana dobijanja završnog izvještaja Nadzornog organa i primopredaje izvedenih radova. Ponuđač koji ponudi garantni rok kraći od 24 mjeseca, odnosno duži od 60 mjeseci dobiće 0 bodova. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan da navede garantni rok na kompletno izvedene radove u mjesecima. Sva oštećenja koja bi se pojavila u tom periodu, zbog nesolidne izrade ili lošeg materijala, Izvođač je dužan otkloniti bez naknade.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
165289.26	1	Zemljani radovi	Raščišćavanje terena i priprema za mašinski iskop.	2200.00	M2
	2	Zemljani radovi	Široki mašinski iskop zemlje III kategorije u gabaritima 61mx 34,5m, do kote nivelete 799,6mn ,, sa odvozom zemlje na deponiju udaljenosti do 10km. U cijenu ulazi i ravnjanje iskopa kao i njegovo nabijanje do zbojenosti tla (40-60 Mpa).	1555.00	M2
	3	Zemljani radovi	(Prva faza) Nabavka, transport, nasipanje, nivelisanje i nabijanje prirodne mješavine čistog šljunka sa maksimalnim zrnom do 32mm preko dna iskopa u sloju debljine d=10cm i zbijanje mehaničkim sredstvima.	211.00	M3

165289.26	4	Zemljani radovi	(Druga faza) Nabavka, transport, nasipanje, nivelisanje i nabijanje prirodne mješavine čistog šljunka sa maksimalnim zrnem do 32mm oko temeljnih stopa ali ne gdje dolaze temeljne grede u debljini d=85cm i zbijanje mehaničkim sredstvima.U ovu fazu se uključuje i nabacivanje šljunka oko temeljnih greda sa nabijanjem nakon njihovog završetka.	1700.00	M3
	5	Zemljani radovi	Nabavka, transport, nasipanje, nivelisanje i nabijanje prirodne mješavine čistog šljunka sa maksimalnim zrnem do 4-16mm unutar gabarita objekta u sloju 10cm, a preko prethodno nabijenog krupnijeg tampon.Nabijanje tampona vršiti mehaničkim sredstvima do zbijenosti od Ms-70MPa.	130.00	M3
	6	Betonski radovi	Nabavka betona,transport i ugradnja "mršavog" sloja betona marke C16/20 (MB20) debljine 7cm ispod temeljnih stopa a preko nabijenog šljunka.Površinu betona izglacati i iznivelisati.	15.10	M3
	7	Betonski radovi	Nabavka betona,transport i ugradnja "mršavog" sloja betona marke C16/20 (MB20) debljine 5cm ispod temeljnih greda a preko nabijenog šljunka.Površinu betona izglacati i iznivelisati.	2.00	M3
	8	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja betona marke C20/25 (MB25) armiranobetonskih temeljnih stopa u glatkoj oplati . U cijenu uračunati montažu i demontažu oplate.	84.00	M3
	9	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja betona u glatkoj oplati armiranobetonskih stubova iznad temeljnih stopa, betonom C20/25(MB 25). U cijenu uračunati montažu i demontažu oplate.	20.00	M3
	10	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja betona u glatkoj oplati armiranobetonskih temeljnih greda, betonom C20/25 (MB 25).U cijenu uračunati montažu i demontažu oplate.	22.00	M3
	11	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja betona u glatkoj oplati armiranobetonske podne ploče debljine d=15cm, betonom C20/25 (MB 25).U cijenu uračunati montažu i demontažu oplate.	196.60	M3

165289.26	12	Betonski radovi	Nabavka, čišćenje, sečenje, mašinsko savijanje i montaža armature prema projektu i statičkim detaljima. Obračun po kg. RA 400/500 GA 240/360 MA 500/560	11500.00	kg
	13	Hidroizolacija	Nabavka i ugradnja čepovane folije, na dijelu temeljnih traka, kao mehaničke zaštite hidroizolacije. Obračun po m2.	160.00	M2
	14	Hidroizolacija	Nabavka i postavljanje hidroizolacije - pvc membrane na AB ploči prizemlja, tipa Sikalastic 612 ili sl. Hidroizolaciju raditi na očišćenoj podlozi, prethodno pripremljenoj za apliciranje hidroizolacije. U cijenu uračunato i postavljanje polietilenske parne brane.	1500.00	M2
	15	Električne Instalacije	Mašinski iskop rova za polaganje kablova i iskop rupa za temelje stubova, bez obzira na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima iz suglasnost vlasnika instalacija. Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku; 5x0,6x0,6x0,6+111x0,8x0,4x0,9.	35.00	M3

165289.26	16	Električne Instalacije	Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova (ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inženjer. Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u svim kategorijama zemljišta: 111x0,8x0,4x0,1 m3 3,55.	3.55	M3
	17	Električne Instalacije	Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji su dimenzija 0,6x0,6x0,6m i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije odnosno tri cijevi na mjestima račvanja fi 70 mm, l = 0,8 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući nerđajuću traku, RH1 30x3,5 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara. Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona: 5x0,6x0,6x0,6	1.08	M3

165289.26	18	Električne Instalacije	Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10-15 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10-15 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: 111x0,4x0,3	13.32	M3
	19	Električne Instalacije	Zatrpavanje rovova šljunkom na mjestima predviđenih za sobračajnice, lokacijama kablovskih kanalizacija, kao i na mjestima gdje je planiran trotoar. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Postići zbijenost do modula stišljivosti $M_s=40,0 \text{ MN/m}^2$ i stepena zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak $S_z \geq 98\%$. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracione ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po 1m3 iskopa : 111x0,4x0,5.	22.20	M3
	20	Električne Instalacije	Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti veći ili jednak 60 MN/m2. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa : 111x0,4x0,2 m3	8.80	M3
	21	Električne Instalacije	Uredjenje zemljišta sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa 1.25x(111x0,4x0,8)	44.40	M3

165289.26	22	Električne Instalacije	Isporučka i polaganje napojnih kablova za spoljno osvjtljenje, u pripremljeni kablovski rov, kroz položene kablovice i temelje stubova. Stavka obuhvata, razvlačenje kablova i povezivanje na priključnim pločama stubova. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom dužnom metru kablova (prije nabavke kablova provjeriti dužinu nakon obelježavanja trase kablova i stubnih mjesta instalacije javnog osvjtljenja) a plaća se po dužnom metru položenog kablova tipa: PP00 4x4 mm ² , 0,6/1kV.	140.00	M1
	23	Električne Instalacije	Isporučka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kablova u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):	122.00	kom
	24	Električne Instalacije	Isporučka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak santimetara (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Ukoliko se u istom rovu polaže više od jednog kablova iznad svakog kablova je potrebno postaviti pojedinačno pozor traku.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake:	111.00	M1

165289.26	25	Električne Instalacije	Isporučka i polaganje nerđajuće trake, RH1 30x3,5 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Metalne stubove povezati na traku. Traka se u rovu polaže nasatice. U roveve se polaže jedna traka, zajednička za komplet instalaciju. Ukoliko se prilikom iskopa naidje na uzemljenje neke druge instalacije obavezno je potrebno izvršiti njihovo povezivanje na propisan način uz prethodnu obradu kontaktne površine. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položene trake (sa potrebnim brojem ukrasnih komada i ostalog sitnog materijala).	131.00	m
	26	Električne Instalacije	Povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem objekta duž trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrasnim komadima traka-traka JUS N.B4.936	1.00	paus
	27	Električne Instalacije	Nabavka trasnport i ugradnja čeličnih konusnih okruglih stubova ukupne visine 5,00m, tip KRS-A-5 , izrađen od čelika S 235JR, sa limenim poklopcem za otvor priključne ploče sa antivandal vijkom i okapnicom, otvori na anker ploči su elipsasti (4 otvora), sa mogućnošću podešavanja na temelju +10mm. Uz stub se isporučuju ankeri, matice i plastične kape za zaštitu ankera. Materijal: S235JR (telo stuba: konusna okrugla cev izrađena iz jednog komada uzdužnim zavarivanjem) proizvođača Amiga Kraljevo ili ekvivalent.	5.00	kom
	28	Električne Instalacije	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal.	1.00	paus

165289.26	29	Vodovod	Ručni iskop kanala van objekta u materijalu III i IV kategorije, u uskom iskopu za polaganje vodovodnih cijevi van objekta do priključka na spoljni cjevovod. Prosječna širina iskopa je 0.7m. Prosječna dubina rova je 0.7m. Iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu cjevovoda. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obručavanja materijala iz iskopa. Iskop zemlje za ugradnju vodomjernog šahta. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom stanju.	25.00	M3
	30	Vodovod	Nabavka transport i ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi u rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 10cm, pa ga poravnati u predviđenom nagibu. Nakon polaganja cijevi i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm. Plaća se po m3 ugradjenog pijeska.	5.00	M3
	31	Vodovod	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi računa da materijal bude što sitniji. Obračun zatrpavanja izvršiće se u sraslom zbijenim stanju po m³.	17.00	M3
	32	Vodovod	Utovar i transport viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju sa grubim planiranjem na mjestu istovara. Plaćanje se vrši po m³ prevezene i isplanirane zemlje.	9.00	M3

165289.26	33	Vodovod	Izrada vodomjernog sahta. Zidovi i dno šahta od nabijenog betona MB20. Preko šahta AB ploča krstasto armirana debljine 15cm od MB30, sa otvorom prečnika 60mm za ugradnju poklopca sa okvirom. Zidovi i dno šahta od nabijenog betona debljine 15 cm. Zidove uraditi u dvostranoj oplati, u dnu šahta drenažni kootvor 50x50cm. Šaht svijetlog otvora 1.2X1,2.Obračun po komadu izvedenog šahta.	1.00	kom
	34	Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja vodomjera sa daljinskim očitavanjem (radijski sistem) prema uslovima JP Vodovod i kanalizacija. Vodomjeri se ugrađuju u vodovodnom oknu.Cijenom je obuhvaćen sav neophodan fitting i radna snaga. Cijenom su obuhvaćeni i svi fazonski komadi i armature u skladu sa grafičkim prilogom. Obračun po komadu. Vodomjer 25 mm.	1.00	kom
	35	Vodovod	Nabavka,transport i ugradnja PEHD cijevi van objekta . Vodovodne cijevi su standarda za radne pritiske NP 10 bara PE 32. Cijevi i fazonski komadi se spajaju čeonim varenjem. Obračun po m'.	120.00	M1
	36	Vodovod	Nabavka transport i ugradnja zaštitnih PVC cijevi na mjestima prodora cijevi kroz spoljne AB zidove, DN32 l=0.5m. Obračun po komadu.	1.00	kom
	37	Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja pumpe za povišenje pritiska .Cijenom je obuhvaćen sav neophodan fitting i radna snaga. Cijenom su obuhvaćeni i svi fazonski komadi i armature u skladu sa grafičkim prilogom. Obračun po komadu.	1.00	kom

165289.26	38	Fekalna kanalizacija	Ručni iskop kanala u materijalu III i IV kategorije, u uskom iskopu za polaganje polipropilenskih kanalizacionih cijevi . Prosječna širina iskopa je 0.8m. Prosječna dubina rova je 1.4m. Iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu kanala. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju.	50.00	M3
	39	Fekalna kanalizacija	Po izvršenom planiranju dna rovova a prije polaganja cijevi postaviti podlogu od pijeska debljine 10cm u niveleti podužnih profila. Nakon montaže cijevi i ispitivanja na vododrživost cijevi zatrpati pijeskom oko i iznad tjemena da visina sloja pijeska iznosi minimum 10cm.	15.00	M3
	40	Fekalna kanalizacija	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevi kao i prohodnost cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u sloju 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi računa da materijal bude što sitniji kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Obračun količine zatrpavanja po m ³ .	35.00	M3
	41	Fekalna kanalizacija	Odvoz i planiranje preostale zemlje iz iskopa izvršiće se na najbližu gradsku deponiju. Plaćanje se vrši po m ³ prevezene i planirane zemlje.	30.00	M3
	42	Fekalna kanalizacija	Nabavka transport i ugradnja materijala za ugradnju revizionog okna sa poklopcem. Jedinичnom cijenom je obuhvaćen sav kojima se obezbedjuje potpuno stavljanje okna u funkciju. Obračun po komadu.	3.00	kom

165289.26	43	Fekalna kanalizacija	Nabavka,transport i montaža PVC cijevi DN 160 mm za uličnu kanalizaciju nosivosti SN4. Cijevi montirati na propisno ugrađenoj podlozi od pijeska. Plaća se po m1 ugrađene cijevi.	40.00	m
	44	Fekalna kanalizacija	Nabavka I montaža bioprečištača kapaciteta do 15 ES. Obracun po komadu.	1.00	kom
	45	Fekalna kanalizacija	Nabavka materijala, transport i izgradnja upojnog bunara u skladu sa tehničkim prilogom. Obračun po komadu.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
165289.26	1	Zemljani radovi	Raščišćavanje terena i priprema za mašinski iskop.	2200.00	M2
	2	Zemljani radovi	Široki mašinski iskop zemlje III kategorije u gabaritima 61mx 34,5m, do kote nivelete 799,6mn ,, sa odvozom zemlje na deponiju udaljenosti do 10km. U cijenu ulazi i ravnjanje iskopa kao i njegovo nabijanje do zbojenosti tla (40-60 Mpa).	1555.00	M2
	3	Zemljani radovi	(Prva faza) Nabavka, transport, nasipanje, nivelisanje i nabijanje prirodne mješavine čistog šljunka sa maksimalnim zrnom do 32mm preko dna iskopa u sloju debljine d=10cm i zbijanje mehaničkim sredstvima.	211.00	M3
	4	Zemljani radovi	(Druga faza) Nabavka, transport, nasipanje, nivelisanje i nabijanje prirodne mješavine čistog šljunka sa maksimalnim zrnom do 32mm oko temeljnih stopa ali ne gdje dolaze temeljne grede u debljini d-85cm i zbijanje mehaničkim sredstvima.U ovu fazu se uključuje i nabacivanje šljunka oko temeljnih greda sa nabijanjem nakon njihovog završetka.	1700.00	M3

165289.26	5	Zemljani radovi	Nabavka, transport, nasipanje, nivelisanje i nabijanje prirodne mješavine čistog šljunka sa maksimalnim zrnem do 4-16mm unutar gabarita objekta u sloju 10cm, a preko prethodno nabijenog krupnijeg tampon.Nabijanje tampona vršiti mehaničkim sredstvima do zbijenosti od Ms-70MPa.	130.00	M3
	6	Betonski radovi	Nabavka betona,transport i ugradnja "mršavog" sloja betona marke C16/20 (MB20) debljine 7cm ispod temeljnih stopa a preko nabijenog šljunka.Površinu betona izgllačati i iznivelisati.	15.10	M3
	7	Betonski radovi	Nabavka betona,transport i ugradnja "mršavog" sloja betona marke C16/20 (MB20) debljine 5cm ispod temeljnih greda a preko nabijenog šljunka.Površinu betona izgllačati i iznivelisati.	2.00	M3
	8	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja betona marke C20/25 (MB25) armiranobetonskih temeljnih stopa u glatkoj oplati . U cijenu uračunati montažu i demontažu oplate.	84.00	M3
	9	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja betona u glatkoj oplati armiranobetonskih stubova iznad temeljnih stopa, betonom C20/25(MB 25). U cijenu uračunati montažu i demontažu oplate.	20.00	M3
	10	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja betona u glatkoj oplati armiranobetonskih temeljnih greda, betonom C20/25 (MB 25).U cijenu uračunati montažu i demontažu oplate.	22.00	M3
	11	Betonski radovi	Nabavka,transport i ugradnja betona u glatkoj oplati armiranobetonske podne ploče debljine d=15cm, betonom C20/25 (MB 25).U cijenu uračunati montažu i demontažu oplate.	196.60	M3
	12	Betonski radovi	Nabavka, čišćenje, sečenje, mašinsko savijanje i montaža armature prema projektu i statičkim detaljima. Obračun po kg. RA 400/500 GA 240/360 MA 500/560	11500.00	kg
	13	Hidroizolacija	Nabavka i ugradnja čepovane folije, na dijelu temeljnih traka, kao mehaničke zaštite hidroizolacije. Obračun po m2.	160.00	M2

165289.26	14	Hidroizolacija	Nabavka i postavljanje hidroizolacije - pvc membrane na AB ploči prizemlja, tipa Sikalastic 612 ili sl. Hidroizolaciju raditi na očišćenoj podlozi, prethodno pripremljenoj za apliciranje hidroizolacije. U cijenu uračunato i postavljanje polietilenske parne brane.	1500.00	M2
	15	Električne Instalacije	Mašinski iskop rova za polaganje kablova i iskop rupa za temelje stubova, bez obzira na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima iz suglasnost vlasnika instalacija. Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku; 5x0,6x0,6x0,6+111x0,8x0,4x0,9.	35.00	M3
	16	Električne Instalacije	Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova (ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inženjer. Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u svim kategorijama zemljišta: 111x0,8x0,4x0,1 m3 3,55.	3.55	M3

165289.26	17	Električne Instalacije	Isporučka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji su dimenzija 0,6x0,6x0,6m i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije odnosno tri cijevi na mjestima račvanja ϕ 70 mm, l = 0,8 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući nerđajuću traku, RH1 30x3,5 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara. Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona: 5x0,6x0,6x0,6	1.08	M3
	18	Električne Instalacije	Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10-15 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10-15 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: 111x0,4x0,3	13.32	M3

165289.26	19	Električne Instalacije	Zatrpavanje rovova šljunkom na mjestima predviđenih za sobračajnice, lokacijama kablovskih kanalizacija, kao i na mjestima gdje je planiran trotoar. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Postići zbijenost do modula stišljivosti $M_s=40,0\text{ MN/m}^2$ i stepena zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak $S_z \geq 98\%$. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracione ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po 1m3 iskopa : 111x0,4x0,5.	22.20	M3
	20	Električne Instalacije	Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti veći ili jednak 60 MN/m2. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa : 111x0,4x0,2 m3	8.80	M3
	21	Električne Instalacije	Uredjenje zemljišta sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa 1.25x(111x0,4x0,8)	44.40	M3
	22	Električne Instalacije	Isporuka i polaganje napojnih kablova za spoljno osvjetljenje, u pripremljeni kablovski rov, kroz položene kablovice i temelje stubova. Stavka obuhvata, razvlačenje kabla i povezivanje na priključnim pločama stubova. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom dužnom metru kabla (prije nabavke kabla provjeriti dužinu nakon obelježavanja trase kabla i stubnih mjesta instalacije javnog osvjetljenja) a plaća se po dužnom metru položenog kabla tipa: PP00 4x4 mm2, 0,6/1kV.	140.00	M1

165289.26	23	Električne Instalacije	Isporuka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):	122.00	kom
	24	Električne Instalacije	Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlor a i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od dvadesetak santimetara (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Ukoliko se u istom rovu polaže više od jednog kabla iznad svakog kabla je potrebno postaviti pojedinačno pozor traku.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake:	111.00	M1
	25	Električne Instalacije	Isporuka i polaganje nerđajuće trake, RH1 30x3,5 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Metalne stubove povezati na traku. Traka se u rovu polaže nasatice. U rove se polaže jedna traka, zajednička za komplet instalaciju. Ukoliko se prilikom iskopa naidje na uzemljenje neke druge instalacije obavezno je potrebno izvršiti njihovo povezivanje na propisan način uz prethodnu obradu kontaktne površine. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položene trake (sa potrebnim brojem ukrasnih komada i ostalog sitnog materijala).	131.00	m
	26	Električne Instalacije	Povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem objekta duž trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4.936	1.00	paus

165289.26	27	Električne Instalacije	Nabavka trasnport i ugradnja čeličnih konusnih okruglih stubova ukupne visine 5,00m, tip KRS-A-5 , izrađen od čelika S 235JR, sa limenim poklopcem za otvor priključne ploče sa antivandal vijkom i okapnicom, otvori na anker ploči su elipsasti (4 otvora), sa mogućnošću podešavanja na temelju +10mm. Uz stub se isporučuju ankeri, matice i plastične kape za zaštitu ankera. Materijal: S235JR (telo stuba: konusna okrugla cev izrađena iz jednog komada uzdužnim zavarivanjem) proizvođača Amiga Kraljevo ili ekvivalent.	5.00	kom
	28	Električne Instalacije	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal.	1.00	paus
	29	Vodovod	Ručni iskop kanala van objekta u materijalu III i IV kategorije, u uskom iskopu za polaganje vodovodnih cijevi van objekta do priključka na spoljni cjevovod. Prosječna širina iskopa je 0.7m. Prosječna dubina rova je 0.7m. Iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu cjevovoda. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obručavanja materijala iz iskopa. Iskop zemlje za ugradnju vodomjernog šahta. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom stanju.	25.00	M3
	30	Vodovod	Nabavka transport i ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi u rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 10cm, pa ga poravnati u predviđenom nagibu. Nakon polaganja cijevi i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm. Plaća se po m3 ugradjenog pijeska.	5.00	M3

165289.26	31	Vodovod	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi računa da materijal bude što sitniji. Obračun zatrpavanja izvršiće se u sraslom zbijenim stanju po m³.	17.00	M3
	32	Vodovod	Utovar i transport viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju sa grubim planiranjem na mjestu istovara. Plaćanje se vrši po m³ prevezene i isplanirane zemlje.	9.00	M3
	33	Vodovod	Izrada vodomjernog sahta. Zidovi i dno šahta od nabijenog betona MB20. Preko šahta AB ploča krstasto armirana debljine 15cm od MB30, sa otvorom prečnika 60mm za ugradnju poklopca sa okvirom. Zidovi i dno šahta od nabijenog betona debljine 15 cm. Zidove uraditi u dvostranoj oplati, u dnu šahta drenažni kootvor 50x50cm. Šaht svijetlog otvora 1.2X1,2. Obračun po komadu izvedenog šahta.	1.00	kom
	34	Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja vodomjera sa daljinskim očitavanjem (radijski sistem) prema uslovima JP Vodovod i kanalizacija. Vodomjeri se ugrađuju u vodovodnom oknu. Cijenom je obuhvaćen sav neophodan fitting i radna snaga. Cijenom su obuhvaćeni i svi fazonski komadi i armature u skladu sa grafičkim prilogom. Obračun po komadu. Vodomjer 25 mm.	1.00	kom
	35	Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja PEHD cijevi van objekta . Vodovodne cijevi su standarda za radne pritiske NP 10 bara PE 32. Cijevi i fazonski komadi se spajaju čeonim varenjem. Obračun po m'.	120.00	M1
	36	Vodovod	Nabavka transport i ugradnja zaštitnih PVC cijevi na mjestima prodora cijevi kroz spoljne AB zidove, DN32 l=0.5m. Obračun po komadu.	1.00	kom

165289.26	37	Vodovod	Nabavka, transport i ugradnja pumpe za povišenje pritiska .Cijenom je obuhvaćen sav neophodan fitting i radna snaga. Cijenom su obuhvaćeni i svi fazonski komadi i armature u skladu sa grafičkim prilogom. Obračun po komadu.	1.00	kom
	38	Fekalna kanalizacija	Ručni iskop kananala u materijalu III i IV kategorije, u uskom iskopu za polaganje polipropilenskih kanalizacionih cijevi . Prosječna širina iskopa je 0.8m. Prosječna dubina rova je 1.4m. Iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montažu kanala. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju.	50.00	M3
	39	Fekalna kanalizacija	Po izvršenom planiranju dna rovova a prije polaganja cijevi postaviti podlogu od pijeska debljine 10cm u niveleti podužnih profila. Nakon montaže cijevi i ispitivanja na vododrživost cijevi zatrpati pijeskom oko i iznad tjemena da visina sloja pijeska iznosi minimum 10cm.	15.00	M3
	40	Fekalna kanalizacija	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevi kao i prohodnost cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u sloju 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi računa da materijal bude što sitniji kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Obračun količine zatrpavanja po m ³ .	35.00	M3
	41	Fekalna kanalizacija	Odvoz i planiranje preostale zemlje iz iskopa izvršiće se na najbližu gradsku deponiju. Plaćanje se vrši po m ³ prevezene i planirane zemlje.	30.00	M3

165289.26	42	Fekalna kanalizacija	Nabavka transport i ugradnja materijala za ugradnju revizionog okna sa poklopcem. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav kojima se obezbeđuje potpuno stavljanje okna u funkciju. Obračun po komadu.	3.00	kom
	43	Fekalna kanalizacija	Nabavka,transport i montaža PVC cijevi DN 160 mm za uličnu kanalizaciju nosivosti SN4. Cijevi montirati na propisno ugrađenoj podlozi od pijeska. Plaća se po m1 ugrađene cijevi.	40.00	m
	44	Fekalna kanalizacija	Nabavka i montaža bioprečištača kapaciteta do 15 ES. Obracun po komadu.	1.00	kom
	45	Fekalna kanalizacija	Nabavka materijala, transport i izgradnja upojnog bunara u skladu sa tehničkim prilogom. Obračun po komadu.	1.00	kom

Izveštaj generisan 13.01.2026 07:31