

PREGLED POSTUPKA #107006

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	SANACIJA DONJEG PUTA U ĐENOVIĆIMA
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	19.01.2026. 13:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	SANACIJA DONJEG PUTA U ĐENOVIĆIMA	19.01.2026 13:45	23.01.2026 09:00	23.01.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, definisano Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 10 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Đenovići	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: virmanski, u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: postavljanje i održavanje poslovnih prostorija na gradilištu, nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata; obezbjeđenje gradilišta; obezbjeđenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje instrumenata, opreme i mehanizacije; osiguranje objekta i radne snage; raščišćavanje terena po završetku radova; sve troškove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta ugrađenih materijala i opreme i izvedenih radova; obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja u toku izvođenja radova; skladištenje, čuvanje i zaštitu materijala, opreme i već izvedenih radova od oštećenja do primopredaje radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Obezbeđenje deponije je obaveza Izvođača radova.	Drugi uslovi
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 30.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ZEMLJANI RADOVI	Mašinsko rezanje postojećeg asfalta/betona motosjekačicom zbog uklapanja površina sa novim asfaltom. Obračun po m1 isječenog asfalta.	15,00 m1
2	ZEMLJANI RADOVI	Masinski iskop tamponskog sloja prosjecne debljine d=30 cm sa odvozom na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m3 iskopanog materijala računato u zbijenom stanju.	75,00 m3
3	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje iz trupa puta za potporni zid, temelj i bunare sa odvozom materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m3 iskopanog materijala računato u zbijenom stanju.	90,00 m3
4	ZEMLJANI RADOVI	Skidanje betonske krune sjevernog obodnog zida puta prosjecne debljine, d=5-6cm. Obračun po m1 odrađene pozicije.	50,00 m1
5	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucaničkog zastora u trup puta. Obračun po m3 nasutog materijala	80,00 m3
6	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje sloja tucanickog zastora prosjecne debljine, d=10cm. Obračun po m2 nasutog materijala.	220,00 m2

7	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30 za izradu temelja zida poprečnog presjeka dimenzija 50x80cm, sa bunarima dim. 100x70x70cm. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	25,00 m3
8	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30 za izradu zida širine 25cm, prosječne visine 1,1m. U cijenu uračunati montažu potrebne dvostrane oplata. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	16,00 m2
9	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje ploče puta betonom marke MB30 u sloju debljine d=15cm. U cjenju uračunati njegu i održavanje betona. Put treba izvesti sa potrebnim podužnim i poprečnim nagibom, završne kote niže 5cm u odnosu na postojeći asfalt. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranog puta.	220,00 m2
10	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport materijala, izrada oplata i betoniranje nove krune sjevernog obodnog zida prosjecne širine b=25cm i debljine d=8cm, markom betona MB30. Obračun po m1 odrađene pozicije.	50,00 m1
11	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport materijala, izrada oplata i betoniranje kanala unutrašnjih dimenzija 30x70 cm na kraju saniranog dijela saobraćajnice. Pozicija podrazumjeva i čišćenje kanala ukoliko je potrebno. Obračun po m1 odrađene pozicije.	10,00 m1
12	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Nivelisanje postojećih šahti na potrebnu kotu. U cjenju uračunati sav potreban materijal, akat i rad. Obračun po komadu odrađenog šahta.	10,00 kom

13	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Kanalisanje postojećih instalacija (internet, ulična rasvjeta i slično) ukoliko se za to ukaže potreba. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun paušalno.	1,00 paušal
14	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport, prenos, sječenje i ugradnja armaturnih mreža i šipki. Obračun po kg ugrađene armature.	3000,00 kg