RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Broj: 02/1-503/8
Pljevlja, 21.01.2026. godine
Veza sa 22609/1 od 30.12.2026.godine.

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", broj 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Rudnika uglja AD Pljevlja, donosi

IZMJENA br.1
U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
broj, 096/25.1-02/1-22609/4 od 31.12.2025. god. za otvoreni postupak javne nabavke
Izrada projekta izmještanja i izmještanje TS 35/6 kV Tvrdaš,
kao i izrada glavnog projekta izgradnje i izgradnja 35 kV dalekovoda

1. U vezi sa Pojašnjenja br.1,u Tenderskoj dokumentaciji broj **096/25.1-02/1-22609/4 od 31.12.2025. godine**, u tački 2. u dijelu **Napomena 1**: dodaje se **podtačka c)** i glasi:

c) Na sledećem linku https://fromsmash.com/Pjh1aKRaDk-dt može se preuzeti dodatnu dokumentaciju (link je vremenski ograničen do 27.01.2026.godine,i isti će biti produžen):

- *Jednopolnu šemu možete preuzeti na linku (dokumentacija-Tvrdaš JPS).*
- *Projekat izvedenog stanja se može preuzeti na linku (dokumentacija-projekat izvedenog stanja).*
- *Tipovi i dimenzije temelja za limene kontejnere možete preuzeti na linku (dokumentacija-glavni projekat konstrukcije).*
- *Dimenzije i specifikacije kablovskih kanala takođe možete preuzeti na linku (dokumentacija-glavni projekat konstrukcije).*

Do dodatne infornacije u vezi pitanja iz Pojašnjenja br.1

- *TS „Tvrdaš" kompletno je rekonstruisana 2018.godine, postojeći kablovi su u dobrom stanju, i potrebno ih je zadržati.*
- *Konstrukcija ograde postojeće TS - betoski stubovi - žičana mreža*
- *Zidove između transformatora izraditi kao na postojećoj lokaciji-Betonsko platno*
- *Treći transformator se ne koristi,pa nije potrebna izgradnja jame za treći transformator.*
- *Na novoj lokaciji nije predviđen ni jedan prateći objekat osim objekta trafostanice.*
- *Nakon montaže na novoj lokaciji potrebno je uraditi sva funkcionalna ispitivanja prije puštanja trafostanice u rad.*
- *Prilikom izrade Glavnog projekta izmještanja TS Tvrdaš potrebno je definisati minimalnu širinu pristupnog puta koji ne mora biti asfaltiran,dok je staze unutar restriktivne zone potrebno asfaltirati,a nosivost i min. širinu staze definisati projektom.*
- *U sklopu navedenih radova predviđena je demontaža postojećih transformatora, i montaža na novoj lokaciji.*
- *Potrebno je projektovanje novog temeljnog uzemljivača i polaganje na novoj lokaciji*
- *Prilikom izrade, Glavnog projekta izmještanja TS Tvrdaš i Glavnog projekta za izgradnju 35 kV dalekovoda TS Potrlica i TS Tvrdaš (nova lokacija),potrebno je definisati vrijednost specifične strujne staze za ponuđene izolatore zavisno od naponskog nivoa, i skladu sa preporukama proizvođača izolatora. (izolatori na transformatorima se ne mijenjaju).*

- *Priključak novoizgrađenog dalekovoda izvesti sa postojeće kablovske strukture. (dalekovodnog stuba iznad „TS Potrlica).*

NAPOMENA: *Napomenom 1 i Napomenom 2, u tački 2 Tenderske dokumentacije broj 096/25.1-02/1-22609/4 od 31.12.2025. godine,Naručilac je predvidio da Ponuđači mogu* ***izvršiti obilazak i uvid u stanje*** *postojećeg postrojenja TS 35/6kV Tvrdaš, i dalekovoda 35kV Potrlica -Tvrdaš, po prethodno dostavljenom pisanom zahtjevu i dogovoru sa predstavnicima Naručioca o vremenu obilaska postrojenja,* ***radnim danima od 07 do 15h,*** *na lokaciji PK Potrlica- Rudnik uglja AD Pljevlja.*

2. U Tenderskoj dokumentaciji broj **096/25.1-02/1-22609/4 od 31.12.2025. godine,** tačka 9 definisao:"Način,mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda", mijenja se i glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **09.02.2026.godine do 12 sati.**
Otvaranje ponuda održaće se dana 09.02.2026.godine u 12 : 00 sati.
☒ Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.
Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatera najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa **09.02.2025.godine** do **12:00 sati.**

3. Ostale odredbe tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od petnaest dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Duško Leković, predsjednik