

PREGLED POSTUPKA #107202

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLAV
PIB	02006090
E-mail	kabinet@plav.me
Telefon	051/251-420
Internet adresa	www.plav.me
Fax	051/251-420
Adresa	Čaršiska bb
Grad	Plav
Poštanski broj	84325

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje groblja Hrankovića
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Alen Hakanjin
Kontakt	067/517-355
Datum objave	29.01.2026. 14:15

Napomena

Pod pojmom uređenje groblja podrazumijevaju se radovi na izgradnji" MUSALA ZA DZENAZU" na Hrankovića groblju

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje groblja Hrankovića	29.01.2026 14:15	04.02.2026 12:00	04.02.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA PLAV Uređenje groblja Hrankovića 45000000 - Građevinski radovi	37.190,00 EUR	7.809,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: licenciranog građevinskog inženjera, konstruktivnog smjera, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – faza konstruktivac; licenciranog građevinskog inženjera, arhitekture, koji će rukovoditi izvođenjem radova i koji će biti u funkciji odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - faza arhitektura. Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). U ponudi je obavezno dostaviti potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za inženjere. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.	Stručna i tehnička sposobnost
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: do 30 dana, računajući od dana prihvatanja ovjerene situacije.	Rok plaćanja
Rok izvršenja Ugovora je: 30 radnih dana od uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Opština Plav ul. Čaršiska bb., najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **37.190,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Opšti radovi na objektu-ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE :Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehničkom elaboratu,cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.	Mašinski iskop zemlje za prilagođavanje terena novoprojektovanom objektu, ivice iskopa izvesti vertikalno. Zemlju odvoziti na najbliže odlagalište. U cijenu po jedinici mjere je uračunato i eventualno crpljenje vode, a sve u skladu i prema opštim uslovima za ovu vrstu radova. Troškovi transporta su uračunati u cijenu. Obračun po m3.	5,00 m3
2	Radovi na Objektu	Nabavka, nasipanje i zbijanje prirodne mešavine šljunka ispod temeljne ploče objekta, u sloju debljine d=15 cm. Obračun po m3.	5,00 m3
3	Betonski i armirano betonski radovi- ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE, Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.	Betoniranje armirano betonske temeljne ploče debljine 15 cm betonom MB 30 u zemljanom iskopu. Troškovi ugradnje su uračunati u cijenu. Obračun po m3.	10,00 m3

4	Betonski i armirano betonski radovi	"Izrada oplata, armiranje i betoniranje stubova i cirklaža dimenzija 0.30x0.45, marka betona MB30."	10,00 m3
5	Betonski i armirano betonski radovi	"Izrada oplata, armiranje i betoniranje završnog cirklaža dimenzija 0.30x0.45, marka betona MB30."	3,00 m3
6	Betonski i armirano betonski radovi	Šalovanje, armiranje i betoniranje postolja za mejta	1,00 m3
7	Armirački radovi	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature i zavarenih mreža svih kvaliteta u svemu prema statičkom proračunu i detaljinim nacrtima armature. Obračun po kg.	1865,00 kg
8	Tesarski i pokrivački radovi	Oplata, daščana, ravne armirano betonske ravne ploče. Četvorostrana daščana oplata betonskih / armirano betonskih stubova. Oplata, daščana, armirano betonske površine postolja za mejta. Obračun po m3 betona.	23,00 m3
9	Tesarski i pokrivački radovi	Letvisanje krova letvama 50/30 mm, na razmaku od 35 cm za jednostruko pokrivanje trapezastim limom Pan-T40, RAL7016. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.	128,00 m2
10	Tesarski i pokrivački radovi	Letvisanje krova letvama 50/20 mm, na razmaku od 35 cm za jednostruko pokrivanje trapezastim limom Pan-T40, RAL7016. Letvisanje suvim pravim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.	128,00 m2
11	Tesarski i pokrivački radovi	Izrada drvene krovne konstrukcije od rezane camove gradje prve klase u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Obračun po m3	6,50 m3
12	Tesarski i pokrivački radovi	Izrada dascane obloge daskama debljine 2.5cm preko cijele krovne površine. Obračun po m2 mjereno po kosini krova.	128,00 m2
13	Hidroizolaterski radovi	Nabavka i ugradnja vodonepropusne folije za krov	128,00 m2

14	Hidroizolaterski radovi	"Ugradnja hidroizolacije na armiranobetonskoj podlozi na postolju za mejta. Armiranobetonsku podlogu prethodno očistiti i ukloniti sve nepravilnosti, potom nanositi kompozitnu masu četkom, direktno na podlogu u 3 sloja. Sika - sikalastic-560. Obračun po m2 ugrađene hidroizolacije."	2,00 m2
15	Limarski radovi	Nabavka i ugradnja vodonepropusne folije za krov	128,00 m2
16	Keramičarski radovi- Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele i ostale troškove i zaradu preduzeća.	Nabavka, transport i ugradnja podnih kamenih pločica dimenzija 30x50 I klase. Boja i ton po izboru investitora. Postavljanje na lijepak. Obračun po m2.	43,00 m2
17	Keramičarski radovi	Nabavka, transport i ugradnja granita dimenzija 0.60x2 I klase za postolje za mejta. Boja i ton po izboru investitora. Postavljanje na lijepak. Obračun po m2.	2,00 m2
18	Elektro-radovi - ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA - Elektro-radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele i ostale troškove i zaradu preduzeća.	ELEKTRO RADOVI -Nabavka materijala i izrada grubih i finih elektroinstalacija objektu.	1,00 paušal
19	Fasaderski radovi	Gletovanje stubova, i bojanje poludisperzionim bojama u tonu po izboru investitora, sa svim potrebnim predradnjama. Nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklapom na nosačima stubova, a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora. Obračun po m2 fasade.	106,80 m2

20	"PREDRAČUN RADOVA-SAOBRAĆAJ- ADAPTACIJA PUTA NA HRANKOVIĆA MEZARJE U DUŽINI CCA 300M, U ZAHVATU PUP-a, OPŠTINA PLAV:" - Gornji stroj:	"Nabavka, transport i ugradnja oborenih betonskih ivičnjaka 18/24 x 100, ivičnjake postaviti na obje strane saobraćajnice. Isti se postavljaju na betonu marke MB25, a zatim pristupiti zalivanju fuga sa finalnom obradom u cementnom malteru ili sitnozrnim betonom. Sve komplet uradjeno po ovom opisu obračunava se po m' uradjenih ivičnjaka."	560,00 m
21	Ravi na pješačkoj stazi	Iskop zemlje treće kategorije za izradu pješačke staze dužine 68m, širine 1.44m. Dubina iskopa d=10cm (63x1.40x0.20)	17,64 m3
22	Ravi na pješačkoj stazi	Izrada nasipa od materijala koji ima zadovoljavajuće tehničke specifikacije (63x1.40x0.20)	17,64 m3
23	Ravi na pješačkoj stazi	Nabavka, transport I razastiranje frakcije 0-22 mm tampona sa drobiličnog postojenja sa motornim vibracionim valjkom sa sabijanjem sve do postizanja zbijenosti od Ms=70-80 Mpa, debljina tampona iznosi d=10 cm u sabijenom stanju (63x1.40x0.10)	8,82 m3