

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izrada nadstrešnice na memorijalnom trgu, na lokaciji
Novo gradsko groblje na Čemovskom polju u Podgorici
Faza 1

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA

PIB:

02407515

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: licence projektanta i izvođača radova koje izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije), stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: - Jedno lice struke (djelatnosti) građevinske - smjer konstruktivni, koje posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore. - Jedno lice struke (djelatnosti) arhitektonske, koje posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore. - Jedno lice struke (djelatnosti) geodezije, za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/07, "Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18). Napomena: Privredni subjekat je dužan da u ponudi navede ime i prezime: - Rukovodioca građenja koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini, - odgovornih inženjera građenja koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova. Rukovodilac građenja koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. 8. marta bb, Podgorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora odnosno izvođenja radova je 40 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač će biti uveden u posao u roku od 5 dana od dana prijave radova građevinskom inspektoru. Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora je: Gradsko groblje - Faza 1 na Čemovskom polju u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora. Izvođač će privremene mjesečne situacije dostaviti Naručiocu najkasnije do 5 - og dana u mjesecu za prethodni mjesec u kome su završeni predmetni radovi. Izvođač će privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju dostaviti Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika nakon završenih radova. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 5 (pet) dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Nakon potvrde i ovjere, primljena situacija će biti proslijeđena Naručiocu na verifikaciju i plaćanje.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Garantni rok za kompletne izvedene radove je minimum 24 mjeseca i počinje da počinje da teče od dana primopredaje objekta. Ponuđač je dužan da se izjasni o garantnom roku za kompletne izvedene radove. Garantni rok za kompletne izvedene radove se iskazuje u mjesecima.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će shodno Zakonu o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), obezbijediti stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova, o čemu će na vrijeme pisanim putem obavijestiti Izvođača. Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora. Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova. Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim predmjerom radova iz Tenderske dokumentacije i Ponudom dovede u ispravno stanje. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome bez odlaganja obavijestiti Naručioca i nadležni inspekcijski organ i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Stručnog nadzora obezbjedjuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača. Ukoliko se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala i opreme ili kvalitet izvedenih radova ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvršiocu da nekvalitetni materijal ili opremu zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje, a sve o trošku Izvođača. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva stručnog nadzora ne otkloni uočene nedostatke, odnosno ukoliko nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tom obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
--	---

Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "opis predmeta nabavke" imaju "naziv brenda ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24 od 06.09.2024. godine), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG", br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Od ponuđača se zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude u koloni "Odgovor", ukoliko nudi ekvivalent navede naziv proizvođača i briše riječi „ili ekvivalent".	Drugi uslovi
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom i to: licence projektanta i izvođača radova koje izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije), stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: - Jedno lice struke (djelatnosti) građevinske - smjer konstruktivni, koje posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore. - Jedno lice struke (djelatnosti) arhitektonske, koje posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore. - Jedno lice struke (djelatnosti) geodezije, koje posjeduje licencu potrebnu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i da je član Inženjerske komore Crne Gore. Napomena: Privredni subjekat je dužan da u ponudi navede ime i prezime: - Rukovodioca građenja koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini, - odgovornih inženjera građenja koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova. Rukovodilac građenja koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu.	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. 8. marta bb, Podgorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora odnosno izvođenja radova je 40 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač će biti uveden u posao u roku od 5 dana od dana prijave radova građevinskom inspektor. Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora je: Gradsko groblje - Faza 1 na Čemovskom polju u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora. Izvođač će privremene mjesečne situacije dostaviti Naručiocu najkasnije do 5 - og dana u mjesecu za prethodni mjesec u kome su završeni predmetni radovi. Izvođač će privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju dostaviti Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika nakon završenih radova. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 5 (pet) dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Nakon potvrde i ovjere, primljena situacija će biti proslijeđena Naručiocu na verifikaciju i plaćanje.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Garantni rok za kompletne izvedene radove je minimum 24 mjeseca i počinje da počinje da teče od dana primopredaje objekta. Ponudlač je dužan da se izjasni o garantnom roku za kompletne izvedene radove. Garantni rok za kompletne izvedene radove se iskazuje u mjesecima.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će shodno Zakonu o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), obezbijediti stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova, o čemu će na vrijeme pisanim putem obavijestiti Izvođača. Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora. Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova. Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim predmjerom radova iz Tenderske dokumentacije i Ponudom dovede u ispravno stanje. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome bez odlaganja obavijestiti Naručioca i nadležni inspekcijski organ i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Stručnog nadzora obezbjedjuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača. Ukoliko se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala i opreme ili kvalitet izvedenih radova ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvršiocu da nekvalitetni materijal ili opremu zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje, a sve o trošku Izvođača. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva stručnog nadzora ne otkloni uočene nedostatke, odnosno ukoliko nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tom obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
--	---

Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "opis predmeta nabavke" imaju "naziv brenda ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24 od 06.09.2024. godine), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG", br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Od ponuđača se zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude u koloni "Odgovor", ukoliko nudi ekvivalent navede naziv proizvođača i briše riječi „ili ekvivalent".	Drugi uslovi
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Najduži ponuđeni garantni rok na kompletne izvedene radove dobija maksimalan broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rokom na kompletne izvedene radove po formuli: Broj bodova (K2) = Ponuđeni garantni rok na kompletne izvedene radove / najveći ponuđeni garantni rok na kompletne izvedene radove x 20. Napomena: Ponuđeni garantni rok na kompletne izvedene radove ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok, iskazan u mjesecima.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Najduži ponuđeni garantni rok na kompletne izvedene radove dobija maksimalan broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rokom na kompletne izvedene radove po formuli: Broj bodova (K2) = Ponuđeni garantni rok na kompletne izvedene radove / najveći ponuđeni garantni rok na kompletne izvedene radove x 20. Napomena: Ponuđeni garantni rok na kompletne izvedene radove ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok, iskazan u mjesecima.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

87210.08	1	Pripremni radovi	Geodetsko obilježavanje objekta. Obračun se vrši paušalno.	1.00	paušal
	2	Zemljani radovi	Mašinski i ručni iskop zemlje za temelje objekta, u terenu u svim kategorijama u širokom otkopu (95% mašinski, 5% ručno). Iskop vršiti pod kosinom 0,9 m šire od gabarita osnove iskopa, sa obezbeđenjem strana iskopa. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Jedinična cijena obuhvata kontrolu zbijenosti tla. Dio selektovanog materijala iz iskopa deponovati na gradilišnu deponiju i kasnije koristiti za nasipanje ako je to moguće. Obračun po m ³ , mjereno uraslo.	168.00	m3
	3	Zemljani radovi	Odvoz viška iskopane zemlje van gradilišta na deponiju koju odredi Investitor udaljenosti do 500 m, kompletno sa utovarom, transportom i istovarom na privremenu deponiju. U obračun uzeta količina zemlje u samoniklom stanju. Koeficijent rastresitosti ušao u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. Obračun po m ³ , mjereno uraslo.	188.30	m3
	4	Zemljani radovi	Nabavka i razastiranje tampon sloja - šljunka debljine 15cm ispod betonskih elemenata na tlu. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	7.65	m3
	5	Zemljani radovi	Nasipanje materijala iz iskopa oko temelja sa propisnim zbijanjem. Obračun po m3 .	119.00	m3
	6	Betonski radovi	Izrada libažnog sloja betona debljine 5cm preko dobro uvaljanog tampon sloja. Libažni sloj dobro nivelisati i odraditi betonom marke MB 15. Obračun po m ³	5.10	m3

87210.08	7	Betonski radovi	Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 30./temelji 1.7*3*0.7, naglavnice 0.3*0.6*0.3 Izraditi oplatu i temeljnu ploču armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi i oplata. Obračun po m³.	36.24	m3
	8	Betonski radovi	Izrada armirano betonskih vertikalnih zidova d=20cm , h =58 betonom marke MB 30.Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi i oplata. Obračun po m³.	4.29	m3
	9	Betonski radovi	Izrada armirano betonskih ramova betonom marke MB 30. Izraditi oplatu i ramove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi i oplata. Obračun po m³.	9.51	m3
	10	Betonski radovi	Izrada armirano betonskihi kosih zidova za klupe , debljine 12 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i zidove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači, pomoćna skela. Obračun po m3	2.66	m3
	11	Betonski radovi	Izrada armirano betonskihi ravnih ploča za klupe , debljine 12 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, pomoćna skela. Obračun po m².	22.80	m2
	12	Betonski radovi	Izrada armirano betonske krovne ploče u padu 2% , debljine 14cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači, pomoćna skela. Obračun po m².	138.42	m2

87210.08	13	Betonski radovi	Izrada armirano betonskih vertikalnih krovnih atika d=12cm , h =35cm betonom marke MB 30. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi i oplata.	1.89	m3
	14	Armirački radovi	Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, savijanje i montaža armature B500B u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Na oplatu prije betoniranja postaviti plastične podmetače-distancere. Cijena obuhvata nabavku, transport i ugradnju armature i pomoćnih elemenata (distancera). Šipke B500B	6664.40	kg
	15	Armirački radovi	Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, savijanje i montaža armature B500B u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Na oplatu prije betoniranja postaviti plastične podmetače-distancere. Cijena obuhvata nabavku, transport i ugradnju armature i pomoćnih elemenata (distancera). Mreža MAR 500/600	2576.87	kg
	16	Izolaterski radovi	Nabavka i ugradnja hidroizolacije temelja, SIKA HIDROSTOP elastikom ili ekvivalentom sa izradom zaštite fleksibilnim odgovarajućim malterom. U količini uračunata horizontalna i vertikalna hidroizolacija uz temelje i zid .Cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m².	167.12	m2
	17	Izolaterski radovi	Nabavka i ugradnja hidroizolacije krovne kose ploče SIKA HIDROSTOP elastikom ili ekvivalentom sa izradom zaštite fleksibilnim odgovarajućim malterom. U količini uračunata horizontalna i vertikalna hidroizolacija uz atike krova .Cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m².	175.10	m2

87210.08	18	Izolaterski radovi	Nabavka i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije za krov. Foliju ugraditi prema detaljima iz projekta. Cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m2.	175.10	m2
	19	Izolaterski radovi	Nabavka i postavljanje čepaste folije za zaštitu hidroizolacije temelja nadstrešnice.	139.00	m2
	20	Tesarski radovi	Postavljanje podloge od drvene čamove građe za patošenje ispod krovnog pokrivača. Sastoji se od podužnih letvi 3/5cm . Obračun po m2 kose krovne konstrukcije komplet.	145.00	m2
	21	Tesarski radovi	Patošenje krovne konstrukcije daskom 2.4 cm Obračun po m2 kose krovne konstrukcije komplet. Obračun po m².	145.00	m2
	22	Tesarski radovi	Nabavka i ugradnja sjedišta za klupe od suve drvene čamove građe. Sjedišta su od dasaka d =5 cm spojenih na pero i žljeb, dim prema detalju iz projekta. Drvenu građu propisno obraditi, zaštititi od sipaca , premazati zaštitom za drvo, farbatu u dva sloja i lakirati.Boja po izboru projektanta. Daske lijepiti za podlogu i dodatno prišrafiti. Obračun po m².	18.60	m2
	23	Tesarski radovi	Nabavka i ugradnja naslona za klupe od suve drvene čamove građe. Nasloni su od dasaka širine 12cm d=5cm . Drvenu građu propisno obraditi, zaštititi od sipaca, premazati zaštitom za drvo, farbatu u dva sloja i lakirati. Daske lijepiti za podlogu i dodatno prišrafiti.Boja po izboru projektanta. Obračun po m² .	8.88	m2
	24	Limarski radovi	Opšivanje atike krova čeličnim plastificiranim limom d= 0.60mm, RŠ 0,55m. Opšivanje izvesti po detaljima i prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' razvijene širine lima zajedno sa ugradnjom preko flaha .	24.75	m'

87210.08	25	Limarski radovi	Nabavka i montažaavnog pocinčanog lima na krovu. Spajanje lima sa duplim falcom min h 5cm . U cijenu uračunati sav potreban materijal za ugradnju kao i prateću opremu.Spojeve limenih tabli praviti upravno na luk krova Obračun po m².	145.00	m2
	26	Limarski radovi	Nabavka izrada i montaža horizontalnih polukružnih oluka od pocinčanog lima d=0,6mm u svemu prema detaljima iz projekta. U cijenu uračunati sve potrebne elemente, nosače i ostalo. Obračun po m'.	39.00	m'
	27	Limarski radovi	Nabavka, izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinčanog lima d=0,6mm fi 100mm u svemu prema detaljima iz projekta.U cijenu uračunati i vodosakupljač. Obračun po m'.	8.88	m'
	28	Fasaderski radovi	Izrada demit fasade na fasadnim armirano betonskim površinama. Radove izvesti uz prethodni premaz betonskih površina prajmerom. Na pripremljene površine se nanosi ljepilo u dva sloja sa staklenim voalom u međusloju. Na svim uglovima predvidjeti ugaone horizontalne i vertikalne lajsne. Završni premaz se vrši bavalitom granulacije 1,5mm u boji po želji projektanta. U cijenu uračunati nabavku i montažu fasadne skele. Obračun po m2.	351.00	m2
	29	Fasaderski radovi	Izrada podloge na armirano betonskim površinama, sjedišta klupe. Radove izvesti uz prethodni premaz betonskih površina prajmerom. Na pripremljene površine se nanosi ljepilo u dva sloja sa staklenim voalom u međusloju. Na svim uglovima predvidjeti ugaone horizontalne i vertikalne lajsne. U cijenu uračunati nabavku i montažu fasadne skele. Obračun po m².	18.60	m2

87210.08	30	Fasaderski radovi	Izrada demit fasade na fasadnim armirano betonskim površinama , sokla i naslona klupe . Radove izvesti uz prethodni premaz betonskih površina prajmerom. Na pripremljene površine se nanosi ljepilo u dva sloja sa staklenim voalom u medjusloju. Na svim uglovima predvidjeti ugaone horizontalne i vertikalne lajsne . Završni premaz se vrši kulirplastom granulacije 1,5mm u boji po želji Projektanta. U cijenu uračunati nabavku i montažu fasadne skele. Obračun po m².	65.74	m2
	31	Bravarski radovi	Nabavka i ugradnja fiksnih brisoleja. Brisoleji su od aluminijumskih profila Segmenti 100*180 cm Broj segmenata 4x9=36 osnovni materijal: EN AW-6060 -otpornost na udar vjetra: EN 1991-1-1 -površinska obrada: DIN 17611 -kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001 -dimenzije lamela brisoleja: 140 mm; -uglovi lamela brisoleja: 90°; 75°; 60°; 45°. -orijentacija lamela brisoleja: horizontalno, Obračun po komadu.	36.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
87210.08	1	Pripremni radovi	Geodetsko obilježavanje objekta. Obračun se vrši paušalno.	1.00	paušal
	2	Zemljani radovi	Mašinski i ručni iskop zemlje za temelje objekta, u terenu u kategorijama III i IV u širokom iskopu (95% mašinski, 5% ručno). Iskop vršiti pod kosinom 0,9 m šire od gabarita osnove iskopa, sa obezbeđenjem strana iskopa.Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Jedinična cijena obuhvata kontrolu zbijenosti tla. Dio selektovanog materijala iz iskopa deponovati na gradilišnu deponiju i kasnije koristiti za nasipanje ako je to moguće. Obračun po m³, mjereno uraslo.	168.00	m3

87210.08	3	Zemljani radovi	Odvoz viška iskopane zemlje van gradilišta na deponiju koju odredi Investitor udaljenosti do 500 m, kompletno sa utovarom, transportom i istovarom na privremenu deponiju. U obračun uzeta količina zemlje u samoniklom stanju. Koeficijent rastresitosti ušao u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. Obračun po m³, mjereno uraslo.	188.30	m3
	4	Zemljani radovi	Nabavka i razastiranje tampon sloja - šljunka debljine 15cm ispod betonskih elemenata na tlu. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	7.65	m3
	5	Zemljani radovi	Nasipanje materijala iz iskopa oko temelja sa propisnim zbijanjem. Obračun po m3 .	119.00	m3
	6	Betonski radovi	Izrada libažnog sloja betona debljine 5cm preko dobro uvaljanog tampon sloja. Libažni sloj dobro nivelisati i odraditi betonom marke MB 15. Obračun po m³	5.10	m3
	7	Betonski radovi	Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 30./temelji 1.7*3*0.7, naglavnice 0.3*0.6*0.3 Izraditi oplatu i temeljnu ploču armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi i oplata. Obračun po m³.	36.24	m3
	8	Betonski radovi	Izrada armirano betonskih vertikalnih zidova d=20cm , h =58 betonom marke MB 30.Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi i oplata. Obračun po m³.	4.29	m3

87210.08	9	Betonski radovi	Izrada armirano betonskih ramova betonom marke MB 30. Izraditi oplatu i ramove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi i oplata. Obračun po m³.	9.51	m3
	10	Betonski radovi	Izrada armirano betonskihi kosih zidova za klupe , debljine 12 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i zidove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači, pomoćna skela. Obračun po m3	2.66	m3
	11	Betonski radovi	Izrada armirano betonskihi ravnih ploča za klupe , debljine 12 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, pomoćna skela. Obračun po m².	22.80	m2
	12	Betonski radovi	Izrada armirano betonske krovne ploče u padu 2% , debljine 14cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači, pomoćna skela. Obračun po m².	138.42	m2
	13	Betonski radovi	Izrada armirano betonskih vertikalnih krovnih atika d=12cm , h =35cm betonom marke MB 30. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi i oplata.	1.89	m3

87210.08	14	Armirački radovi	Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, savijanje i montaža armature B500B u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Na oplatu prije betoniranja postaviti plastične podmetače-distancere. Cijena obuhvata nabavku, transport i ugradnju armature i pomoćnih elemenata (distancera). Šipke B500B	6664.40	kg
	15	Armirački radovi	Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, savijanje i montaža armature B500B u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Na oplatu prije betoniranja postaviti plastične podmetače-distancere. Cijena obuhvata nabavku, transport i ugradnju armature i pomoćnih elemenata (distancera). Mreža MAR 500/600	2576.87	kg
	16	Izolaterski radovi	Nabavka i ugradnja hidroizolacije temelja, SIKA HIDROSTOP elastikom ili ekvivalentom sa izradom zaštite fleksibilnim odgovarajućim malterom. U količini uračunata horizontalna i vertikalna hidroizolacija uz temelje i zid .Cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m².	167.12	m2
	17	Izolaterski radovi	Nabavka i ugradnja hidroizolacije krovne kose ploče SIKA HIDROSTOP elastikom ili ekvivalentom sa izradom zaštite fleksibilnim odgovarajućim malterom. U količini uračunata horizontalna i vertikalna hidroizolacija uz atike krova .Cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m².	175.10	m2
	18	Izolaterski radovi	Nabavka i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije za krov. Foliju ugraditi prema detaljima iz projekta. Cijena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m2.	175.10	m2
	19	Izolaterski radovi	Nabavka i postavljanje čepaste folije za zaštitu hidroizolacije temelja nadstrešnice.	139.00	m2

87210.08	20	Tesarski radovi	Postavljanje podloge od drvene čamove građe za patošenje ispod krovnog pokrivača. Sastoji se od podužnih letvi 3/5cm . Obračun po m2 kose krovne konstrukcije komplet.	145.00	m2
	21	Tesarski radovi	Patošenje krovne konstrukcije daskom 2.4 cm Obračun po m2 kose krovne konstrukcije komplet. Obračun po m².	145.00	m2
	22	Tesarski radovi	Nabavka i ugradnja sjedišta za klupe od suve drvene čamove građe. Sjedišta su od dasaka d =5 cm spojenih na pero i žljeb, dim prema detalju iz projekta. Drvenu građu propisno obraditi, zaštititi od sipaca , premazati zaštitom za drvo, farbati u dva sloja i lakirati.Boja po izboru projektanta. Daske lijepiti za podlogu i dodatno prišrafiti. Obračun po m².	18.60	m2
	23	Tesarski radovi	Nabavka i ugradnja naslona za klupe od suve drvene čamove građe. Nasloni su od dasaka širine 12cm d=5cm . Drvenu građu propisno obraditi, zaštititi od sipaca, premazati zaštitom za drvo, farbati u dva sloja i lakirati. Daske lijepiti za podlogu i dodatno prišrafiti.Boja po izboru projektanta. Obračun po m² .	8.88	m2
	24	Limarski radovi	Opšivanje atike krova čeličnim plastificiranim limom d= 0.60mm, RŠ 0,55m. Opšivanje izvesti po detaljima i prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' razvijene širine lima zajedno sa ugradnjom preko flaha .	24.75	m'
	25	Limarski radovi	Nabavka i montaža ravnog pocinčanog lima na krovu. Spajanje lima sa duplim falcom min h 5cm . U cijenu uračunati sav potreban materijal za ugradnju kao i prateću opremu.Spojeve limenih tabli praviti upravno na luk krova Obračun po m².	145.00	m2

87210.08	26	Limarski radovi	Nabavka izrada i montaža horizontalnih polukružnih oluka od pocinčanog lima d=0,6mm u svemu prema detaljima iz projekta. U cijenu uračunati sve potrebne elemente, nosače i ostalo. Obračun po m'.	39.00	m'
	27	Limarski radovi	Nabavka, izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinčanog lima d=0,6mm fi 100mm u svemu prema detaljima iz projekta. U cijenu uračunati i vodosakupljač. Obračun po m'.	8.88	m'
	28	Fasaderski radovi	Izrada demit fasade na fasadnim armirano betonskim površinama. Radove izvesti uz prethodni premaz betonskih površina prajmerom. Na pripremljene površine se nanosi ljepilo u dva sloja sa staklenim voalom u međusloju. Na svim uglovima predvidjeti ugaone horizontalne i vertikalne lajsne. Završni premaz se vrši bavalitom granulacije 1,5mm u boji po želji projektanta. U cijenu uračunati nabavku i montažu fasadne skele. Obračun po m2.	351.00	m2
	29	Fasaderski radovi	Izrada podloge na armirano betonskim površinama, sjedišta klupe. Radove izvesti uz prethodni premaz betonskih površina prajmerom. Na pripremljene površine se nanosi ljepilo u dva sloja sa staklenim voalom u međusloju. Na svim uglovima predvidjeti ugaone horizontalne i vertikalne lajsne. U cijenu uračunati nabavku i montažu fasadne skele. Obračun po m².	18.60	m2
	30	Fasaderski radovi	Izrada demit fasade na fasadnim armirano betonskim površinama , sokla i naslona klupe . Radove izvesti uz prethodni premaz betonskih površina prajmerom. Na pripremljene površine se nanosi ljepilo u dva sloja sa staklenim voalom u međusloju. Na svim uglovima predvidjeti ugaone horizontalne i vertikalne lajsne . Završni premaz se vrši kulirplastom granulacije 1,5mm u boji po želji Projektanta. U cijenu uračunati nabavku i montažu fasadne skele. Obračun po m².	65.74	m2

87210.08	31	Bravarski radovi	Nabavka i ugradnja fiksnih brisoleja. Brisoleji su od aluminijumskih profila Segmenti 100*180 cm Broj segmenata 4x9=36 osnovni materijal: EN AW-6060 -otpornost na udar vjetra: EN 1991-1-1 -površinska obrada: DIN 17611 -kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001 -dimenzije lamela brisoleja: 140 mm; -uglovi lamela brisoleja: 90°; 75°; 60°; 45°. -orijentacija lamela brisoleja: horizontalno, Obračun po komadu.	36.00	kom
----------	----	------------------	--	-------	-----

Izvještaj generisan 30.01.2026 13:41