PREGLED POSTUPKA #107792

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka radova sanacije krova na OB Ulcinj
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milena Milić
Kontakt	020/241-967
Datum objave	09.02.2026. 14:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	09.02.2026 14:30	16.02.2026 10:00	16.02.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA** **Sanacija krova na OB Ulcinj za potrebe OB i ANB** 45453100 - Sanacijski radovi	26.642,13 EUR	5.594,85 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje Izjavom privrednog subjekta na Obrazcu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja Ugovora je 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Ugovora: Opština Ulcinj/OB Ulcinj, Bulevar Đerđ Kastrioti Skenderbeg bb, 85360 Ulcinj, Crna Gora.	Mjesto izvršenja ugovora
Kontrola kvaliteta radova će se sprovoditi od strane ovlašćenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova-Direktorata za finansijsko materijalne poslove i odsjeka za materijalne poslove i investicije	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: U roku od 15 dana od dana uredno dostavljene fakture i ovjere da su radovi izvršeni u svemu sa izabranom ispravnom i najpovoljnijom ponudom i potpisanim Ugovorom.	Rok plaćanja
U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", broj 19/25, 092/25). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", broj 19/25, 092/25).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to najmanje jednog licenciranog arhitektu ili licenciranog građevinskog inženjera. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza za navedena stručna lica: - licence stručnih lica u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br.019/25, 092/25); - potvrdu o članstvu Inženjerskoj komori Crne Gore; - dokaz o načinu angažovanja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **26.642,13 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Skupljanje postojećeg šljunka sa krovne površine, prosijavanje i ponovno razastiranje po postavljenoj hidroizolaciji. Sav otpad koji je ostao nakon sijanja utovariti i odvesti na deponiju (granulacija preko 30 mm). Prilikom vraćanja šljunka voditi računa da se izolacija ne ošteti odnosno ne probije. Obračun po m2	Skupljanje postojećeg šljunka sa krovne površine, prosijavanje i ponovno razastiranje po postavljenoj hidroizolaciji. Sav otpad koji je ostao nakon sijanja utovariti i odvesti na deponiju (granulacija preko 30 mm). Prilikom vraćanja šljunka voditi računa da se izolacija ne ošteti odnosno ne probije. Obračun po m2	620,00 m2
2	Demontaža limene atike i gromobranske trake na nosačima. Utovar i odvoz na deponiju. Obračin po M.	Demontaža limene atike i gromobranske trake na nosačima. Utovar i odvoz na deponiju. Obračin po M.	1,00 pauš
3	Skidanje postojeće hidroizolacije od PVC membrane, zajedno sa geotekstilom. Utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2	Skidanje postojeće hidroizolacije od PVC membrane, zajedno sa geotekstilom. Utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2	620,00 m2

4	Nabavka i ugradnja PVC membrane tipa SIKA , MAPEA i slično. Membranu položiti preko sloja geotekstila 300 gr, spojeve zavariti toplim vazduhom, ispitati ispitivačima i napuniti vodu da stoji 48 sati. Radove izvesti po propisima za ovu vrstu rada. Nakon ispuštanja vode postaviti zaštitni sloj 500 gr geotekstila.Obračun po m2 postavljene membrane.	Nabavka i ugradnja PVC membrane tipa SIKA , MAPEA i slično. Membranu položiti preko sloja geotekstila 300 gr, spojeve zavariti toplim vazduhom, ispitati ispitivačima i napuniti vodu da stoji 48 sati. Radove izvesti po propisima za ovu vrstu rada. Nakon ispuštanja vode postaviti zaštitni sloj 500 gr geotekstila.Obračun po m2 postavljene membrane.	620,00 m2
5	Nabavka i ugradnja PVC slivnika fi 70 i 100mm sa zaštitnom rešetkom,iz sistema postavljenen membrane. Slivnike ubaciti u olučne vertikale. Obračun po komadu.	Nabavka i ugradnja PVC slivnika fi 70 i 100mm sa zaštitnom rešetkom,iz sistema postavljenen membrane. Slivnike ubaciti u olučne vertikale. Obračun po komadu.	8,00 kom
6	Nabavka i ugradnja isparivače fi 100. Isparivače postaviti 1 na 100 m2 izolacije tako da se išteme i spusti do betonske ploče. Obračun po komadu.	Nabavka i ugradnja isparivače fi 100. Isparivače postaviti 1 na 100 m2 izolacije tako da se išteme i spusti do betonske ploče. Obračun po komadu.	6,00 kom
7	Izrada i ugradnja atike od plastificiranog lima RŠ 40 cm sive boje, postavljenog po obodu krova. Obračun po m	Izrada i ugradnja atike od plastificiranog lima RŠ 40 cm sive boje, postavljenog po obodu krova. Obračun po m	150,00 m
8	Nabavka i ugradnja gromobranske trake FeZn 4x20 mm sa nosačima. Obračun po M postavljene trake.	Nabavka i ugradnja gromobranske trake FeZn 4x20 mm sa nosačima. Obračun po M postavljene trake.	150,00 m
9	Nabavka i ugradnja vertikalnog oluka dim 10x10 cm od plastificiranog lima. Obračun po M ugrađenog oluka.	Nabavka i ugradnja vertikalnog oluka dim 10x10 cm od plastificiranog lima. Obračun po M ugrađenog oluka.	28,00 m