PREGLED POSTUPKA #108225

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PRIJESTONICA CETINJE
PIB	02005115
E-mail	javne.nabavke@cetinje.me
Telefon	041/232-373,067/253-192
Internet adresa	www.cetinje.me
Fax	041/232-373
Adresa	Baja Pivljanina 2
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnje podzida seoskih puteva u selu Ceklin
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Filip Banovic
Kontakt	041-232-373; 067/253-192
Datum objave	13.02.2026. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	13.02.2026 14:00	17.02.2026 08:00	17.02.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**PRIJESTONICA CETINJE** **Izgradnja podzida seoskih puteva u selu Ceklin** 45000000 - Građevinski radovi 45262522 - Zidanje kamenom	22.000,00 EUR	4.620,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvođenja radova je Prijestonica Cetinje.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvođenja radova je 45 dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti preko Ministarstva javnih radova.	Način plaćanja
U roku od 60 dana od dana dostavljanja privremenih i okončane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa i Prijestonice Cetinje, s tim što će Naručilac od svake dostavljene privremene situacije zadržati 10% vrijednosti do okončanja i prijema radova.	Rok plaćanja
Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca,odobrenje ili drugi akt) u skladu sa Zakonom, i to: U postupku može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije iz člana 75 i djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 19/2025). Radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova potrebno je dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno člana 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG“, br. 64/2017,44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022, 4/2023 i 19/2025).	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih i sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to minimum 1 (jednu) potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Istim poslovima smatraju se radovi na izgradnji kamenih zidova, a sličnim poslovima se smatra: rekonstrukcija kamenih zidova .	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlašćenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije). Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - licenciranog građevinskog inženjera, s najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi građenjem - Napomena: Rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova.	Stručna i tehnička sposobnost
Uz ponudu se dostavlja i Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24, 114/24).	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal podijeli sa najvećim ponuđenim garantnim rokom za izvedene radove i ugrađeni materijal i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (10 bodova) i to po formuli: K=(Kp/Kmax)x10, Kp- ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal , Kmax – najveći ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal. Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseci i počinje teći od trenutka potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova, u čijem periodu, ukoliko ima nedostataka, Izvođač je u obavezi da izvede potrebne radove. Garantni rok se daje u mjesecima.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **22.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Sa komplet površine potpornog zida od kamena odstraniti svu prljavštinu, bršljan, mahovinu i drugo rastinje uz korišćenje prigodnog alata. Ovo raditi sinhronizovano sa radom na odabranoj poziciji. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal neophodan za kompletiranje iste. Skela se posebno obračunava. Obračun po m².	276,00 m²
2	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Sav kamen od podzide koji se obrušio niz padinu ispod, bliže ili dalje od zida,pronaći i iznijeti na stazu iznad ili već urađenu platformu Ovo raditi sinhronizovano sa radom na odabranoj poziciji zida. Iznešeni kameni materijal prije upotrebe osloboditi od rastinja,mahovine i prljavštine upotrebom vode pod pritiskom. Pozicija obuhvata iznošenje kamenog materijala i njegovo čišćenje. Obračun po m² lica kamena.	146,00 m²
3	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Kamen od podzide koji se obrušio niz padinu ugraditi na prvobitno mjesto . Za zidanje upotrijebiti sav kameni materijal koji se obrušio niz padinu. Zidanje treba otpočeti na čvrstu podlogu, dorađenu betonom očišćenu od zemlje i škalje . Obračun po m² ugrađenog lica kamena zida	146,00 m²

4	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Stabilne zidove obraditit produžnim malterom od mljevenog ispranog lokalnog kamenog agregata, granulacije =0-3 mm i cementa. Malter unositi duboko u fugu, izeđu kamena , putem šprica. Pozicija obuhvata sav rad, alat i potreban materijal za kompletiranje iste.Skela se posebno obračunava. Obračun po m2 tako obrađenog i fugovanog kamenog zida	80,00 m²
5	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Nabavka potrebnog materijala i sanacija rastrešenih partija zida putem injektiranja tečnijim betonom sa potrebnim aditivima za konstruktivnu stabilizaciju zida. Izvođač će uz prisustvo nadzornog organa definisati partije zida koje je potrebno tretirati na opisani način .Nakon injektiranja prigodnim alatom ili vodom očistiti prosuti ili izliveni beton sa lica zid. Pozicija podrazumijeva sav rad ,alat i materijal za njeno kompletiranje .Skela se posebno obračunava. Obračun po m3.	15,00 m3

6	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Nabavka potrebnog materijala i zidanje novog zida,sa jednim licem, na poziciji obrušene i destabilizovane podzide. Zid se preziđuje sa licem kao suvomeđa, istim gabaritiom, iste visine, istim načinom zidanja i sloga, kao postojeći, pritom uvijek koristeći kao vidnu patiniranu stranu kamena, koji slagati u nagibu zida. Prije početka rada na zidanju potrebno je postaviti šablone i vođice od daske i kanapa sadefinisanom visinom i nagibom zida koji mora biti poput postojećeg. Ovako odrađenu pripremu mora primiti, odobriti i ispratiti nadzorni organ. Zidanje treba otpočeti na čvrstu podlogu, dorađenu betonom. Tokom zidanja sa unutarnje strane zida pri stijeni koristiti beton , odnosno po upustvu nadzornog organa na licu mjesta. Komade armaturne mreže ankerovati za stijenu. Mreža se dalje nastavlja na preklop, kako napreduje zidanje. Receptura za produžni malter je definisana .Pozicija obuhvata sav rad, alat i potreban materijal za kompletiranje pozicije. Obračun po m² ozidane podzide.	50,00 m²
7	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Nabavka potrebnog materijala i izrada ojačanja temeljne podloge potpornog zida od kamena. Na određenim pozicijama potrebno je ojačati donji red kamenja,čišćenjem podloge i umetanjem reda ili dva kamena na čvrstoj podlozi, ojačanog betonom kao mini podzidu, odnosno temeljno ojačanje zida. Pozicija obuhvata sav rad, alat i potreban materijal.Obračun paušalno.	1,00 paušal

8	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Nabavka potrebnog materijala i izrada prigodne skele, odnosno platforme za rad, koja po konstrukciji ili upotrijebljenom materijalu odgovara poziciji.Platforma može biti od greda,talpi ili daske.Može biti metalna ili kombinacija to dvoje ali dovoljno stabilna i jaka za siguran rad sa kamenom. Pozicija obuhvata sav rad,alat i materijal za završetak iste.Obračun po m1 na ovakav način odrađene skele - platforme.	100,00 ml
9	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Uz prigodni alat a nakon završetka građevinskih radova na opravci i sanaciji podzide očistiti prigodnim alatom zatravnjene površine, padinu,korišćenu i angažovanu neposrednu okolinu od maltera i otpada tako da se ne vide tragovi sanacije. Pozicija obuhvata i prilaznu površinu, utovar i transport šuta i otpada, kao i sav rad, alat i potreban materijal. Obračun po m² očišćene površine.	200,00 m²
10	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja armaturne mreže tip R335 (razmak uzdužni šiki 125 mm promjer žice 8mm i razmak poprečni šiki 250mm promjer žice 5mm. Obračun po kg.	262,20 kg