

PREGLED POSTUPKA #107904

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Tekuće održavanje građevinskih objekata - Biotehnički fakultet
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejan Pejović
Kontakt	0038269069002
Datum objave	16.02.2026. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	UNIVERZITET CRNE GORE Tekuće održavanje građevinskih objekata - Biotehnički fakultet 39370000 - Vodovodne instalacije 44115210 - Vodoinstalaterski materijali 45000000 - Građevinski radovi 45262600 - Razni specijalni građevinski radovi 45317000 - Ostali elektroinstalacijski radovi 45324000 - Postavljanje gipsanih ploča 45421000 - Stolarski radovi 45421160 - Bravarski radovi 45440000 - Molerski i staklarski radovi 45443000 - Radovi na fasadama	23.140,50 EUR	4.859,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih Zahtjevom i da ovlašćeno lice privrednog subjekta nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23) - obrazac je dodat u sekciji Dokumenti.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je do 15 dana od dana zaključenja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja : Poslovna jedinica Biotehnickog fakulteta Mihaila Lalica broj 15	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 (trideset) dana od dana završenog posla i dostavljene Fature, koja mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta vršice stručna lica koja angazuje Narucilac.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Pismena izjava izvođača radova, da će izvođač radova, navedene radove iz tehničke specifikacije predmetne nabavke, izvesti na kvalitetan način, u skladu sa zakonskim propisima koji definišu ovu oblast, kao i obaveza otklanjanja svih nepravilnosti.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi.	Demontaža aluminijskih vrata i staklenog zida dimenzije širina 450 x visina 305 cm Vrata je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim staklenim zidom, i svim opšivkama. Demontirana vrata i stakleni zid je potrebno iznijeti vani, upakovati na kamion i odvesti na deponiju ili uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu vrata i staklenog zida je potrebno odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	1,00 komad
2	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi.	Demontaža drvenih vrata zajedno sa kasom dimenzije širine 90 cm x visine 270 cm Vrata je potrebno demontirati sveukupno sa kasom, i svim opšivkama. Demontirana vrata i kasu vrata je potrebno iznijeti vani, upakovati na kamion i odvesti na deponiju ili uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu vrata i kase je potrebno odraditi pažljivo bez lomljenja .	3,00 komad

3	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi .	Uklanjanje postojećeg namještaja i opreme iz postorije. Namještaj čine dva radna stola, dvije radne stolice, grijalica, televizor, komoda za televizor veliki plakar i sl. Prilikom demontaže i uklanjanja namještaja voditi računa da se svi elementi klasifikuju, zapisnički evidentiraju, iznesu iz objekta, utovare u pogodno transportno sredstvo i odvezu na lokaciju koju definiše Investitor, na udaljenosti do 10km. Pozicija transporta je uključena u cijenu. Napomena: Voditi računa o osiguravanju elemenata namještaja koji će se koristiti nakon adaptacije prostora.	1,00 komad
4	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi	Rusenje zidanog pregradnog zida dimenzija širine 225 x visine 275 cm sa iznosnjem i odvozom suta na deponiju. Prilikom rusenja voditi racuna o elektroinstalaciji koja se nalazi na postojećem zidu. Elektroinstalaciju koja uključuje 2 uticnice, naizmjenicni prekidač i razvodnu kutiju, potrebno je pomjeriti i premjestiti na zidu pored i istu vratiti u funkciju.	1,00 komad
5	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi	Demontaza drvenog rama sa staklenim zidom, i šalterskim prozorčićem dimenzija širine 225 x visine 275 cm Demontirani drveni ram i stakleni zid je potrebno iznijeti vani, upakovati na kamion i odvesti na deponiju ili uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu drevnog rama i staklenog zida je potrebno odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemanata.	1,00 komad
6	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi	Demontaža plafonskih rastera dimenzija širine 40 cm x dužine 120 cm Demontirane rastere je potrebno iznijeti vani, upakovati na kamion i odvesti na deponiju ili uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu rastera je potrebno odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemanata.	7,00 komad

7	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi	Demontaža i izmještanje drvene vinarije dimenzija širine 425 cm x visine 305 cm. Nakon demontaže vinariju je potrebno izmjestiti i ponovo montirati na lokaciji koju odredi Investitor a koja se nalazi u sklopu poslovne jedinice.	1,00 komad
8	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi	Demontaža i izmještanje drvenih plakara dimenzija širine 400 cm x visine 305 cm. Prije demontaže potrebno je isprazniti plakare u kojima se nalaze knjige i sl. materijali, a nakon izmještanja i montaže, knjige i sl. materijale ponovo vratiti u plakare.	5,00 komad
9	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi	Demontaža postojećih podnih zastora (itisona, starog laminate i sl.) i transport na deponiju	75,00 m2
10	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi	Utovar i odvoz skolskih klupa (20 komada), katedri (4 komada), skolskih stolica (40 komada) iz prostorija fakulteta, do oglednog imanja Lješkopolje. Kompletni nabrojeni material je potrebno pažljivo utovariti, prevesti i istovariti .	1,00 komad
11	Pripremni radovi i radovi na rusenju i demontazi	Rezanje otvora na betonskom zidu dimenzije širine 132cm x visine 252 cm. Nakon rezanja zida sav šut je potrebno utovariti i odnijeti na deponiju.	1,00 komad
12	Izmještanje i prepakivanje telefonske centrale .	Izmještanje i prepakivanje stare telefonske centrale. Predmetni radovi podrazumijevaju da se ukloni stari razdjelnik, stara telefonska centrala, kompletna stara kabloža. Nabavka i montaža PVC ormara sa vratima i ključem dimenzija širina 600mm, visina 800mm, i dubina 260 mm. Nakon uklanjanja navedenog i montaže PVC ormara, svu kablovsku koncentraciju potrebno je premjestiti i prevezati na nove krone reglete koje su predhodno postavljene u pvc kutiji. Ispitivanje u puštanje u rad uključeno u cijenu.	1,00 komad

13	Nabavka materijala i izrada pregradnog gipsanog zida.	Nabavka materijala i izrada predgradnog gipsanog zida na metalnoj podkonstrukciji obložena obostrano gips – kartonskim pločama d=12.5 mm dvostruko. Debljina zida do 12 cm. Dimezija gipsanog zida širine 450 cm x visine 305 cm. Sastave je potrebno bandažirati, izgletovati i okrečiti. U donjoj zoni potrebno je nabaviti i postaviti coklu visine 4 cm sa unutrašnje i spoljne strane zida.	13,72 m2
14	Nabavka materijala i izrada gipsanog kućišta	Nabavka materijala i izrada gipsanog kućišta dimenzija širine 60 cm x visine 360cm za zatvaranje kanalizacione cijevi. Gipsano kućište izraditi na metalnoj podkonstrukciji obloženo gips kartonskim pločama d=12.5 mm jednostruko. Sastave je potrebno bandažirati, izgletovati i okrečiti. U donjoj zoni potrebno je nabaviti i postaviti coklu visine 4 cm .	2,16 m2
15	Izrada i ugradnja aluminijskih vrata.	Nabavka, transport i ugradnja jednokrlnih aluminijskih vrata dimenzije širine 90cm x visine 220 cm. Izviše vrata postavlja se svjetlarnik dimenzija širine 90cm x visine 50 cm. Vrata raditi od aluminijske bravarije sa termoprekidom, u boji aluminijuma-eloksaže, zastakljena termopan staklom 4+12+griz. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom, Obračun po komadu.	1,00 komad
16	Izrada i ugradnja aluminijskih vrata.	Nabavka, transport i ugradnja dvokrlnih aluminijskih vrata dimenzija širine 130 cm x visine 220cm. Jedno krilo vrata je dimezija širine 90cm x visine 220 cm, a drugo krilo je dimenzija širine 40 cm x visine 220 cm. Izviše oba krila postavlja se svjetlarnik dimenzija širine 130 cm x visine 30 cm. Vrata raditi od aluminijske bravarije sa termoprekidom, u boji aluminijuma-eloksaže, zastakljena termopan staklom 4+12+griz . U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom, Obračun po komadu.	2,00 komad

17	Izrada i ugradnja aluminijske staklene stijene.	Nabavka, transport i ugradnja aluminijske staklene stijene po RAL – u 9006 ukupne dimenzije širine 190 cm x visine 270 cm. Donji dio širine 190 cm visine 100 cm fiks sa aluminijskim panelom. Srednji dio širine 190 cm visine 100 cm staklena ispuna 4 + 12 + solar . Gornji dio širine 190 cm visine 70 cm staklena ispuna 4 + 12 + solar .	1,00 komad
18	Izrada i ugradnja aluminijske staklene stijene .	Nabavka, transport i ugradnja aluminijske staklene stijene ukupne dimenzija širine 130 cm x visine 270 cm. Donji dio širine 130 cm visine 110 cm fiks sa aluminijskim panelom. Srednji dio širine 130 cm visine 60 cm dvokrilni šiber sa staklima 4 + 12 + solar . Gornji dio širine 130 cm visine 100 cm staklena ispuna 4 + 12 + solar .	1,00 komad
19	Nabavka i ugradnja rasvjete .	Nabavka i ugradnja led panela dimenzija 60 x 60 cm 6500k	7,00 komad
20	Podopolagački radovi - Nabavka i isporuka laminata	Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, klik, debljine 10 mm, za TEŠKA opterećenja (klasa 32). Laminat je tipa EGGER 10/32 V4 u dezenu EHL038 Oak Sedan ili ekvivalentno. Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da bude jak, trajan i neoštećen. Laminat unijeti, raspakovati i ostaviti 24 časa (poželjno) da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc debljine 2mm i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 8-10 mm. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na "klik". Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati. Obračun po m2 poda.	75,00 m2

21	Podopologački radovi – Nabavka, isporuka i montaža MDF lajsni	Nabavka i postavljanje MDF lajsni na sastavima poda i zidova. Lajsne su tipa MDF OT 207 presjeka 40x20mm u svijetlo sivoj boji ili ekvivalentno. Lajsne moraju biti prave i prvoklasne, sučeljavanja gerovati. Lajsne pričvrstiti holšrafovim sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Obračun po m1 lajsni.	80,00 m1
22	Nabavka i montaža aluminijskih polica .	Nabavka i montaža aluminijskih polica dimenzija širine 100cm x visine 190 cm I dubine 50 cm.	16,00 komad
23	Farbarsko molerski radovi plafona.	Izvođač je dužan da prije početka radova, izvrši zaštitu prostora: Izvođač je obavezan da zaštiti kancelarijski namještaj najlonima kako bi spriječio njegovo zaprljanje. Podne obloge moraju biti adekvatno zaštićene tokom izvođenja radova i po završetku ostavljene čiste i neoštećene. Izvođač je dužan da, prije početka radova, izvrši temeljno čišćenje podloge od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoća. Struganje ispucalog gleta na pojedinim mjestima, nanošenje podloge, nanošenje glet mase u dva sloja, šmirglanje, premaz dva puta sa disperzijom u bijeloj boji . Napomena: 30% od ukupne površine neophodno strugati i gletovati.	75,00 m2

24	Farbarsko molerski radovi zidova .	Izvođač je dužan da prije početka radova, izvrši zaštitu prostora: Izvođač je obavezan da zaštiti kancelarijski namještaj najlonima kako bi spriječio njegovo zaprljanje. Podne obloge moraju biti adekvatno zaštićene tokom izvođenja radova i po završetku ostavljene čiste i neoštećene. Izvođač je dužan da, prije početka radova, izvrši temeljno čišćenje podloge od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoća. Struganje ispucalog gleta na pojedinim mjestima, nanošenje podloge, nanošenje glet mase u dva sloja, šmirglanje, premaz sa bojom po izboru Investitora. Napomena: 20% od ukupne površine neophodno strugati i gletovati. Bojenje unutrašnjih zidova i plafona vrši se poludisperzivnim bojama u dva premaza. Boja mora biti po izboru Naručioća, velike pokrivne moći, visokog kvaliteta i otporna na brisanje suvom krpom. Kvalitet izvođenja: Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i standardima. Dozvoljena je isključivo upotreba fabrički proizvedenih materijala, u skladu sa uputstvima proizvođača. Završna obrada: Obojene površine moraju biti ravnomjerno prekrivene, bez mrlja i vidljivih tragova četki ili valjka. Ton boje mora biti ujednačen, a završeci pravilno izvedeni. Spojevi sa vratima, prozorima i drugim građevinskim elementima moraju biti precizni i čisti. Čišćenje: Po završetku radova, Izvođač je dužan da izvrši temeljno čišćenje prostorija, uključujući uklanjanje ostataka boje, prašine, materijala i sličnih nečistoća nastalih tokom izvođenja radova. Napomena: Cijena ponude obuhvata cjelokupan rad i sav potreban materijal.	250,00 m2
----	------------------------------------	--	-----------

25	Farbarsko molerski radovi .	Obrada otvora nakon postavke aluminijskih vrata i aluminijske staklene stijene sa šalterskim otvorom. Potrebno je izvršiti obradu sa spoljne i unutrašnje strane nakon postavke aluminijskih vrata i aluminijske staklene stijene Obrada obuhvata ispunu, postavku ugaonih lajsni, gletovanje, i nanošenje završnog premaza.	31,00 m1
26	Stolarski radovi	Nabavka materijala i izrada dvokrilnog plakara od univera sa ugradnjom bravice za zaključavanje, i postavkom polica horizontalno, dimenzija širine 150 dubine 50 cm i visine 275 cm. Razmak između polica 30 cm. Boja po izboru investitora.	1,00 komad