

PREGLED POSTUPKA #109381

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
PIB	02002230
E-mail	radovan.radojevic@epcg.com
Telefon	040/204-267
Internet adresa	www.epcg.com
Fax	--
Adresa	Vuka Karadžića 2
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Limarski radovi TS Žarne peći i hidroizolaterski radovi na krovu hale Konstruktivne radionice - po partijama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Andrija Lazović
Kontakt	040/204-169
Datum objave	02.03.2026. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Partija 1: Limarski radovi TS Žarne peći Partija 2: Hidroizolaterski radovi na krovu hale Konstruktivne radionice	02.03.2026 15:00	05.03.2026 12:00	05.03.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Način plaćanja: na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja	DA
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture i potpisane potvrde za izvedene radove.	Rok plaćanja	DA
Mjesto izvođenja radova: EPCG-ŽNK.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Rok izvršenja Ugovora: U roku od 30 dana, od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	DA
Vertikalni transport obaveza je Ponuđača.	Drugi uslovi	DA
Partija 1: U cijenu je uključeno podizanje i pozicioniranje elemenata pomoću dizalice	Drugi uslovi	NE
Ponuđač je dužan da radove izvodi u skladu sa Zakonom o bezbjednosti i zdravlju na radu i podzakonskim aktima.	Drugi uslovi	DA
Posebno je obavezno obezbjeđenje zaštite od pada sa visine putem sistema lične zaštite (sigurnosni pojas sa anker tačkom i sigurnosnom linijom).	Drugi uslovi	DA
Partija 1: Garanti rok: 2 godine od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova	Garantni rok	NE
Partija 2: Garantni rok: Izvođač se obavezuje da za izvedene hidroizolaterske radove obezbijedi garantni rok u trajanju od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova. U toku garantnog roka, Izvođač snosi punu odgovornost za bilo kakvo curenje vode na dijelu krova na kom izvodi radove.	Garantni rok	NE
Ponuđač u ponudi dostavlja potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2).	Obrazac 2	DA

Partija 2: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni “bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke”, Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda. Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne nabavke.	Drugi uslovi	NE
--	--------------	----

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

28.444,25 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Limarski radovi TS Žarne peći		
Procijenjena vrijednost bez PDV	3.444,25 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Pripremni radovi. Čišćenje krova od niskog rastinja.	1,00 paušal
2	Limarski radovi	Limarski radovi. Demontaža postojeće i nabavka materijala, izrada i montaža uvodnice za oluk od plastificiranog lima (RŠ) 33cm, debljine 0,50mm, RAL 9006, uključujući vezni materijal, segmenti dužine 3m. Mjere uzeti na licu mjesta. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu nadzora, a u skladu sa tehničkim propisima i normama.	15,00 m'
3	Limarski radovi	Limarski radovi. Demontaža postojećeg i nabavka materijala, izrada i montaža oluka od plastificiranog lima (RŠ) 87 cm, debljine 0,50 mm, RAL 9006, uključujući vezni materijal, segmenti dužine 3 m. Mjere uzeti na licu mjesta. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu nadzora, a u skladu sa tehničkim propisima i normama.	15,00 m'

4	Limarski radovi	Limarski radovi. Demontaža postojeće i nabavka materijala, izrada i montaža atike od plastificiranog lima (RŠ) 41 cm, debljine 0,50 mm, RAL 9006, uključujući vezni materijal, segmenti dužine 5,5 m. Mjere uzeti na licu mjesta. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu nadzora, a u skladu sa tehničkim propisima i normama.	33,00 m'
5	Limarski radovi	Limarski radovi. Demontaža postojeće i nabavka materijala, izrada i montaža olučne vertikale od plastificiranog lima (RŠ) 48cm, debljine 0,50mm, RAL 9006, uključujući vezni materijal, segmenti dužine 5,5m. Mjere uzete na licu mjesta. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu nadzora, a u skladu sa tehničkim propisima i normama.	60,00 m'
6	Limarski radovi	Limarski radovi. Štucna za priključak oluka na olučnu vertikalnu (RŠ) 44cm debljine 0,50mm, RAL 9006, uključujući vezni materijal, segmenti dužine 5,5m. Mjere uzete na licu mjesta. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu nadzora, a u skladu sa tehničkim propisima i normama.	1,50 m'

Broj partije		2	
Opis partije		Hidroizolaterski radovi na krovu hale Konstruktivne radionice	
Procijenjena vrijednost bez PDV		25.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na uklanjanju završnog sloja postojećih oštećenih bitumenskih traka.	Radovi na uklanjanju završnog sloja postojećih oštećenih bitumenskih traka. Uklanjaju se svi delovi bitumenskih traka koji su vidno odvojeni od podloge. Nakon uklanjanja svih slabo vezanih traka, pristupa se pranju/mechančkom čišćenju krova vodom pod pritiskom od 250 bara. Nakon pranja, vrši se detaljna inspekcija i opet se otklanjaju sva kompromitovana mesta na krovu, u cilju idealne pripreme krovne podloge za apliciranje dvoslojnog bitumenskog sistema. U cenu radova uključen je sav pribor i alat za obavljanje navedene vrste radova. Obračun se vrši po m ² pripremljene površine.	877,00 m2

2	Hidroizolaterski radovi	Hidroizolaterski radovi. Nabavka materijala i nanošenje osnovnog premaza Büsscherit Voranstrich Speed BVS25 (0,2–0,3 l/m ²) ili ekvivalent. Premaz se nanosi na prethodno pripremljenu površinu, nakon čega je potrebno ostaviti ga da se osuši pre nanošenja dvoslojnog sistema bitumenskih membrana. U cijenu radova uključen je sav pribor i alat za obavljanje navedene vrste radova. Obračun se vrši po m ² premazane površine.	877,00 m ²
3	Hidroizolaterski radovi	Hidroizolaterski radovi. Ugradnja prvog (glatkog) sloja bitumenskih traka Busscher & Hoffmann BARUPLAN DACH PV 200 debljine 4 mm (1×10 m) ili ekvivalent. Ugradnja drugog (završnog) sloja bitumenskih traka sa posipom Busscher & Hoffmann BARUPLAN SUPER KVD E 55 K debljine 5,2 mm (1×10 m) ili ekvivalent. U stavku je uključen sav pribor, materijal i alat za obavljanje navedene vrste radova. Obračun se vrši po m ² izolovane površine.	877,00 m ²