

PREGLED POSTUPKA #109450

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja instalacija i opreme grijanja i hlađenja u poslovni prostor „lamela C”
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Petar Knežević
Kontakt	+382 52 32 17 81
Datum objave	03.03.2026. 12:40
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i ugradnja instalacija i opreme grijanja i hlađenja u poslovni prostor „lamela C“	03.03.2026 12:40	10.03.2026 12:00	10.03.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora: do 7 dana od momenta prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Rudnik uglja AD Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 60 dana od dana obostranog potpisivanja zapisnika o izvršenoj primopredaji i dostavljanja fakture za izvedene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski, uz navođenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu nabavku.	Način plaćanja
Garantni rok: Min. 12 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova. Garantni rok počinje da teče od dana ugradnje, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti, koju treba da izvrši predstavnik Naručioca, uz prisustvo predstavnika Izvođača radova, o čemu se sačinjava zapisnik koji se obostrano potpisuje. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e_mail, fax, pismo) obavijestiti Izvođača radova, koji je dužan da u roku od 2 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će vršiti kontrolu kvaliteta ugovorenog posla neposredno preko svojega predstavnika. Naručilac je obavezan da, u slučaju uočavanja propusta u vršenju ugovorenog posla, pisanim putem pozove Izvođača radova da konstatuje uzrok i obim uočenih propusta. Reklamacija na kvalitet obavljenog posla podnose se odmah po utvrđivanju nastalih okolnosti, a Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni uočene nedostatke.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Uslovi za primopredaju: Izvođač radova se obavezuje da radove izvrši u svemu prema uslovima iz izabrane Ponude. Radovi će se smatrati izvršenim kada predstavnik Naručioca na licu mjesta obavi kvantitativan, kvalitativan i funkcionalni prijem radova i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutni predstavnici Naručioca i Izvođača radova. Ako se prilikom primopredaje zapisnički utvrdi da izvedeni radovi i prateća dokumentacija imaju nedostatke u količini, kvalitetu ili funkcionalnosti, Izvođač radova se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Ukoliko se poslije primopredaje radova pokaže da radovi imaju nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja radova (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izvođača radova, kako bi isti otklonio.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica .	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će primijeni mjere Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koji je objavljen u „Službenom listu CG“, br. 34/2014 i 44/2018. Naručilac će zaključiti ugovor o primjeni mjera sa izabranim ponuđačem.	Drugi uslovi
Ponuda se sačinjava na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.	Drugi uslovi
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko ponuđač nudi ekvivalentnu robu dužan je da ponudi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, da navede naziv proizvođača ekvivalenta i dostavi deklaraciju Proizvođača o usaglašenosti sa traženom robom, da ponuđena roba odgovara geometrijski, funkcionalno i ugradbeno. Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude za predmet nabavke koje nudi u koloni „Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta,perfomansi i/ili dimenzija”unesu tehničke karakteristike redom kako je zahtjevano kao i naziv proizvođača robe koju nudi i kataloški broj.	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Toplotna pumpa	Nabavka, isporuka i montaža toplotne pumpe u monoblok izvedbi sa nosačima za spoljašnju jedinicu . Centrometal MHP30R29 OP3CM ili ekvivalent. - Kapacitet grijanja za 35°C vode na 7°C spolja: 30.00kW; - Kapacitet hlađenja za 7°C vode na 35°C spolja: 29.00kW; - EER: 4.41;- COP: 2.22; SCOP: 6.26;- SEER: 4.99; - Radni fluid: Freon R290; - Dimenzije: 1384×1816×523mm; - Težina: 260kg; - Ulazna struja hlađenje: 0,87kW; - Ulazna struja grijanje: 0,89kW; - Raspon radnih vanjskih temperatura: Hlađenje -15 ~ 48; - Raspon radnih vanjskih temperatura: Grijanje -25 ~ 43; - Napajanje: 380-415V, 50 Hz.	1,00 Komplet

2	Sistem podnog grijanja	Nabavka, isporuka i montaža kompletnog sistema toplovodnog podnog grijanja površine 330m², koji obuhvata: - Systemske ploče za podno grijanje (tip sa termo/akustičnom izolacijom i čepovima za fiksiranje cijevi), HERZ ili ekvivalent; - Toplotna provodljivost: 0,035W/Mk; - Otpornost na toplotu: 0,86m²k/W - Pritisna čvrstoća:120 kPa; - Standard: EN 13 163; - Zapaljivost materijala: Euro Class E; - Dimenzija ploče:60x120cm; - Debljina ploče: 55mm; - PE-RT/PEX cijevi proizvođača HERZ ili ekvivalent, odgovarajućeg prečnika (min. 16x2mm); - Nabavka materijala i izrada armirane cementne košuljice visine max 55mm, na cijeloj površini, na podovima preko cijevi podnog hlađenja/grijanja, od cementnog maltera 1:3. U smjesu prilikom pripreme dodati fibrinska vlakana, u svemu prema uputstvu proizvođača vlakana.	1,00 Komplet
3	Inox sabirnik	Nabavka isporuka i montaža inox sabirnika za podno grijanje 6l ,1"/9 rupa, proizvođač Herz ili ekvivalent	4,00 Kom
4	Ugradni ormarić	Nabavka, isporuka i montaža ugradnog ormarića 965x575x665x110-170	4,00 Kom

5	„Fan coil” jedinica	Nabavka, isporuka i montaža „Fan coil” jedinice za vertikalnu ugradnju, predviđena za dvocijevne sisteme grijanja i hlađenja. Opremljena centrifugalnim ventilatorom, tacnom za kondenzat, kontrolerom, ventilima, fleksi vezama i dekorativnom maskom. Usis vazduha sa donje strane: - Tip: EKOEN-FC-058VED ili ekvivalent; - Kapacitet hlađenja: 3,62kW; - Kapacitet grijanja: 5,25kW; - Maksimalni protok vazduha: 580m ³ ; - Napajanje: 220V/50Hz/1PH; - Dimenzije: 1292x130x657mm; - Nivo buke: 38 Db(A).	9,00 Komplet
6	Cjevovod	Nabavka materijala i izrada cjevovoda od PPR cijevi sa izolacijom 13mm, za izradu cijevne instalacije za razvod vode od toplotne pumpe do potrošača i cijevne mreže kondenzata adekvatnog promjera, INTERPLAST ili ekvivalent: - CIJEV PPR SDR-11 fiber 50x4.6.....m 30; CIJEV PPR SDR-11 fiber 40x3.7.....m 60; CIJEV PPR SDR-11 fiber 32x2.9..... m 80; CIJEV PPR SDR-7.4 FIBER 25X 3.5..... m 120	1,00 Komplet
7	Fiting, spojni i zaptivni materijal	Za spojni i zaptivni materijal, koljena, konzole, držače, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozetne, zidne čaure, acetilen, kiseonik i sličan materijal potreban za montažu uzima se 50% od vrijednosti cijevi. Napomena: U cijenu je uračunata i metalna podkostrukcija za vješanje CU cjevovoda iznad spuštenog plafona.	1,00 Paušal
8	Ispiranje instalacije	Ispiranje instalacije toplotne pumpe (pritisak vode 3bar u trajanju od 24 časa)	1,00 Paušal
9	Dopunjavanje sistema	Dopunjavanje sistema sa antifrizom	200,00 Litar

10	Split sistem	Nabavka, isporuka i montaža zidnog Split sistema za klimatizaciju, Rek oramar komplet sa cjevovodom i nosačima za spoljašnju jedinicu, proizvođač Azuri ili ekvivalent: - Tip:AZI-WM35VA/I - AZI-WM35VA/O; - Kapacitet hladjenja: 3,51kW; - Kapacitet grijanja: 3,81kW; - SEER koeficijent: 7.1; - SCOP koeficijent: 4.1; - Temperaturni opseg rada: -25°C do 50°C; - Grijač vanjske jedinice: Da; - Dimenzija unutrašnje jedinice: 27,5x83,5x20cm; - Dimenzija spoljašnje jedinice: 55,5x73,2x33cm; - Težina unutrašnje jedinice: 9kg; - Težina vanjske jedinice: 25,5kg.	2,00 Komplet
11	Akumulacioni spremnik	Isporuka i montaža čeličnog akumulacionog spremnika, bafera sa svim neophodnim priključcima, Tip Metalac 100l ili ekvivalent: - Tip Metalac bafer tank 100-8 TPP; - Kapacitet:100l; - Pritisak: 6bar; - Dimenzije: 454x1099cm.	1,00 Komplet
12	Pripremni radovi	Pripremni radovi obuhvataju: - Upoznavanje sa objektom i tehničkom dokumentacijom; - Izrada dinamičkih planova; - Otvaranje gradilišta; - Vođenje dnevnika radova, inspekcijskih knjiga, listova izvedenih radova (građevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije.	1,00 Paušal
13	Završni radovi	Završni radovi obuhvataju: - Učestvovanje u svim aktivnostima zaključno do primopredje objekta; - Izrada uputstva za rad i održavanje instalacije.	1,00 Paušal
14	Transportni troškovi	Transportni troškovi obuhvataju sve troškove na spoljnjem i unutrašnjem transportu materijala i opreme.	1,00 Paušal