

PREGLED POSTUPKA #109403

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Demontiranje i montaža nadstrešice na GP Šule sa GP Ranče sa rušenjem postojećih objekata
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milena Milić
Kontakt	020/241-967
Datum objave	03.03.2026. 15:00

Napomena

Za sve informacije zainteresovani ponuđači mogu kontaktirati stručno lice MUP-a, Mirjanu Popović, kontakt broj telefona: 067/329-799.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponda	03.03.2026 15:00	10.03.2026 10:00	10.03.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Demontiranje i montaža nadstrešnice na GP Šule sa GP Ranče 45000000 - Građevinski radovi	21.000,00 EUR	4.410,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja Ugovora je 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: U roku od 30 dana od dana uredno dostavljene fakture i ovjere da su radovi izvršeni u svemu sa izabranom ispravnom i najpovoljnijom ponudom i potpisanim Ugovorom.	Rok plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vršiće se od strane Dikekcije za investicije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Mjesto izvršenja ugovora: Na GP Šule - sa GP Ranče	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to: - Važeća Licenca projektanta i izvođača radova, za obavljanje djelatnosti građenja objekta (u skladu sa predmetom javne nabavke, za oblast građevine), shodno Zakonu o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Garantni rok: Garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca. Garantni rok počinje da teče od datuma primopredaje objekta u ispravnom stanju, što će se konstatovati dokumentacijom. U slučaju konstatovanja nedostataka/kvarova (koji nijesu posljedica nepravilnog održavanja/rukovanja Naručioca) u toku garantnog roka, Naručilac (nadležna služba za upravljanje objektima i graničnim prelazima) će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izvođača koji je dužan bez odlaganja o svom trošku otkloniti nedostatke/kvarove, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog dijela ispravnim.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **21.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaža čelične konstrukcije nadstrešnice sa stare lokacije graničnog prelaza Ranče i transport do mjesta koje odredi investitor (GP Grnčar).	Demontaža čelične konstrukcije nadstrešnice sa stare lokacije graničnog prelaza Ranče i transport do mjesta koje odredi investitor (GP Grnčar). Dimenzije 10,50 x 13,00 x 4,50+1,20 m	1,00 kom
2	Demontaža i montaža na novoj lokaciji ogledala.	Demontaža i montaža na novoj lokaciji ogledala.	1,00 kom
3	Montaža nadstrešnice na GP Šula. Prije montaže čeličnu konstrukciju očistiti i premazati vatrootpornim premazom.	Montaža nadstrešnice na GP Šula. Prije montaže čeličnu konstrukciju očistiti i premazati vatrootpornim premazom.	1,00 kom
4	Nadstrešnica se montira u skladu sa tehničkim propisima za tu vrstu konstrukcije. Potrebno je pripremiti podlogu i odgovarajuće oslonce za postavljanje i ankerovanje stubova.	Nadstrešnica se montira u skladu sa tehničkim propisima za tu vrstu konstrukcije. Potrebno je pripremiti podlogu i odgovarajuće oslonce za postavljanje i ankerovanje stubova.	1,00 kom
5	Nabavka i ugradnja rebrastog pocinkovanog plastificiranog lima	Nabaviti i ugraditi rebrasti pocinkovani plastificirani lim debljine 0,5-0,8 mm za pokrivanje konstrukcije.	1,00 kom
6	Nabavka i ugradnja pocinčanog oluka za nadstrešnicu	Nabavka i ugradnja pocinčanog oluka za nadstrešnicu dužine horizontalni 26m i vertikalni 10m.	1,00 kom
7	Izrada projekta montaže sa prethodnom demontažom. Projektom definisati temeljne stope , dimenziju fundiranja, ankere, zavrtnje i drugo propisima definisano za tu vrstu konstrukcije.	Izrada projekta montaže sa prethodnom demontažom. Projektom definisati temeljne stope , dimenziju fundiranja, ankere, zavrtnje i drugo propisima definisano za tu vrstu konstrukcije.	1,00 kom

8	Stari lim i oluke odvesti na deponiju.	Stari lim i oluke odvesti na deponiju.	1,00 paušal
9	Rušenje zidanog objekta na staroj lokaciji GP Ranče. Odvoz šuta na odgovarajuću deponiju: 1.Objekat 13,00x4,30x4,00m 2. Objekat 3,10x2,60x2,60m.	Rušenje zidanog objekta na staroj lokaciji GP Ranče. Odvoz šuta na odgovarajuću deponiju: 1.Objekat 13,00 x 4,30 x 4,00m 2. Objekat 3,10 x 2,60 x 2,60m.	1,00 paušal
10	Demontaža kontrolne kabine, transport i montažana GP Šula, dimenzija 1,00 x 1,50 x 2,20m	Demontaža kontrolne kabine, transport i montažana GP Šula, dimenzija 1,00 x 1,50 x 2,20m	1,00 Paušal
11	Na kabini zamijeniti bravu, daščani pod i radni pult.	Na kabini zamijeniti bravu, daščani pod i radni pult.	1,00 paušal